



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 365/2023 - Tomada de Preço nº 008/2023.

Com base na Ata de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas e parecer da Assessoria Jurídica deste Município, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 365/2023 da Tomada de Preço nº 008/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: TIAGO BRASIL FONTANA &amp; CIA LTDA - 30161130000177</b>						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	H	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		2.677,44000	2.677,44
1.1	6,00	H	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	135,92000	815,52
1.2	16,00	H	Mestre de obras com encargos complementares	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	116,37000	1.861,92
2	1,00	M	<b>SISTEMA DE COBERTURA-SUL</b>		68.852,50000	68.852,50
2.1	177,00	M2	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálicas ou cerâmicas de forma manual sem reaproveitamento	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	3,62000	640,74
2.2	176,88	M2	Remoção de trama de madeira para cobertura de forma manual sem reaproveitamento	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	7,82000	1.383,20
2.3	17,00	UN	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	196,01000	3.332,17
2.4	17,00	UN	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	2.144,21000	36.451,57
2.5	176,88	M2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	18,91000	3.344,80
2.6	176,88	M2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	58,75000	10.391,70
2.7	17,60	M	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_06/2016	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	101,86000	1.792,74
2.8	115,00	M2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_ps	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	89,48000	10.290,20
2.9	76,30	M	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	16,06000	1.225,38
3	1,00	UN	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	567,27000	567,27
3.1	3,00	UN	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	1,55000	4,65
3.2	3,00	UN	Luminária tipo calha, de sobrepôr, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação.af_02/2020	TIAGO BRASIL FONTANA & CIA LTDA	187,54000	562,62
<b>Total da Proposta</b>					<b>R\$ 72.097,21</b>	



<b>Projeto/Despesa</b>	<b>Há Previsão</b>
2022   3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 20 - MDE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 05 de Julho de 2023

**FERNANDO DA ROSA PAHIM**  
Prefeito Municipal