

SL MANUTENÇÕES E COMERCIO ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 02.584.593/0001-06
Rua Amadeu Weimann, 179 – Bairro Carolina
Santa Maria – RS CEP 97.043-03

Obra
COMPLEMENTO TELHADO ALA NORTE

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande
do Sul
SBC - 06/2026 - Rio Grande do
Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
27,04%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,41%
Mensalista: 62,45%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			COMPLEMENTO TELHADO ALA NORTE									31.898,86	100,00 %
1.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2	2.204,53	605,81	2.194,82	2.800,63	1.211,62	4.389,64	5.601,26	17,56 %
1.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8	57,48	9,13	63,89	73,02	73,04	511,12	584,16	1,83 %
1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	64,28	49,36	12,12	50,58	62,70	779,07	3.251,28	4.030,35	12,63 %
1.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	65	56,00	4,93	66,21	71,14	320,45	4.303,65	4.624,10	14,50 %
1.5	100326	SINAPI	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33	64,63	4,57	77,53	82,10	150,81	2.558,49	2.709,30	8,49 %
1.6	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2	149,00	100,06	89,22	189,28	200,12	178,44	378,56	1,19 %
1.7	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	4	28,34	24,17	11,83	36,00	96,68	47,32	144,00	0,45 %
1.8	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4	7,85	6,11	3,86	9,97	24,44	15,44	39,88	0,13 %
1.9	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	4	22,43	5,04	23,45	28,49	20,16	93,80	113,96	0,36 %
1.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4	3,91	2,45	2,51	4,96	9,80	10,04	19,84	0,06 %
1.11	100616	SBC	BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22	UN	4	72,62	0,00	92,25	92,25	0,00	369,00	369,00	1,16 %
1.12	53745	SBC	TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 150mm	M	20	56,46	0,00	71,72	71,72	0,00	1.434,40	1.434,40	4,50 %
1.13	53273	SBC	CURVA 45 PVC ESGOTO SERIE LEVE 150mm	UN	8	124,72	0,00	158,44	158,44	0,00	1.267,52	1.267,52	3,97 %

SL MANUTENÇÕES E COMERCIO ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 02.584.593/0001-06
Rua Amadeu Weimann, 179 – Bairro Carolina
Santa Maria – RS CEP 97.043-03

1.14	91175 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	4	10,75	6,76	6,89	13,65	27,04	27,56	54,60	0,17 %
1.15	54642 SBC	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 COM DESENVOLV DE 60cm	M	66	111,81	0,00	142,04	142,04	0,00	9.374,64	9.374,64	29,39 %
1.16	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMÁ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	65	3,98	3,83	1,22	5,05	248,95	79,30	328,25	1,03 %
1.17	106123 SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PLASTICO/ PAPEL/ METAL) ARMAZENADO INICIALMENTE EM BOMBONAS E ACONDICIONAMENTO FINAL EM ABRIGOS COBERTOS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	4	162,36	74,86	131,40	206,26	299,44	525,60	825,04	2,59 %

Totais -> 3.461,62 28.437,24 31.898,86

Tipo de Licitação Concorrencia
Abertura da Licitação 23/06/2026 09:00
Número do Processo Licitatório 12026

Total sem BDI 25.110,71
Total do BDI 6.788,15
Total Geral 31.898,86

Sérgio Lemes & Filhos Ltda
Diretor/Gerente
CPF:: 303.775.010-34