

Assunto: **Orçamento para a troca do eletroduto na subestação do Hospital Municipal São Vicente Ferrer**

De: Eletrolima Soluções e Serviços em Eletricidade
<eletrolima2@hotmail.com>

Para: Diretora Hospital São Vicente Ferrer
<admhospital@saovicentadosul.rs.gov.br>

Data: 25/09/2026 15:18



-
- PROPOSTA DE ORÇAMENTO Nº 128 2026.pdf (~412 KB)

Prezada,

Conforme solicitado, segue em anexo a ****Proposta de Orçamento Nº 128/2026**** para a troca do eletroduto na subestação do Hospital Municipal São Vicente Ferrer.

Como o cano de PVC atual deformou com o calor e o tempo, está entrando água da chuva no painel de medição. A nossa proposta resolve esse problema fazendo a substituição por um eletroduto de aço galvanizado, que é muito mais resistente.

O orçamento total ficou em ****R\$ 5.000,00**** (sendo R\$ 4.000,00 para os materiais e R\$ 1.000,00 para a mão de obra). A execução é rápida, temos disponibilidade para próxima semana...

Ficamos no aguardo de um retorno, qualquer dúvida estamos à disposição.

Att,

Clayton dos Santos Lima

Sócio Proprietário e Coordenador Técnico

Eletrolima Soluções e Serviços em Eletricidade LTDA

CNPJ: 18.656.467/0001-50 • CREA/RS 211847

Rua Tuiuti, 112 • Palmeira das Missões/RS • CEP 98300-000

Tel. (55) 9 9939-8244

<https://www.eletrolima-rs.com.br>

<https://www.facebook.com/Eletrolima2>

https://www.instagram.com/eletrolima_rs/

PROPOSTA DE ORÇAMENTO Nº 128/2026**1. DADOS DO CLIENTE E DO LOCAL**

Razão Social: Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul - Hospital Municipal São Vicente Ferrer
CNPJ: 87.572.079/0001-03

Local da Prestação dos Serviços: Subestação do Hospital Municipal São Vicente Ferrer, São Vicente do Sul – RS

2. OBJETO

O presente orçamento visa a prestação de serviços de substituição do eletroduto de PVC Antichamas de 4" da Subestação, na saída do transformador até a caixa de medição por eletroduto de aço galvanizado a fogo. A intervenção é necessária devido à exposição elevada de temperatura, que acabou deformando o eletroduto atual em PVC que fica exposto ao tempo, o que possibilita a entrada de água pluvial dentro do painel de medição da subestação.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS**3.1. Serviços Corretivos e Preventivos Gerais**

- Desligamento e isolamento da área.
- Remoção do eletroduto de PVC de 4" deformado.
- Instalação de eletroduto de aço galvanizado a fogo de 4", incluindo cortes, conexões e fixação.
- Passagem e acomodação dos cabos alimentadores.
- Fornecimento de todos os dispositivos, ferramentas, equipamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais de consumo necessários para a execução dos serviços.

4. PROPOSTA COMERCIAL

Descrição dos Serviços	Valor do Material (R\$)	Valor da Mão de Obra (R\$)	Valor Total (R\$)
Substituição do eletroduto da Subestação do Hospital, incluindo materiais e serviços técnicos especializados, com passagem e acomodação dos cabos alimentadores (4#150 mm²) na saída do transformador até a medição indireta padrão RGE/CPFL.	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 5.000,00

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **Prazo de Início:** Em até 5 (cinco) dias, após ordem de início.
- **Prazo de Conclusão:** Em até 10(dez) dias.
- **Condição de Pagamento:** Em até 30 dias após a execução.
- **Garantia:** A garantia dos serviços e materiais é de 12 (doze) meses.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

O valor global proposto inclui a execução de todos os itens, com a inclusão de todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive materiais, peças, equipamentos, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Sendo o que tínhamos presente no momento e no aguardo de sua resposta, colocamo-nos à disposição para maiores informações.

Palmeira das Missões - RS, 14 de setembro de 2026.

Atenciosamente,

CLAYTON DOS SANTOS
LIMA:02660875073

Assinado de forma digital por CLAYTON DOS SANTOS
LIMA:02660875073
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=00087112000121, ou=certificado digital, ou=Certificado
PE A3, cn=CLAYTON DOS SANTOS LIMA:02660875073
Dados: 2026.09.25 15:12:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

Clayton dos Santos Lima
Sócio Proprietário e Coordenador Técnico
Eletrolima Soluções e Serviços em Eletricidade LTDA
CNPJ: 18.656.467/0001-50
CREA-RS 211847

18.656.467/0001-50

**ELETROLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EM ELETRICIDADE LTDA**

Rua Tuluti, N° 112, Bairro Vista Alegre
CEP 98300-000 • Fone: 55 9 9939 8244
www.eletrolima-rs.com.br

PALMEIRA DAS MISSÕES-RS

Orçamento válido por 60 dias.