



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO



Nº 0/2026		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
30/09/2026		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação	
Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços		Responsável pela solicitação: Lilian Fernandes Carvalho E-mail: educacao@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 400	
Prazo final de entrega / conclusão: Até 30 dias após a ordem de fornecimento	Responsável Técnico: Telefone:		Previsão de Consumo: 64 metros lineares de calha metálica simples
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Rosani kozorosky Palmeiro
Fiscal do Contrato:	Solicita-se abertura de processo de contratação para execução de serviço de substituição das calhas existentes nas escolas, incluindo retirada das calhas deterioradas, fornecimento e instalação de novas calhas metálicas simples, com 64 metros lineares, seção de 15 cm de largura x 15 cm de altura e abas de 2,5 cm, conforme especificação técnica	30/09/2026 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	30/09/2026 A contratação justifica-se pela necessidade de substituir as calhas existentes, que apresentam ferrugem e perfurações decorrentes da exposição ao tempo e às intempéries. A deterioração compromete a adequada condução das águas pluviais, podendo ocasionar vazamentos e danos à estrutura. A substituição permitirá restabelecer o adequado escoamento, preservar o patrimônio público e garantir condições adequadas de uso do pavilhão.
Gestor do Contrato:		 Assinatura e carimbo	 Secretário Municipal Assinatura e carimbo

JUSTIFICATIVA:

A aquisição justifica-se pela necessidade adequar e conservar as estruturas municipais, garantindo o correto escoamento das águas pluviais. A instalação de aproximadamente 64 metros lineares de calha metálica simples contribuirá para a proteção dos elementos construtivos, reduzindo riscos de infiltrações, danos e necessidade de intervenções corretivas. O valor total estimado é de R\$ 6.720,00 conforme a Pesquisa de Preço nº 018/2026.

I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	Fornecimento e instalação de calha para cobertura, com 64 metros lineares, confeccionada conforme medidas e configuração apresentadas em croqui, incluindo ganchos de fixação, soldagem, rebiteagem, aplicação de PU/silicone para vedação e mão de obra para instalação, bem como todos os materiais, acessórios e serviços necessários à perfeita execução. A seção da calha deverá observar as dimensões indicadas no croqui: 15 cm de largura, 15 cm de comprimento/altura lateral e abas de 2,50 cm, conforme especificação apresentada.	1	Un	