



### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Administrativo nº 752/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90001/2024.

Com base no relatório da dispensa UASG 988675 emitido através do Sistema Eletrônico Compras.gov.br e parecer do setor Jurídico deste Município, HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Administrativo nº 752/2024, Dispensa Eletrônica nº 90001/2024, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 46544589000190</b>						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>H</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Administração Local</b>		<b>15.962,4000</b>	<b>15.962,40</b>
1.1	40,00	H	Administração Local - Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	VIVAZ	155,54000	6.221,60
1.2	80,00	H	Administração Local - Mestre de obras com encargos complementares	VIVAZ	121,76000	9.740,80
<b>2</b>	<b>1,00</b>	<b>M2</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Serviços Iniciais</b>		<b>4.579,10000</b>	<b>4.579,10</b>
2.1	4,00	M2	Serviços Iniciais - Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	VIVAZ	379,70000	1.518,80
2.2	0,74	M3	Serviços Iniciais - Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ	254,10000	186,76
2.3	16,76	M2	Serviços Iniciais - Demolição de revestimento cerâmico de paredes, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ	10,01000	167,77
2.4	52,31	M2	Serviços Iniciais - Demolição de revestimento cerâmico de piso, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ	10,01000	523,62
2.5	259,58	M2	Serviços Iniciais - Demolição manual de piso vinílico	VIVAZ	8,26000	2.144,13
2.6	3,15	M2	Serviços Iniciais - Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	VIVAZ	12,07000	38,02
<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>M</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer</b>		<b>131.309,9200</b>	<b>131.309,92</b>
3.1	260,02	M2	Pisos - Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_07/2021	VIVAZ	27,51000	7.153,15
3.2	260,02	M2	Pisos - Piso vinílico flexível em manta, padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola	VIVAZ	298,43000	77.597,77
3.3	26,51	M2	Pisos - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². Af_02/2023_pe	VIVAZ	201,51000	5.342,03
3.4	25,36	M2	Pisos - Revestimento cerâmico para piso com	VIVAZ	184,75000	4.685,26



			placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área entre 5m <sup>2</sup> e 10m <sup>2</sup> . Af_02/2023_pe			
3.5	21,84	M	Pisos - Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020	VIVAZ	134,95000	2.947,31
3.6	224,72	M	Pisos - Rodapé vinílico flexível em manta, altura 10cm.	VIVAZ	149,45000	33.584,40
<b>4</b>	<b>1,00</b>	<b>M2</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Revestimentos Paredes</b>		<b>12.255,90000</b>	<b>12.255,90</b>
4.1	136,48	M2	Revestimentos Paredes - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe	VIVAZ	89,80000	12.255,90
<b>5</b>	<b>1,00</b>	<b>UN</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Esquadrias</b>		<b>3.600,64000</b>	<b>3.600,64</b>
5.1	1,00	UN	Esquadrias - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	VIVAZ	524,99000	524,99
5.2	114,66	M2	Esquadrias - Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	VIVAZ	20,67000	2.370,02
5.3	1,00	UN	Esquadrias - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	VIVAZ	705,63000	705,63
<b>6</b>	<b>1,00</b>	<b>M</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Pintura Paredes e Forro</b>		<b>19.319,24000</b>	<b>19.319,24</b>
6.1	667,47	M2	Pintura Paredes e Forro - Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	VIVAZ	16,82000	11.226,85
6.2	65,97	M2	Pintura Paredes e Forro - epóxi, aplicação manual em paredes, duas demãos.	VIVAZ	29,72000	1.960,63
6.3	311,89	M	Pintura Paredes e Forro - Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04_2023	VIVAZ	19,66000	6.131,76
<b>7</b>	<b>1,00</b>	<b>M</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Bate-macas (Protetores de Paredes)</b>		<b>22.419,98000</b>	<b>22.419,98</b>
7.1	100,21	M	Bate-macas (Protetores de Paredes)- Bate-macas sobreposto em mdf boleado (20x1,5cm)	VIVAZ	223,73000	22.419,98
<b>8</b>	<b>1,00</b>	<b>M2</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Fechamento Beiral e Forro PVC</b>		<b>23.511,70000</b>	<b>23.511,70</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 752/2024 – PROCESSO DISPENSA LICITAÇÃO Nº 350/2024  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2024 - UASG: 988675

8.1	147,90	M	Fechamento Beiral e Forro PVC - Fechamento beiral com espuma expansiva e massa única	VIVAZ	29,39000	4.346,78
8.2	44,37	M2	Fechamento Beiral e Forro PVC - Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. Af_05/2021	VIVAZ	35,19000	1.561,38
8.3	185,94	M	Fechamento Beiral e Forro PVC - Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_08/2023	VIVAZ	17,60000	3.272,54
8.4	150,00	M2	Fechamento Beiral e Forro PVC - Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps	VIVAZ	95,54000	14.331,00
<b>9</b>	<b>1,00</b>	<b>M2</b>	<b>Execução de obra de reforma interna da ala sul (troca de piso e pintura) do hospital São Vicente Ferrer - Limpeza final da Obra</b>		<b>1.396,50000</b>	<b>1.396,50</b>
9.1	260,02	M2	Limpeza final da Obra - Limpeza de piso com pano úmido	VIVAZ	2,67000	694,25
9.2	51,87	M2	Limpeza final da Obra - Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_04/2019	VIVAZ	6,92000	358,94
9.3	163,48	M2	Limpeza final da Obra - Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. Af_04/2019	VIVAZ	2,10000	343,31
<b>Total dos materiais e mão de obra R\$</b>						<b>234.355,38</b>

Projeto: 2060 – Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS	<b>Há Previsão</b>
Despesa: 520 - 3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Recurso: 45001 – Custeio – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 7 de Outubro de 2024

**FERNANDO DA ROSA PAHIM**  
Prefeito Municipal