

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2		7,72	8,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	16,26	17,99
SINAPI	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,15	3,02	3,11
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,3	1,70	1,73
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	9,34	9,34
COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2		26,03	27,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,17	20,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,26	17,99
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2	52,27	52,27
COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		0,24	0,26
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	98,48	100,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	16,26	17,99
COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2		1,11	1,15
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	9,34	9,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	16,26	17,99
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,3	1,70	1,73

31/10/2019

Data

Responsável Técnico:

JEFFERSON MULLER

CREA/CAU:

ENG.º CIVIL CREA/RS 107.299-D