



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá			Ibirubá/RS	Várzea e Linha Pulador Sul		Calçamento				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-20	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			26.30%	26.00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									195.696,65
1.			VÁRZEA					-	124.251,84
1.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	25.272,00
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	2.400,00	1,35	BDI 1	1,71	4.104,00
1.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	2.400,00	6,98	BDI 1	8,82	21.168,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	82.272,00
1.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	2.400,00	26,01	BDI 1	32,85	78.840,00
1.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.400,00	0,21	BDI 1	0,27	648,00
1.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	2.400,00	0,92	BDI 1	1,16	2.784,00
1.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	16.707,84
1.3.1.	COMP	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	800,00	4,92	BDI 1	6,21	4.968,00
1.3.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM	M3XKM	1.728,00	1,21	BDI 1	1,53	2.643,84
1.3.3.	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	800,00	9,00	BDI 1	11,37	9.096,00
2.			LINHA PULADOR SUL					-	71.444,81
2.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	14.531,40
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	1.380,00	1,35	BDI 1	1,71	2.359,80
2.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1.380,00	6,98	BDI 1	8,82	12.171,60
2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	47.306,40
2.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	1.380,00	26,01	BDI 1	32,85	45.333,00
2.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.380,00	0,21	BDI 1	0,27	372,60
2.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	1.380,00	0,92	BDI 1	1,16	1.600,80
2.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	9.607,01
2.3.1.	COMP	005	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	460,00	4,92	BDI 1	6,21	2.856,60
2.3.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM	M3XKM	993,60	1,21	BDI 1	1,53	1.520,21
2.3.3.	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	460,00	9,00	BDI 1	11,37	5.230,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
19 de junho de 2020
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RR: 10797594