

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base:

Deso:

Município/Obra:

ma/20

N des.

Ibirubá - RS/Reperfilamento Asfáltico Diversas Ruas

Reperfilamento FINISA

BDI 1 22,60%

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401

Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440

PORTO ALEGRE - RS

CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04

licitacoes@construtoracontinental.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1			RUA MERTO						204.654,85
1.1.1			RECAPEAMENTO						159.715,17
1.1.1.1	SINAPI	99814	LMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	5.500,50	1,47	BDI 1	1,80	9.900,90
1.1.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	5.500,50	1,61	BDI 1	1,97	10.835,99
1.1.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	185,02	626,38	BDI 1	767,94	126.725,46
1.1.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	8.745,80	0,80	BDI 1	0,98	8.570,88
1.1.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	6.818,41	0,44	BDI 1	0,54	3.681,94
1.1.2			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						44.939,68
1.1.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	1.650,15	1,61	BDI 1	1,97	3.250,80
1.1.2.2	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	49,50	626,38	BDI 1	767,94	38.013,03
1.1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	2.623,74	0,80	BDI 1	0,98	2.571,27
1.1.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	2.045,52	0,44	BDI 1	0,54	1.104,58
2.1			RUA JACOB SCHWEIG FILHO						224.659,48
2.1.1			RECAPEAMENTO						169.133,45
2.1.1.1	SINAPI	99814	LMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	5.825,00	1,47	BDI 1	1,80	10.485,00
2.1.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	5.825,00	1,61	BDI 1	1,97	11.475,25
2.1.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	174,75	626,38	BDI 1	767,94	134.197,52
2.1.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	9.261,75	0,80	BDI 1	0,98	9.076,52
2.1.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	7.220,68	0,44	BDI 1	0,54	3.899,16
2.1.2			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						55.525,03
2.1.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	2.038,75	1,61	BDI 1	1,97	4.016,34
2.1.2.2	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	61,16	626,38	BDI 1	767,94	46.967,21
2.1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	3.241,61	0,80	BDI 1	0,98	3.176,78
2.1.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	2.527,23	0,44	BDI 1	0,54	1.364,70
3.1			RUA DR. VASCONCELOS PINTO						107.993,85
3.1.1			RECAPEAMENTO						84.280,21
3.1.1.1	SINAPI	99814	LMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	2.902,50	1,47	BDI 1	1,80	5.224,50
3.1.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	2.902,50	1,61	BDI 1	1,97	5.717,93
3.1.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	87,08	626,38	BDI 1	767,94	66.872,22
3.1.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	4.614,96	0,80	BDI 1	0,98	4.522,68
3.1.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	3.597,93	0,44	BDI 1	0,54	1.942,88
3.1.2			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						23.713,64
3.1.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	870,75	1,61	BDI 1	1,97	1.715,38
3.1.2.2	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	26,12	626,38	BDI 1	767,94	20.058,59
3.1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	1.384,49	0,80	BDI 1	0,98	1.356,80
3.1.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.079,38	0,44	BDI 1	0,54	582,87
3.2			RUA 25 DE JULHO						116.579,45
3.2.1			RECAPEAMENTO						90.977,98
3.2.1.1	SINAPI	99814	LMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	3.133,20	1,47	BDI 1	1,80	5.639,76
3.2.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	3.133,20	1,61	BDI 1	1,97	6.172,40
3.2.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	94,00	626,38	BDI 1	767,94	72.186,36
3.2.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	4.961,79	0,80	BDI 1	0,98	4.882,15



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moínhos de Vento - FONE (55)99921-3440
PORTO ALEGRE - RS

CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Data Base:

Deso:

Município/Obra:

mai/20

N des.

Ibirubá - RS/Reperfilamento Asfáltico Diversas Ruas

Reperfilamento FINISA

BDI 1 22,60%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.2.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	3.883,91	0,44	BDI 1	0,54	2.087,31
3.2.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						25.601,47
3.2.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	939,06	1,61	BDI 1	1,97	1.851,72
3.2.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	28,20	626,38	BDI 1	767,94	21.665,91
3.2.2.3.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	1.494,54	0,80	BDI 1	0,98	1.464,65
3.2.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.165,17	0,44	BDI 1	0,54	629,19
3.3.			RUA RICARDO KANTZ						33.485,86
3.3.1.			RECAPEAMENTO						26.132,21
3.3.1.1.	SINAPI	99814	LMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF 04/2019	M2	900,00	1,47	BDI 1	1,80	1.620,00
3.3.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	900,00	1,61	BDI 1	1,97	1.773,00
3.3.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	27,00	626,38	BDI 1	767,94	20.734,38
3.3.1.4.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	1.431,00	0,80	BDI 1	0,98	1.402,38
3.3.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.115,64	0,44	BDI 1	0,54	602,45
3.3.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						7.353,65
3.3.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	270,00	1,61	BDI 1	1,97	531,90
3.3.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	8,10	626,38	BDI 1	767,94	6.220,31
3.3.2.3.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	429,30	0,80	BDI 1	0,98	420,71
3.3.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	334,69	0,44	BDI 1	0,54	180,73
4.1.			RUA FIRMINO DE PAULA						212.096,16
4.1.1.			RECAPEAMENTO						165.522,33
4.1.1.1.	SINAPI	99814	LMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF 04/2019	M2	5.700,50	1,47	BDI 1	1,80	10.260,90
4.1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	5.700,50	1,61	BDI 1	1,97	11.229,99
4.1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	171,02	626,38	BDI 1	767,94	131.333,10
4.1.1.4.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	9.063,90	0,80	BDI 1	0,98	8.982,52
4.1.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	7.066,33	0,44	BDI 1	0,54	3.815,82
4.1.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						46.573,83
4.1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	1.710,15	1,61	BDI 1	1,97	3.389,00
4.1.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	51,30	626,38	BDI 1	767,94	39.395,32
4.1.2.3.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	2.719,14	0,80	BDI 1	0,98	2.664,76
4.1.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	2.119,90	0,44	BDI 1	0,54	1.144,75

Responsável Técnico

Eng. Nelson Luiz P. de Mello

Responsável Técnico

CREA/RS 034.459-D

Representante Legal

Mello, Antônio Amaral Miliz Junior