



Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440

CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04

licitacoes@construtoracontinental.com

to FINISA	BDI 1
-----------	-------

Deso:

Jul/20

Ibirubá - RS/Reperfilamento

Reperfilamento FINISA	BDI 1	22,60%
Custo	Preço	Diferença Taxa

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REPERFILAMENTO									
1.			BAIRRO FLORESTA					-	174.345,03
1.1.			RUA ESTRELA					-	174.345,85
1.1.1.			REPERFILAMENTO ASFALTICO					-	22.065,97
1.1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	689,20	1,47	BDI 1	1,80	1.240,56
1.1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	689,20	1,57	BDI 1	1,92	1.323,26
1.1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	20,68	706,25	BDI 1	865,86	17.905,98
1.1.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	1.095,83	0,83	BDI 1	1,02	1.117,75
1.1.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	854,33	0,46	BDI 1	0,56	478,42
1.1.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES					-	6.244,17
1.1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	206,76	1,57	BDI 1	1,92	396,98
1.1.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	6,20	706,25	BDI 1	865,86	5.368,33
1.1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	328,75	0,83	BDI 1	1,02	335,33
1.1.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	256,30	0,46	BDI 1	0,56	143,53
1.2.			RUA GIRUA					-	40.926,32
1.2.1.			REPERFILAMENTO ASFALTICO					-	31.893,60
1.2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	996,20	1,47	BDI 1	1,80	1.793,16
1.2.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	996,20	1,57	BDI 1	1,92	1.912,70
1.2.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	29,89	706,25	BDI 1	865,86	25.880,56
1.2.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	1.583,96	0,83	BDI 1	1,02	1.615,64
1.2.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.234,89	0,46	BDI 1	0,56	691,54
1.2.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES					-	9.032,72
1.2.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	298,86	1,57	BDI 1	1,92	573,81
1.2.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	8,97	706,25	BDI 1	865,86	7.766,76
1.2.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	475,19	0,83	BDI 1	1,02	484,69
1.2.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	370,47	0,46	BDI 1	0,56	207,46
1.3.			RUA FELIZ					-	62.749,75
1.3.1.			REPERFILAMENTO ASFALTICO					-	48.902,91
1.3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	1.527,60	1,47	BDI 1	1,80	2.749,68
1.3.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	1.527,60	1,57	BDI 1	1,92	2.932,99
1.3.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	45,83	706,25	BDI 1	865,86	39.682,36
1.3.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	2.428,88	0,83	BDI 1	1,02	2.477,46
1.3.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.893,61	0,46	BDI 1	0,56	1.060,42
1.3.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES					-	13.846,84
1.3.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	456,28	1,57	BDI 1	1,92	879,90
1.3.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	13,75	706,25	BDI 1	865,86	11.905,58
1.3.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	728,67	0,83	BDI 1	1,02	743,24
1.3.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO						



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (55)99921-3440
PORTO ALEGRE - RS

CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04

licitacoes@construtoracontinental.com

Data Base:

Jul/20

Deso:

N des.

Município/Obra:

Ibirubá - RS/Reperfilamento

Reperfilamento FINISA

BDI 1 22,60%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	1.264,37	0,83	BDI 1	1,02	1.289,66
1.4.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	985,73	0,46	BDI 1	0,56	552,01
1.4.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						7.210,10
1.4.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	238,56	1,57	BDI 1	1,92	458,04
1.4.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	7,16	706,25	BDI 1	865,86	6.199,56
1.4.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	379,31	0,83	BDI 1	1,02	386,90
1.4.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	295,72	0,46	BDI 1	0,56	165,60
1.5.			RUA CARLOS SOARES						9.690,31
1.5.1			REPERFILAMENTO ASFALTICO						7.554,78
1.5.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	236,00	1,47	BDI 1	1,80	424,80
1.5.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	236,00	1,57	BDI 1	1,92	453,12
1.5.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	7,08	706,25	BDI 1	865,86	6.130,29
1.5.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	375,24	0,83	BDI 1	1,02	382,74
1.5.1.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	292,55	0,46	BDI 1	0,56	163,83
1.5.2.			REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES						2.135,53
1.5.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	70,80	1,57	BDI 1	1,92	135,94
1.5.2.2.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	2,12	706,25	BDI 1	865,86	1.835,62
1.5.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	112,57	0,83	BDI 1	1,02	114,82
1.5.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	87,76	0,46	BDI 1	0,56	49,15

Hélio Antônio Amaral Militz Junior
Representante Legal

Eng. Nelson Luiz P. de Mello

Responsável Técnico

CREA/RS 034.459-D