

Traçado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		Reperfilamento asfáltico				
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá			Ibirubá/RS	Ruas Estrela, Girubá, Feliz, Butiã e Carlos Soares		Reperfilamento Asfáltico				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
Jul-2020	Não	Porto Alegre / RS	REPERFILAMENTO		22,80%	0,00				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REPERFILAMENTO									162.758,22
BAIRRO FLORESTA									26.428,53
RUA ESTRELA									20.532,58
REPERFILAMENTO ASFÁLTICO									868,35
1.1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO - AF_04/2019	m²	689,20	1,03	22,80%	1,26	1.150,96
1.1.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	689,20	1,38	22,80%	1,67	1.150,96
1.1.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	20,46	675,65	22,80%	828,35	17.130,28
1.1.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	1.095,43	0,72	22,80%	0,88	964,33
1.1.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	854,33	0,40	22,80%	0,49	418,62
REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES									5.895,35
1.1.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	206,76	1,38	22,80%	1,67	345,29
1.1.2.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	6,20	675,65	22,80%	828,35	5.135,77
1.1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	328,75	0,72	22,80%	0,88	289,30
1.1.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	256,30	0,40	22,80%	0,49	125,59
RUA GIRUBÁ									38.206,32
REPERFILAMENTO ASFÁLTICO									29.677,22
1.2.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO - AF_04/2019	m²	996,20	1,03	22,80%	1,26	1.255,21
1.2.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	996,20	1,38	22,80%	1,67	1.663,85
1.2.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	25,89	675,65	22,80%	828,35	24.759,38
1.2.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	1.583,96	0,72	22,80%	0,88	1.393,88
1.2.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.234,89	0,40	22,80%	0,49	605,10
REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES									8.529,10
1.2.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	296,68	1,38	22,80%	1,67	499,10
1.2.2.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	8,97	675,65	22,80%	828,35	7.430,30
1.2.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	475,19	0,72	22,80%	0,88	418,17
1.2.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	370,47	0,40	22,80%	0,49	181,53
RUA FELIZ									58.579,16
REPERFILAMENTO ASFÁLTICO									45.504,43
1.3.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO - AF_04/2019	m²	1.527,60	1,03	22,80%	1,26	1.924,75
1.3.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	1.527,60	1,38	22,80%	1,67	2.551,09
1.3.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	45,83	675,65	22,80%	828,35	37.963,28
1.3.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	2.428,88	0,72	22,80%	0,88	2.137,41
1.3.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	1.893,61	0,40	22,80%	0,49	927,87
REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES									13.074,73
1.3.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	458,28	1,38	22,80%	1,67	765,33
1.3.2.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	13,75	675,65	22,80%	828,35	11.389,81
1.3.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	728,67	0,72	22,80%	0,88	641,23
1.3.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	568,08	0,40	22,80%	0,49	278,36
RUA BUTIÃ									30.498,10
REPERFILAMENTO ASFÁLTICO									23.690,02
1.4.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO - AF_04/2019	m²	795,20	1,03	22,80%	1,26	1.001,95
1.4.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	795,20	1,38	22,80%	1,67	1.327,88
1.4.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	23,86	675,65	22,80%	828,35	19.784,43
1.4.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	1.264,37	0,72	22,80%	0,88	1.112,65
1.4.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	985,73	0,40	22,80%	0,49	483,01
REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES									6.808,08
1.4.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	238,56	1,38	22,80%	1,67	398,40
1.4.2.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	7,16	675,65	22,80%	828,35	5.930,99
1.4.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	375,31	0,72	22,80%	0,88	333,79
1.4.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	295,72	0,40	22,80%	0,49	144,90
RUA CARLOS SOARES									9.046,16
REPERFILAMENTO ASFÁLTICO									7.029,76
1.5.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO - AF_04/2019	m²	236,00	1,03	22,80%	1,26	297,36
1.5.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	236,00	1,38	22,80%	1,67	394,12
1.5.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	7,08	675,65	22,80%	828,35	5.864,72
1.5.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	375,24	0,72	22,80%	0,88	330,21
1.5.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	292,55	0,40	22,80%	0,49	143,35
REGULARIZAÇÃO DE DEFORMIDADES									2.016,40
1.5.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	70,80	1,38	22,80%	1,67	118,24
1.5.2.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	m²	2,12	675,65	22,80%	828,35	1.756,10
1.5.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	m³/km	112,57	0,72	22,80%	0,88	99,06
1.5.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	67,76	0,40	22,80%	0,49	43,00