

CLIENTE:	Município de Ibirubá - RS	BDI =	22,60%
OBRA:	Recapeamento Asfáltico	Área m²	4.150,00
LOCAL:	Rua João Thiesen	VALOR (R\$)	255.913,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)
						Custo S/BDI	BDI R\$	Custo C/BDI	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1			RUA JOÃO THIESEN						255.913,31
1.1			PLACA DE OBRA						1.140,02
1.1.1	COMP	4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	322,87	72,97	395,84	1.140,02
1.2			REPERFILAMENTO ASFÁLTICO						122.846,70
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	4.150,00	1,26	0,29	1,55	6.432,50
1.2.2	COMP	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	4.150,00	1,38	0,31	1,69	7.013,50
1.2.3	COMP	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	124,50	659,81	149,12	808,93	100.711,79
1.2.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	6.598,50	0,76	0,17	0,94	6.202,59
1.2.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	4.781,40	0,42	0,10	0,52	2.486,33
1.3			CAPA DE ROLAMENTO						121.593,41
1.3.1	COMP	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	4.150,00	1,38	0,31	1,69	7.013,50
1.3.2	COMP	3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	124,50	693,75	156,79	850,53	105.890,99
1.3.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	6.598,50	0,76	0,17	0,94	6.202,59
1.3.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	4.781,40	0,42	0,10	0,52	2.486,33
1.4			LOMBADA FÍSICA TIPO II						2.335,73
1.4.1	COMP	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	37,00	1,38	0,31	1,69	62,53
1.4.2	COMP	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	2,47	693,75	156,79	850,53	2.100,81
1.4.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	130,91	0,76	0,17	0,94	123,06
1.4.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	94,86	0,42	0,10	0,52	49,33
1.5			SINALIZAÇÃO VERTICAL						7.997,44
1.5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,81	56,13	12,69	68,82	55,74
1.5.2	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,81	252,65	57,10	309,75	250,90
1.5.3	SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO	M	69,00	40,59	9,17	49,76	3.433,44
1.5.4	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,83	595,63	134,61	730,25	4.257,36
TOTAL GERAL (R\$)									255.913,31

Vila Maria, 11 de novembro de 2020.

Importa o Presente Orçamento no valor total de R\$ 255.913,31
Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Treze Reais e Trinta e Um Centavos

Compreendendo:
Total de Materiais R\$ 230.321,97
Duzentos e Trinta Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Sete Centavos
Total de Mão de Obra R\$ 25.591,34
Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos

Rafael Bfissotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.
Edgar J. Wolff
Procurador
CPF N° - 350.382.760-91