



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base: mar/20
Deso: N des.

Município/Obra: Ibirubá - RS/Recapamento

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moirinhos de Vento - FONE (55)99921-3440
PORTO ALEGRE - RS
CEP 90.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

Reperfilamento FINISA
BDI 1 22,60%
BDI 2 20,06%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento Asfáltico									
1.			PLACA DE OBRA						267.834,14
1.1.			PLACA DE OBRA						1.326,38
1.1.1.	COMP	004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	375,65	BDI 1	460,55	1.326,38
2.			RUA JOÃO THIESEN						266.507,76
2.1.			REPERFILAGEM						130.826,84
2.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	4.150,00	1,47	BDI 1	1,80	7.470,00
2.1.2	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	4.150,00	1,47	BDI 1	1,80	7.470,00
2.1.3	COMP	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	124,50	718,05	BDI 1	880,33	109.601,09
2.1.4	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	6.598,50	0,55	BDI 1	0,67	4.421,00
2.1.5	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	4.781,40	0,32	BDI 1	0,39	1.864,75
2.2.			CAPA DE ROLAMENTO						123.998,01
2.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	4.150,00	1,47	BDI 1	1,80	7.470,00
2.2.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	124,50	722,25	BDI 1	885,48	110.242,26
2.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	6.598,50	0,55	BDI 1	0,67	4.421,00
2.2.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	4.781,40	0,32	BDI 1	0,39	1.864,75
2.3.			LOMBADA FÍSICA TIPO II						2.378,45
2.3.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	37,00	1,47	BDI 1	1,80	66,60
2.3.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	2,47	722,25	BDI 1	885,48	2.187,14
2.3.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	130,91	0,55	BDI 1	0,67	87,71
2.3.4	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L	TXKM	94,86	0,32	BDI 1	0,39	37,00
2.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						9.304,46
2.4.1	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,81	65,31	BDI 1	80,07	64,86
2.4.2	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,81	293,95	BDI 1	360,38	291,91
2.4.3	SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65 MM, PESO	M	69,00	47,22	BDI 1	57,89	3.994,41
2.4.4	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,83	693,00	BDI 1	849,62	4.953,28

Heio Antonio Amaral Militz Júnior
Representante Legal

Eng. Nelson Luiz P. de Mello
Responsável Técnico
CREA/RS 034.459-D

000010