



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá			Ibirubá/RS	RUA ALFREDO JANDREY		Calçamento				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-19	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			26.30%	26.00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									222.696,85
1.			RUA ALFREDO JANDREY					-	222.696,85
1.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	45.116,36
1.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.961,05	1,30	BDI 1	1,64	6.496,12
1.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	3.961,05	7,72	BDI 1	9,75	38.620,24
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	139.032,76
1.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	3.961,05	26,03	BDI 1	32,88	130.239,32
1.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	3.961,05	0,24	BDI 1	0,30	1.188,32
1.2.3.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	79,22	76,01	BDI 1	96,00	7.605,12
1.3.			MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	38.547,73
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	793,00	38,49	BDI 1	48,61	38.547,73

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
07 de novembro de 2019
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RRT: