

| FONTE    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|----------|---------|---|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMP     | 001     | <b>COLCHÃO DE ARGILA</b>  | M2      |         | 7,72                     | 8,30                       |
| SINAPI   | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,33    | 16,26                    | 17,99                      |
| SINAPI   | 74151/1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.                                  | M3      | 0,15    | 3,02                     | 3,11                       |
| SINAPI   | 97913   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018   | M3XKM   | 0,3     | 1,70                     | 1,73                       |
| SINAPI-I | 6079    | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  | M3      | 0,15    | 9,34                     | 9,34                       |
| COMP     | 002     | <b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR</b>   | M2      |         | 26,03                    | 27,73                      |
| SINAPI   | 88260   | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,5     | 18,17                    | 20,19                      |
| SINAPI   | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,4     | 16,26                    | 17,99                      |
| SINAPI-I | 4730    | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)  | M3      | 0,2     | 52,27                    | 52,27                      |
| COMP     | 003     | <b>COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO</b>  | M2      |         | 0,24                     | 0,26                       |
|          |         | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP     | 0,0024  | 98,48                    | 100,62                     |
| SINAPI   | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,0012  | 16,26                    | 17,99                      |

31/10/2019

Data

Responsável Técnico: JEFERSON MULLER  
CREA/CAU: ENG.º CIVIL CREA/RS 107.299-D