



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054920-25	GESTOR MCidades	PROGRAMA 5600020180001.	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano	OBJETO Recapamento Asfáltico
PROponente / Tomador Município de Ibirubá		Município / UF Ibirubá/RS	Localidade / Endereço Rua Tiradentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Tiradentes
DATA BASE jan-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico	BDI 1 28,67%

BDI 2 26,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5
-----------------	-------	-------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento Asfáltico									338.137,65
1.			RUA TIRADENTES					-	338.137,65
1.1.			PLACA DE OBRA					-	698,78
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	217,23	BDI 1	279,51	698,78
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	11.126,34
1.2.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.181,30	1,40	BDI 1	1,80	11.126,34
1.3.			REPERFILAGEM					-	158.139,98
1.3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.181,30	1,17	BDI 1	1,51	9.333,76
1.3.2.	COMP	01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	185,44	539,09	BDI 1	693,65	128.630,46
1.3.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	14.835,12	1,06	BDI 1	1,36	20.175,76
1.4.			CAPA DE ROLAMENTO					-	165.084,70
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.181,30	1,17	BDI 1	1,51	9.333,76
1.4.2.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	185,44	568,20	BDI 1	731,10	135.575,18
1.4.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	14.835,12	1,06	BDI 1	1,36	20.175,76
1.5.			LOMBADA FÍSICA TIPO II					-	3.087,85
1.5.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	53,65	1,17	BDI 1	1,51	81,01
1.5.2.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	3,58	568,20	BDI 1	731,10	2.617,34
1.5.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	286,40	1,06	BDI 1	1,36	389,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local

26 de julho de 2018
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RRT: