



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá				Ibirubá/RS		Rincão Seco e Linha 5			Calçamento				
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-20		Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					26.30%	26.00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									133.574,51
1.			RINCÃO SECO					-	62.127,68
1.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	12.780,00
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	1.200,00	1,41	BDI 1	1,78	2.136,00
1.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1.200,00	7,02	BDI 1	8,87	10.644,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	40.920,00
1.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	1.200,00	25,83	BDI 1	32,62	39.144,00
1.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.200,00	0,23	BDI 1	0,29	348,00
1.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	1.200,00	0,94	BDI 1	1,19	1.428,00
1.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	8.427,68
1.3.1.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	400,00	4,91	BDI 1	6,20	2.480,00
1.3.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM	M3XKM	864,00	1,28	BDI 1	1,62	1.399,68
1.3.3.	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	400,00	9,00	BDI 1	11,37	4.548,00
2.			LINHA 5					-	71.446,83
2.1.			TRABALHOS EM TERRA					-	14.697,00
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	1.380,00	1,41	BDI 1	1,78	2.456,40
2.1.2.	COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2	1.380,00	7,02	BDI 1	8,87	12.240,60
2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	47.058,00
2.2.1.	COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	1.380,00	25,83	BDI 1	32,62	45.015,60
2.2.2.	COMP	003	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.380,00	0,23	BDI 1	0,29	400,20
2.2.3.	COMP	004	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	1.380,00	0,94	BDI 1	1,19	1.642,20
2.3.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	9.691,83
2.3.1.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	460,00	4,91	BDI 1	6,20	2.852,00
2.3.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM	M3XKM	993,60	1,28	BDI 1	1,62	1.609,63
2.3.3.	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	460,00	9,00	BDI 1	11,37	5.230,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
05 de maio de 2020
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RR: 10726185