

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	<b>COLCHÃO DE ARGILA</b>	M2		7,02	7,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	14,78	16,51
SINAPI	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,15	2,56	2,65
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,3	1,28	1,32
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	9,31	9,31
COMP	002	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR</b>	M2		25,83	27,52
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,66	18,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,78	16,51
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	57,98	57,98
COMP	003	<b>COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO</b>	M2		0,23	0,23
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	93,23	95,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	14,78	16,51
COMP	004	<b>REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM</b>	M2		0,94	0,99
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	9,31	9,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	14,78	16,51
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	0,3	1,28	1,32

23/04/2020

Data

Responsável Técnico:

Jeferson Müller

CREA/CAU:

107.299-D