

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: Pavimentação Polidétrica
LOCAL: Rincão Seco e Linha 5
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ
ÁREA PAVIMENTADA= 2.580,00 m2

BDI 1
26,30%
BDI 2
26,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIDÉDRICA									
1 RINCÃO SECO									
1.1			TRABALHOS EM TERRA						R\$ 106.845,71
1.1.1	SINAPI	100576	Regularização e compact. de subleito de solo predominante	m2	1.200,00	1,41	BDI 1	R\$ 1,78	R\$ 10.776,00
1.1.2	COMP.	1	Colchão de argila	m2	1.200,00	5,70	BDI 1	R\$ 7,20	R\$ 8.640,00
1.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 30.492,00
1.2.1	COMP.	2	Pavimentação com pedra irregular	m2	1.200,00	18,95	BDI 1	R\$ 23,93	R\$ 28.716,00
1.2.2	COMP.	3	Compactação de pavimento polidétrico	m2	1.200,00	0,23	BDI 1	R\$ 0,29	R\$ 348,00
1.2.3	SINAPI	4	Rejuntamento com argila E= 2cm	m3	1.200,00	0,94	BDI 1	R\$ 1,19	R\$ 1.428,00
1.3.			MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO						R\$ 8.427,68
1.3.1	SINAPI	72978	Extração, carga e assent. de cordão de pedra p. pavimento	m	400,00	4,91	BDI 1	R\$ 6,20	R\$ 2.480,00
1.3.2	SINAPI	97903	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em	m3xkm	864,00	1,28	BDI 1	R\$ 1,62	R\$ 1.399,68
1.3.3.	SINAPI	1	Meio fio de pedra basalto	m	400,00	9,00	BDI 1	R\$ 11,37	R\$ 4.548,00
2			LINHA 5						R\$ 57.150,03
2.1			TRABALHOS EM TERRA						R\$ 12.392,40
2.1.1	SINAPI	100576	Regularização e compact. de subleito de solo predominante	m2	1.380,00	1,41	BDI 1	R\$ 1,78	R\$ 2.456,40
2.1.2	COMP.	1	Colchão de argila	m2	1.380,00	5,70	BDI 1	R\$ 7,20	R\$ 9.936,00
2.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 35.065,80
2.2.1.	COMP.	2	Pavimentação com pedra irregular	m2	1.380,00	18,95	BDI 1	R\$ 23,93	R\$ 33.023,40
2.2.2.	COMP.	3	Compactação de pavimento polidétrico	m2	1.380,00	0,23	BDI 1	R\$ 0,29	R\$ 400,20
2.2.3	SINAPI	4	Rejuntamento com argila E= 2cm	m3	1.380,00	0,94	BDI 1	R\$ 1,19	R\$ 1.642,20
2.3.			MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO						R\$ 9.691,83
2.3.1.	SINAPI	72978	Extração, carga e assent. de cordão de pedra p. pavimento	m	460,00	4,91	BDI 1	R\$ 6,20	R\$ 2.852,00
2.3.2.	SINAPI	97903	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em	m3xkm	993,60	1,28	BDI 1	R\$ 1,62	R\$ 1.609,63
2.3.3.	SINAPI	1	Meio fio de pedra basalto	m	460,00	9,00	BDI 1	R\$ 11,37	R\$ 5.230,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Ibirubá/RS, 02 de junho de 2020.

ds
cid mcd
Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
CNPJ 02 986 138/0001-37
Eng. Civil Osmar Birkhan
CREA 37225 D