



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1054947-91	MCidades	5600020180001.	Planejamento Urbano	Recapamento Asfáltico				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Rua Castanhal, Dumoncel Filho, Firmino de Paula, Getúlio	Ruas Diversas				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ian-18	Sim	Porto Alegre / RS	Recapamento Asfáltico	28.67%	26.00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento Asfáltico									464.695,25
1.			PLACA DE OBRA					-	698,78
1.1.			PLACA DE OBRA					-	698,78
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	217,23	BDI 1	279,51	698,78
2.			RUA CASTANHAL					-	182.476,05
2.1.			REVESTIMENTO COM CBUQ					-	179.284,61
2.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.289,00	1,40	BDI 1	1,80	11.320,20
2.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.289,00	1,17	BDI 1	1,51	9.496,39
2.1.3.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	188,67	568,20	BDI 1	731,10	137.936,64
2.1.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	15.096,60	1,06	BDI 1	1,36	20.531,38
2.2.			LOBADA FÍSICA TIPO II					-	3.191,44
2.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	55,50	1,17	BDI 1	1,51	83,81
2.2.2.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	3,70	568,20	BDI 1	731,10	2.705,07
2.2.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	296,00	1,06	BDI 1	1,36	402,56
3.			RUA DUMONCEL FILHO					-	50.172,32
3.1.			REVESTIMENTO COM CBUQ					-	50.172,32
3.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.760,00	1,40	BDI 1	1,80	3.168,00
3.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.760,00	1,17	BDI 1	1,51	2.657,60
3.1.3.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	52,80	568,20	BDI 1	731,10	38.602,08
3.1.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.224,00	1,06	BDI 1	1,36	5.744,64
4.			RUA FIRMINO DE PAULA					-	91.030,59
4.1.			REVESTIMENTO COM CBUQ					-	88.028,96
4.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.087,90	1,40	BDI 1	1,80	5.558,22
4.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.087,90	1,17	BDI 1	1,51	4.662,73
4.1.3.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	92,64	568,20	BDI 1	731,10	67.729,10
4.1.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	7.410,96	1,06	BDI 1	1,36	10.078,91
4.2.			LOBADA FÍSICA TIPO II					-	3.001,63
4.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	52,17	1,17	BDI 1	1,51	78,78
4.2.2.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	3,48	568,20	BDI 1	731,10	2.544,23
4.2.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	278,40	1,06	BDI 1	1,36	378,62
5.			RUA GETULIO VARGAS					-	40.973,84
5.1.			REVESTIMENTO COM CBUQ					-	40.973,84
5.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.437,30	1,40	BDI 1	1,80	2.587,14
5.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.437,30	1,17	BDI 1	1,51	2.170,32
5.1.3.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	43,12	568,20	BDI 1	731,10	31.525,03
5.1.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.449,52	1,06	BDI 1	1,36	4.691,35
6.			RUA DO COMÉRCIO					-	38.978,68
6.1.			REVESTIMENTO COM CBUQ					-	38.978,68
6.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.367,35	1,40	BDI 1	1,80	2.461,23
6.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.367,35	1,17	BDI 1	1,51	2.064,70
6.1.3.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	41,02	568,20	BDI 1	731,10	29.989,72
6.1.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.281,64	1,06	BDI 1	1,36	4.463,03
7.			RUA ANTÔNIO ALFREDO SCHWARTZ					-	60.364,99
7.1.			REPERFILAGEM					-	30.559,98
7.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.116,00	1,40	BDI 1	1,80	2.008,80
7.1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.116,00	1,17	BDI 1	1,51	1.685,16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
7.1.3.	COMP	01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	33,48	539,09	BDI 1	693,65	23.223,40
7.1.4.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.678,40	1,06	BDI 1	1,36	3.642,62
7.2.			CAPA DE ROLAMENTO					-	29.805,01
7.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.116,00	1,17	BDI 1	1,51	1.685,16
7.2.2.	COMP	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	33,48	568,20	BDI 1	731,10	24.477,23
7.2.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.678,40	1,06	BDI 1	1,36	3.642,62

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS

Local

26 de julho de 2018

Data

Nome: Jeferson Müller

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 107.299

ART/RRT: