

PLANILHA DE ORÇAMENTO	Patrick Piccinin Pegoraro Eng.º Civil CREA/RS 150.514 - D	OBRA: Pavimentação Polidétrica LOCAL: Linha 2 - Ibirubá/RS PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Ibirubá	BDI 24,00 %
			Data: 27/12/2016

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1.	SINAPI	ORÇAMENTO GERAL				
1.01.		TRABALHOS EM TERRA				
1.01.1	72961	Regularização e compactação de sub-leito	7.800,00	m²	1,20	9.360,00
1.01.2	composição	Colchão de argila	7.800,00	m²	4,00	31.200,00
1.02.		PAVIMENTAÇÃO				
1.02.1	composição	Pavimentação com pedra irregular	7.800,00	m²	20,00	156.000,00
1.02.2	72971	Compactação de Pavimento Polidétrico	7.800,00	m²	0,05	390,00
1.02.3	composição	Rejuntamento com argila e 2 cm	7.800,00	m²	1,50	11.700,00
1.03.		MEIO FIO DE PEDRA BASALTO				
1.03.1	72978	Extração, carga e assentamento de cordão de pedra p/ pavimento polidétrico	2.600,00	ml	3,90	10.140,00
1.03.2	72887	Transporte comercial com caminhão basculante rodovia pavimentada (60 Km)	93,60	m³	0,70	3.931,20
		TOTAL				R\$ 222.721,20

Patrick Piccinin Pegoraro
Engenheiro Civil
CREA-RS 150 514
CPF 003 831 540-81

DUTRA E NICOLODI LTDA
14/0001-41