

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ

EMPREENHIMENTO: COMPLEXO DO PARQUE ECOLÓGICO ARAUCÁRIA  
FASE 01 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA "BUONA VITA" (ETAPA 01)

ENDEREÇO: RUA DOS PINHAIS E RUA DOS IPÊS - BAIRRO:  
ESPERANÇA

BASE: SINAPI/COTAÇÕES/P. MERCADO

DATA BASE: JAN./2020 BDI: 23,00%

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Serviço:	Reboco	m²			20,71	
Código Sinapi-I	Descrição	Unid.	coeficiente 1	coeficiente 2	Custo unitário (R\$)	
1379	Cimento cp II-32	kg	0,65	1,00	0,54	0,5400
88309	Pedreiro	h	0,40	1,00	17,87	17,8700
366	Areia fina	m³	1,20	0,01	60	0,6000
1106	Cal hidratada	kg	207,80	0,01	0,69	0,0069
88316	Servente	h	8,00	0,01	14,84	0,1626
88316	Servente	h	0,60	1,00	14,84	16,2600

Serviço:	Contrapiso - (e=6 cm)	m²			33,58	
Código Sinapi-I	Descrição	Unid.	coeficiente 1	coeficiente 2	Custo unitário (R\$)	
1379	Cimento cp II-32	kg	12,00	1,00	0,54	0,54
370	Areia média	m³	0,04	1,00	60	60,00
4718	Pedra britada nº 2	m³	0,04	1,00	47	47,00
88309	Pedreiro	h	0,48	1,00	17,87	17,87
88316	Servente	h	0,96	1,00	14,84	14,84