

PLANILHA DE ORÇAMENTO	Jeferson Müller Eng.º Civil CREA/RS 107.299 - D	OBRA: Passeio Público c/ Blocos de Concreto e Drenagem Pluvial LOCAL: Rodovia ERS 223 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Ibirubá	BDI 26,85 %
			Data: 30/06/2016

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR	
					UNIT.	ÍTEM
1.		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL				
1.1.	74209/001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	2,50	m²	261,96	654,90
1.2.	72961	Regularização e Compactação de Subleito até 20 cm de espessura.	360,00	m²	1,48	532,80
1.3.	92396	Execução de Passeio em Piso Intertravado, c/ Bloco intertravado ret. 20 x 10 cm, e = 6 cm	360,00	m²	69,46	25.005,60
1.4.	74223/1	Meio Fio Concreto Pré Moldado (12x15x30x100 cm), rej. Arg. 1:4 ci. ar. Incl. Escavação e Reaterro.	240,00	m	50,54	12.129,60
1.5.	83675	Tubo de Concreto Simples DN 200 mm para Drenagem - Fornecimento e Instalação, Inclusive Escavação Manual 1M³/M	10,00	m	86,90	869,00
1.6.	83659	Boca de Lobo em Alvenaria Tijolo Maciço, Revestida com Argamassa de Cimento e Areia 1:3, Sobre Lastro de Concreto 10 cm e Tampa de Concreto Armado	2,00	unid.	780,11	1.560,22
		TOTAL GERAL				R\$ 40.752,12