



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054994-75		GESTOR MAPA		PROGRAMA 2200020180025.		AÇÃO / MODALIDADE FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			OBJETO Pavimentação Poliédrica				
PROponente / Tomador Município de Ibirubá				Município / UF Ibirubá/RS		Localidade / Endereço Linha Pulador Sul			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento Linha Pulador Sul				
DATA BASE jan-18		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				BDI 1 26.30%	BDI 2 26.00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									284.072,30
1.			ESTRADA LINHA PULADOR SUL					-	284.072,30
1.1.			PLACA DE OBRA					-	685,90
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	217,23	BDI 1	274,36	685,90
1.2.			TRABALHOS EM TERRA					-	60.390,00
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.600,00	1,21	BDI 1	1,53	10.098,00
1.2.2.	COMP	01	COLCHÃO DE ARGILA	M2	6.600,00	6,03	BDI 1	7,62	50.292,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	189.222,00
1.3.1.	COMP	02	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	6.600,00	20,97	BDI 1	26,49	174.834,00
1.3.2.	COMP	03	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	6.600,00	0,23	BDI 1	0,29	1.914,00
1.3.3.	COMP	04	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	6.600,00	1,50	BDI 1	1,89	12.474,00
1.4.			MEIO FIO DE PEDRA BASALTO					-	33.774,40
1.4.1.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	2.200,00	4,10	BDI 1	5,18	11.396,00
1.4.2.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.752,00	0,95	BDI 1	1,20	5.702,40
1.4.3.	COTAÇÃO	01	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	2.200,00	6,00	BDI 1	7,58	16.676,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Os itens: 1.2.2. Colchão de Argila, 1.3.1. Pavimentação com Pedra Irregular, Extração, Carga e Assentamento de Cordão de Pedra para Pavimento Poliédrico, Exclusive Transporte de Pedra e Indenização de Pedreira, e 1.4.2. Transporte Comercial Com Caminhão Basculante 6m³, Rodovia Pavimentada, sofreram uma redução no valor referência sinapi data base janeiro 2018, para adequar-se aos valores de mercado praticados na região.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS
Local
29 de agosto de 2018
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RRT: