

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	01	<b>COLCHÃO DE ARGILA</b>	M2		6,70	7,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	13,68	15,27
SINAPI	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,15	2,84	2,92
SINAPI	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	0,3	1,26	1,28
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	9,13	9,13
COMP	02	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR</b>	M2		23,30	24,98
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,85	18,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	13,68	15,27
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,2	47,05	47,05
COMP	03	<b>COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO</b>	M2		0,23	0,23
		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0024	92,37	94,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	13,68	15,27
COMP	04	<b>REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM</b>	M2		1,50	1,62
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	9,13	9,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	13,68	15,27
SINAPI	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	0,3	1,26	1,28

13/07/2018

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: