# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

2.         DEMOLIÇÕES           2.1         SINAPI         97647           2.2         SINAPI         97650           2.3         SINAPI         97624           2.4         SINAPI         97644           2.5         SINAPI         97663           2.6         SINAPI         85334           2.7         SINAPI         97638           2.8         SINAPI         97641           2.9         SINAPI         97633           2.10         SINAPI         97631           2.11         PLEO         22137           2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA  REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,	M2	Quantidade 3,00	Material (R\$) 724,58	Mão de Obra (R\$)  16,49		Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$) 2.729,61
1.         SERVIÇOS PRELIMINARES           1.1         PLEO         87801           2.         DEMOLIÇÕES           2.1         SINAPI         97647           2.2         SINAPI         97650           2.3         SINAPI         97624           2.4         SINAPI         97663           2.6         SINAPI         97663           2.7         SINAPI         97638           2.8         SINAPI         97641           2.9         SINAPI         97631           2.10         SINAPI         97631           2.11         PLEO         22137           2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBETURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,			724,58	16,49	744.55		(R\$)		2.668.89		
1.         SERVIÇOS PRELIMINARES           1.1         PLEO         87801           2.         DEMOLIÇÕES           2.1         SINAPI         97647           2.2         SINAPI         97650           2.3         SINAPI         97624           2.4         SINAPI         97644           2.5         SINAPI         97663           2.6         SINAPI         97638           2.7         SINAPI         97638           2.8         SINAPI         97641           2.9         SINAPI         97633           2.10         SINAPI         97631           2.11         PLEO         22137           2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBETURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,			724,58	16,49	744.55				2.668.89	60.72	2 720 64
Z.         DEMOLIÇÕES           2.1         SINAPI         97647           2.2         SINAPI         97650           2.3         SINAPI         97624           2.4         SINAPI         97644           2.5         SINAPI         97663           2.6         SINAPI         85334           2.7         SINAPI         97638           2.8         SINAPI         97641           2.9         SINAPI         97633           2.10         SINAPI         97631           2.11         PLEO         22137           2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBETURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,			724,58	16,49	744	$\overline{}$					2.729,01
2.1 SINAPI 97647  2.2 SINAPI 97650  2.3 SINAPI 97624  2.4 SINAPI 97644  2.5 SINAPI 97663  2.6 SINAPI 85334  2.7 SINAPI 97638  2.8 SINAPI 97638  2.9 SINAPI 97631  2.10 SINAPI 97631  2.11 PLEO 22137  2.12 SINAPI 97662  2.14 SINAPI 97660  2.15 SINAPI 97661	DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,	M2	407.77			741,07	889,63	20,24	909,87	2.668,89	60,72	2.729,61
2.2 SINAPI 97647  2.2 SINAPI 97650  2.3 SINAPI 97624  2.4 SINAPI 97644  2.5 SINAPI 97663  2.6 SINAPI 85334  2.7 SINAPI 97638  2.8 SINAPI 97638  2.9 SINAPI 97631  2.10 SINAPI 97631  2.11 PLEO 22137  2.12 SINAPI 97662  2.14 SINAPI 97660  2.15 SINAPI 97661	DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,	M2	40							2.808,33	13.122,11	15.930,44
2.3 SINAPI 97650 2.3 SINAPI 97624 2.4 SINAPI 97644 2.5 SINAPI 97663 2.6 SINAPI 85334 2.7 SINAPI 97638 2.8 SINAPI 97641 2.9 SINAPI 97631 2.10 SINAPI 97631 2.11 PLEO 22137 2.12 SINAPI 97662 2.14 SINAPI 97660 2.15 SINAPI 97661	MANUÁL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,		196,42	0,66	2,45	3,11	0,81	3,00	3,81	159,10	589,26	748,36
2.4 SINAPI 97644  2.5 SINAPI 97644  2.5 SINAPI 97663  2.6 SINAPI 85334  2.7 SINAPI 97638  2.8 SINAPI 97641  2.9 SINAPI 97633  2.10 SINAPI 97631  2.11 PLEO 22137  2.12 SINAPI 97662  2.14 SINAPI 97660  2.15 SINAPI 97661		M2	196,42	1,45	5,25	6,70	1,78	6,44	8,22	349,62	1.264,94	1.614,56
2.4         SINAPI         97644           2.5         SINAPI         97663           2.6         SINAPI         85334           2.7         SINAPI         97638           2.8         SINAPI         97641           2.9         SINAPI         97633           2.10         SINAPI         97631           2.11         PLEO         22137           2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	МЗ	11,00	22,92	74,94	97,86	28,14	92,01	120,15	309,54	1.012,11	1.321,65
2.6 SINAPI 97663 2.6 SINAPI 85334 2.7 SINAPI 97638 2.8 SINAPI 97641 2.9 SINAPI 97633 2.10 SINAPI 97631 2.11 PLEO 22137 2.12 SINAPI 97662 2.14 SINAPI 97660 2.15 SINAPI 97661	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,46	1,82	6,54	8,36	2,23	8,02	10,25	12,17	43,78	55,95
2.7         SINAPI         97638           2.8         SINAPI         97641           2.9         SINAPI         97633           2.10         SINAPI         97631           2.11         PLEO         22137           2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	7,00	2,35	8,72	11,07	2,88	10,70	13,58	20,16	74,90	95,06
2.8 SINAPI 97638 2.9 SINAPI 97631 2.10 SINAPI 97631 2.11 PLEO 22137 2.12 SINAPI 97662 2.14 SINAPI 97660 2.15 SINAPI 97661	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	24,78	1,71	16,25	17,96	2,09	19,95	22,04	51,79	494,36	546,15
2.9 SINAPI 97641 2.9 SINAPI 97633 2.10 SINAPI 97631 2.11 PLEO 22137 2.12 SINAPI 97662 2.14 SINAPI 97660 2.15 SINAPI 97661	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,00	1,52	5,75	7,27	1,86	7,05	8,91	70,68	267,90	338,58
2.9     SINAPI     97633       2.10     SINAPI     97631       2.11     PLEO     22137       2.12     SINAPI     97662       2.14     SINAPI     97660       2.15     SINAPI     97661	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	581,62	0,96	3,56	4,52	1,17	4,37	5,54	680,49	2.541,67	3.222,16
2.11         PLEO         22137           2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	118,01	4,64	15,95	20,59	5,69	19,58	25,27	671,47	2.310,63	2.982,10
2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	107,49	0,65	2,36	3,01	0,79	2,89	3,68	84,91	310,64	395,55
2.12         SINAPI         97662           2.14         SINAPI         97660           2.15         SINAPI         97661	REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO	M2	273,21	0,00	6,56	6,56	0,00	8,05	8,05	0,00	2.199,34	2.199,34
2.15 SINAPI 97661	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) ÁGUA, ELÉTRICA E LÓGICA	М	586,40	0,04	0,40	0,44	0,04	0,49	0,53	23,45	287,33	310,78
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UNID	270,00	0,11	0,49	0,60	0,13	0,60	0,73	35,10	162,00	197,10
2.16 SINAPI 97665	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	М	2.500,00	0,11	0,49	0,60	0,13	0,60	0,73	325,00	1.500,00	1.825,00
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANIUAL	UNID	55,00	0,22	0,94	1,16	0,27	1,15	1,42	14,85	63,25	78,10
3. ESTRUTURA			•							32.513,57	2.513,65	35.027,22
3.1 SINAPI 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	1,10	414,15	54,70	468,85	508,49	67,16	575,65	559,33	73,87	633,20
3.2 SINAPI 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	17,21	12,59	5,97	18,56	15,45	7,32	22,77	265,89	125,97	391,86
3.3 SINAPI 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,37	12,39	2,32	14,71	15,21	2,84	18,05	705,28	131,69	836,97
3.4 SINAPI 96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF, 06/2017	M2	4,66	92,93	41,81	134,74	114,09	51,33	165,42	531,65	239,19	770,84
3.5 SINAPI 93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	5,82	31,84	8,00	39,84	39,09	9,82	48,91	227,50	57,15	284,65
3.6 SINAPI 100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. P	KG	1.217,57	18,15	0,92	19,07	22,28	1,12	23,40	27.127,45	1.363,67	28.491,12
3.7 SINAPI 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	M2	8,62	151,70	25,36	177,06	186,25	31,13	217,38	1.605,47	268,34	1.873,81
3.8 SINAPI 101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	8,62	140,88	23,98	164,86	172,97	29,44	202,41	1.491,00	253,77	1.744,77
4. PAREDES E VEDAÇÕES										8.296,97	2.429,13	10.726,10
	ALVENARIA VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE14x19x39 <b>(ESPESSURA 14 CM)</b> E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	22,52	49,00	24,23	73,23	60,16	29,74	89,90	1.354,80	669,74	2.024,54
	ALVENARIA VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE19x19x39 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	5,24	60,92	27,92	88,84	74,79	34,28	109,07	391,89	179,62	571,51
	ALVENARIA VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE14x19x39 <b>(ESPESSURA 29 CM)</b> E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	7,93	98,00	48,46	146,46	120,32	59,49	179,81	954,13	471,75	1.425,88
4.4 PLEO 63150	ALL COLUMN TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF	MO		170.00	20,23	191,13	209,83	24 92	234,66	3.955,29	460.04	4.423,33
4.5 SINAPI 93193	ALVENARIA ESTRUT. BLOCO CONCRETO 19CM	M2	18,85	170,90	20,23	191,13	205,65	24,83	234,00	3.955,29	468,04	4.423,33

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

LINOAIN	JOS SOCIAIS NAO	DESCINEN	ADOS: 111,22%(HORA) 69,19%(MES)			CU	STO UNITÁRIO S/BDI		Р	REÇO UNITÁRIO C	C/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra	Preço Total
4.6	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	М	1,60	32,44	8,28	40,72	39,82	(R\$) 10,16	49,98	63,71	(R\$) 16,25	(R\$) 79,96
4.7	SINAPI	93196	AF 03/2016 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	М	15,60	47,80	19,99	67,79	58,68	24,54	83,22	915,40	382,82	1.298,22
4.8	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	8,70	54,50	21,10	75,60	66,91	25,90	92,81	582,11	225,33	807,44
5	COBERTURA		MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO		,	<u> </u>	,	· ·		,	,	128.653,42	11.535,51	140.188,93
5.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	677,62	76,97	12,12	89,09	94,50	14,88	109,38	64.035,09	10.082,98	74.118,07
5.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	206,62	241,68	2,02	243,70	296,73	2,48	299,21	61.310,35	512,41	61.822,76
5.3	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	206,62	13,04	3,71	16,75	16,01	4,55	20,56	3.307,98	940,12	4.248,10
6.	IMPERMEABILIZ/	AÇÃO										25.056,69	6.581,73	31.638,42
6.1	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	235,23	86,76	22,79	109,55	106,52	27,98	134,50	25.056,69	6.581,73	31.638,42
7.	INSTALAÇÕES E	LÉTRICA/T	ELEFONIA/LÓGICA/TV									62.293,02	19.293,27	81.586,29
7.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	2.047,87	2,90	1,08	3,98	3,56	1,32	4,88	7.290,41	2.703,18	9.993,59
7.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	883,38	5,02	1,45	6,47	6,16	1,78	7,94	5.441,62	1.572,41	7.014,03
7.4	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	350,00	24,54	2,21	26,75	30,13	2,71	32,84	10.545,50	948,50	11.494,00
7.5	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	536,40	6,43	3,93	10,36	7,89	4,82	12,71	4.232,19	2.585,44	6.817,63
7.6	PLEO	177060	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 100x70	М	30,15	57,41	15,78	73,19	70,48	19,37	89,85	2.124,97	584,00	2.708,97
7.7	PESQUISA		ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 50x50	M	21,05	17,82	15,78	33,60	21,87	19,37	41,24	460,36	407,73	868,09
7.8	PLEO	177095	TE ELETROCALHA PER. HORIZONTAL 100X70	UNID	7,00	37,82	7,89	45,71	46,43	9,68	56,11	325,01	67,76	392,77
7.9	PESQUISA SINAPI	96562	CURVA ELETROCALHA PER. HORIZONTAL 90° 50X50 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA	UNID M	1,00 47,40	14,63	7,89 3,49	22,52	17,96 22,29	9,68 4,28	27,64 26,57	17,96 1.056,54	9,68	27,64 1.259,41
7.11	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	261,45	1,18	4,90	6,08	1,44	6,01	7,45	376,48	1.571,31	1.947,79
7.12	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	90,00	8,99	5,24	14,23	11,03	6,43	17,46	992,70	578,70	1.571,40
7.13	COMPOSIÇÃO	17	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 18W - 3000K -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO)	UNID	17,00	28,93	12,01	40,94	35,52	14,74	50,26	603,84	250,58	854,42
7.14	COMPOSIÇÃO	18	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W - 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO)	UNID	11,00	99,01	12,01	111,02	121,56	14,74	136,30	1.337,16	162,14	1.499,30
7.15	COMPOSIÇÃO	19	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAREDE 0,8W - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO)	UNID	22,00	122,43	12,01	134,44	150,31	14,74	165,05	3.306,82	324,28	3.631,10
7.16	COMPOSIÇÃO	20	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 4,5W - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO)	UNID	54,00	29,50	12,01	41,51	36,22	14,74	50,96	1.955,88	795,96	2.751,84
7.17	COMPOSIÇÃO	21	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR 4,5W - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO)	UNID	10,00	580,42	12,01	592,43	712,63	14,74	727,37	7.126,30	147,40	7.273,70
7.18	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00	76,15	10,83	86,98	93,49	13,29	106,78	186,98	26,58	213,56
7.19	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	21,00	14,83	10,72	25,55	18,20	13,16	31,36	382,20	276,36	658,56
7.20	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	10,00	23,78	16,77	40,55	29,19	20,59	49,78	291,90	205,90	497,80
7.21	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	26,00	32,72	22,83	55,55	40,17	28,03	68,20	1.044,42	728,78	1.773,20

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

			ADOS: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS)			CU	STO UNITÁRIO S/BD	ı	P	REÇO UNITÁRIO (	C/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
7.22	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	17,85	13,78	31,63	21,91	16,91	38,82	153,37	118,37	271,74
7.23	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	46,00	15,95	11,08	27,03	19,58	13,60	33,18	900,68	625,60	1.526,28
7.24	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UNID	23,00	16,65	13,78	30,43	20,44	16,91	37,35	470,12	388,93	859,05
7.25	SINAPI	92008	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UNID	38,00	25,98	17,47	43,45	31,89	21,44	53,33	1.211,82	814,72	2.026,54
			SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO			•	•			,	,	,	,	
7.26	SINAPI	92004	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UNID	94,00	26,98	23,27	50,25	33,12	28,57	61,69	3.113,28	2.685,58	5.798,86
7.27	SINAPI	91992	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	3,00	18,98	13,78	32,76	23,30	16,91	40,21	69,90	50,73	120,63
7.27	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00	18,98	13,78	32,76	23,30	16,91	40,21	23,30	16,91	40,21
7.28	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00	20,84	20,66	41,50	25,58	25,36	50,94	25,58	25,36	50,94
7.29	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID	4,00	10,80	1,72	12,52	13,26	2,11	15,37	53,04	8,44	61,48
7.30	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	18,00	11,34	2,41	13,75	13,92	2,95	16,87	250,56	53,10	303,66
7.31	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	4,00	11,85	3,33	15,18	14,54	4,08	18,62	58,16	16,32	74,48
7.31	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ	UNID	1,00	129,44	28,70	158,14	158,92	35,23	194,15	158,92	35,23	194,15
			100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO										·	
7.32	SINAPI	101880	GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	761,28	26,50	787,78	934,69	32,53	967,22	934,69	32,53	967,22
7.33	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID	10,00	40,12	7,54	47,66	49,25	9,25	58,50	492,50	92,50	585,00
7.34	PESQUISA		TOMADA PARA ANTENA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00	14,16	13,78	27,94	17,38	16,91	34,29	34,76	33,82	68,58
7.35	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	497,53	8,03	0,15	8,18	9,85	0,18	10,03	4.900,67	89,55	4.990,22
7.36	PESQUISA		CABO COAXIAL ANTENA TV INCLUSO CONEXÕES  QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM	М	53,68	1,79	0,15	1,94	2,19	0,18	2,37	117,55	9,66	127,21
7.37	SINAPI	100561	CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UNID	1,00	183,16	37,76	220,92	224,88	46,36	271,24	224,88	46,36	271,24
8.	INSTALAÇÕES	SANITÁRIAS							1			6.537,97	3.790,03	10.328,00
8.1	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 155 X 75 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	8,00	85,39	13,65	99,04	104,84	16,75	121,59	838,72	134,00	972,72
8.2	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAI	М	13,20	2,20	9,93	12,13	2,70	12,19	14,89	35,64	160,90	196,54
8.3	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	М	60,25	18,21	13,67	31,88	22,35	16,78	39,13	1.346,58	1.010,99	2.357,57
8.4	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,	М	1,75	28,39	20,14	48,53	34,85	24,72	59,57	60,98	43,26	104,24
8.5	SINAPI	89714	FORNECIDO E INSTALADO EM TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	М	34,15	35,05	26,63	61,68	43,03	32,69	75,72	1.469,47	1.116,36	2.585,83
8.6	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50	UNID	48,00	6,69	4,68	11,37	8,21	5,74	13,95	394,08	275,52	669,60
8.7	SINAPI	89732	MM, JUNTA ELÁSTIC JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50	UNID	36,00	7,51	4,68	12,19	9,22	5.74	14,96	331,92	206,64	538,56
0.1	Olivai i	09132	MM, JUNTA ELÂSTIC  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75	ONID	30,00	7,51	4,00	12,13	3,22	3,74	14,30	331,32	200,04	330,30
8.8	SINAPI	89737	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	2,00	12,69	2,98	15,67	15,58	3,65	19,23	31,16	7,30	38,46
8.9	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI	UNID	14,00	17,40	8,99	26,39	21,36	11,03	32,39	299,04	154,42	453,46
8.10	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E	UNID	5,00	35,52	8,98	44,50	43,61	11,02	54,63	218,05	55,10	273,15
8.11	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	UNID	2,00	15,36	6,10	21,46	18,85	7,48	26,33	37,70	14,96	52,66
8.12	SINAPI	89796	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA	UNID	7,00	32,62	11,86	44,48	40.05	14,56	54,61	280,35	101,92	382,27
			ELÁSTICA, FOR LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,				<u> </u>		-,	,	,	· ·	,	
8.13	SINAPI	89753	JUNTA ELÁSTICA, LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,	UNID	86,00	6,76	2,87	9,63	8,29	3,52	11,81	712,94	302,72	1.015,66
8.14	SINAPI	89774	JUNTA ELÁSTICA,	UNID	2,00	11,68	4,67	16,35	14,34	5,73	20,07	28,68	11,46	40,14

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

						CU	STO UNITÁRIO S/BD	l	P	REÇO UNITÁRIO (	C/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
3.15	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA.	UNID	26,00	14,18	6,10	20,28	17,41	7,48	24,89	452,66	194,48	647,14
9.	NSTALAÇÕES	HIDRÁULICA			<u> </u>							5.352,30	2.873,50	8.225,80
9.1	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM		25,00	2,20	9,93	12,13	2,70	12,19	14,89	67,50	304,75	372,25
9.2	SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 M		25,00	2,38	10,69	13,07	2,92	13,12	16,04	73,00	328,00	401,00
9.3	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		55,05	9,06	13,70	22,76	11,12	16,82	27,94	612,15	925,94	1.538,09
9.4	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		25,50	23,39	9,63	33,02	28,71	11,82	40,53	732,10	301,41	1.033,51
9.5	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		7,00	4,75	5,49	10,24	5,83	6,74	12,57	40,81	47,18	87,99
9.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		18,00	3,64	5,49	9,13	4,46	6,74	11,20	80,28	121,32	201,60
9.7	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		4,00	14,92	4,55	19,47	18,31	5,58	23,89	73,24	22,32	95,56
9.8	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		6,00	12,37	4,56	16,93	15,18	5,59	20,77	91,08	33,54	124,62
9.9	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		16,00	5,46	7,31	12,77	6,70	8,97	15,67	107,20	143,52	250,72
9.10	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALAÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		9,00	20,81	6,08	26,89	25,55	7,46	33,01	229,95	67,14	297,09
9.11	SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	9,79	2,35	12,14	12,02	2,88	14,90	12,02	2,88	14,90
9.12	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		6,00	26,08	4,55	30,63	32,02	5,58	37,60	192,12	33,48	225,60
9.13	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		23,00	12,79	5,08	17,87	15,70	6,23	21,93	361,10	143,29	504,39
9.14	SINAPI	89396	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INST		35,00	15,86	6,28	22,14	19,47	7,71	27,18	681,45	269,85	951,30
9.15	SINAPI	94794	A 1/2 , INOT REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		6,00	177,66	13,44	191,10	218,13	16,50	234,63	1.308,78	99,00	1.407,78
9.16	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		6,00	93,60	4,06	97,66	114,92	4,98	119,90	689,52	29,88	719,40
10.	NSTALAÇÕES	DE GASES (										50.350,00	10.365,10	60.715,10
10.1	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	М	130,00	54,60	10,45	65,05	67,03	12,83	79,86	8.713,90	1.667,90	10.381,80
10.2	SINAPI	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF .04/2022	М	230,00	87,64	13,91	101,55	107,60	17,07	124,67	24.748,00	3.926,10	28.674,10
10.3	SINAPI	103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF .04/2022	М	90,00	111,28	16,91	128,19	136,62	20,76	157,38	12.295,80	1.868,40	14.164,20
10.4	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UNID	40,00	8,56	8,23	16,79	10,50	10,10	20,60	420,00	404,00	824,00
10.5	SINAPI	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UNID	60,00	16,87	10,97	27,84	20,71	13,46	34,17	1.242,60	807,60	2.050,20
10.6	SINAPI	103845	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UNID	30,00	26,97	13,30	40,27	33,11	16,32	49,43	993,30	489,60	1.482,90
10.7	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	М	110,00	1,41	1,53	2,94	1,73	1,87	3,60	190,30	205,70	396,00
10.8	SINAPI	92329	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	UNID	50,00	4,98	3,70	8,68	6,11	4,54	10,65	305,50	227,00	532,50
10.9	SINAPI	92330	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	UNID	60,00	8,97	5,62	14,59	11,01	6,90	17,91	660,60	414,00	1.074,60
10.10	SINAPI	92331	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UNID	40,00	15,89	7,23	23,12	19,50	8,87	28,37	780,00	354,80	1.134,80
11	NSTALAÇÕES	ESGOTO PL										7.773,58	907,03	8.680,61

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

						CU	STO UNITÁRIO S/BD		P	REÇO UNITÁRIO (	C/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
11.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	15,62	99,89	11,51	111,40	122,64	14,13	136,77	1.915,63	220,71	2.136,34
1.2	SINAPI	89589	CÜRVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF ,06/2022	UNID	10,00	46,15	9,80	55,95	56,66	12,03	68,69	566,60	120,30	686,90
1.3	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UNID	10,00	34,26	6,53	40,79	42,06	8,01	50,07	420,60	80,10	500,70
11.4	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	67,49	58,78	5,87	64,65	72,17	7,20	79,37	4.870,75	485,92	5.356,67
12.	DIVISÓRIAS		ON, INCLUSE TRANSPORTE VERTICAL. AT _01/2019						l		I.	18.078,79	2.144,60	20.223,39
12.1	SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	61,84	70,05	7,97	78,02	86,00	9,78	95,78	5.318,24	604,79	5.923,03
2.2	COMPOSIÇÃO	01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE RESISTENTE A UMIDADE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2	10,87	75,53	9,82	85,35	92,73	12,05	104,78	1.007,97	130,98	1.138,95
12.3	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017. P	M2	37,62	98,01	11,96	109,97	120,33	14,68	135,01	4.526,81	552,26	5.079,07
12.4	COMPOSIÇÃO	02	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E UMA RESISTENTE A UMIDADE, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M2	18,96	99,17	11,47	110,64	121,76	14,08	135,84	2.308,56	266,95	2.575,51
12.5	SINAPI	96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017. P	M2	4,77	139,74	15,15	154,89	171,57	18,60	190,17	818,38	88,72	907,10
12.6	COMPOSIÇÃO	03	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES RESISTENTES A UMIDADE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS	M2	18,23	151,61	18,77	170,38	186,14	23,04	209,18	3.393,33	420,01	3.813,34
12.7	COMPOSIÇÃO	04	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E UMA RESISTENTE A UMIDADE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS	M2	1,87	143,75	18,77	162,52	176,49	23,04	199,53	330,03	43,08	373,11
12.8	SINAPI	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 06/2017	M2	1,59	192,34	19,37	211,71	236,15	23,78	259,93	375,47	37,81	413,28
13.	REVESTIMENTO				•							14.786,61	9.188,42	23.975,03
13.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	133,15	2,35	2,20	4,55	2,88	2,70	5,58	383,47	359,50	742,97
13.2	SINAPI	87775	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	133,15	23,85	29,70	53,55	29,28	36,46	65,74	3.898,63	4.854,64	8.753,27
13.3	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	154,16	44,95	18,24	63,19	55,18	22,39	77,57	8.506,54	3.451,64	11.958,18
13.4	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	М	20,40	79,77	20,87	100,64	97,94	25,62	123,56	1.997,97	522,64	2.520,61
14.	PISO								1			97.510,21	9.350,31	106.860,52
14.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E RODAPÉ COM PLACAS TIPO	М	38,95	77,36	14,70	92,06	94,98	18,04	113,02	3.699,47	702,65	4.402,12
14.2	SINAPI	87263	PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 Mª. AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	M2	90,08	128,47	11,53	140,00	157,73	14,15	171,88	14.208,31	1.274,63	15.482,94
14.3	COMPOSIÇÃO	05	PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 (EXCLUSO PLACAS)	M2	41,89	17,68	14,47	32,15	21,70	17,76	39,46	909,01	743,96	1.652,97
14.4	COMPOSIÇÃO	16	PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO	М	160,45	36,83	3,54	40,37	45,21	4,34	49,55	7.253,94	696,35	7.950,29
14.5	SINAPI	101727	PISO E RODAPÉ VINÍLICO ALTO TRÁFEGO, FIXA DO COM COLA.	M2	266,44	183,09	4,60	187,69	224,79	5,64	230,43	59.893,04	1.502,72	61.395,76

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

	, ,					cus	TO UNITÁRIO S/BD		P	REÇO UNITÁRIO (	C/BDI	PREÇO TO		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
14.6	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	107,49	33,65	12,14	45,79	41,31	14,90	56,21	4.440,41	1.601,60	6.042,01
14.7	SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	M2	200,17	28,92	11,51	40,43	35,50	14,13	49,63	7.106,03	2.828,40	9.934,43
15.	ESQUADRIAS											125.640,32	8.894,90	134.535,22
15.1	PESQUISA		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PM1 - CONFORME DET. PROJETO).	UNID	6,00	2.665,69	14,31	2.680,00	3.272,93	17,56	3.290,49	19.637,58	105,36	19.742,94
15.2	PESQUISA		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PM2 - CONFORME DET. PROJETO).	UNID	4,00	2.912,43	17,57	2.930,00	3.575,88	21,57	3.597,45	14.303,52	86,28	14.389,80
15.3	PESQUISA		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 160X210 (2 FOLHAS), EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PM3 - CONFORME DET. PROJETO).	UNID	1,00	4.908,86	20,14	4.929,00	6.027,09	24,72	6.051,81	6.027,09	24,72	6.051,81
15.4	PESQUISA		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 160X210 (2 FOLHAS), VIDRO LAMINADO 6MM- 3+3, 25X80, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PM4 - CONFORME DET. PROJETO).	UNID	1,00	5.617,86	20,14	5.638,00	6.897,60	24,72	6.922,32	6.897,60	24,72	6.922,32
15.5	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UNID	12,00	139,09	19,79	158,88	170,77	24,29	195,06	2.049,24	291,48	2.340,72
15.6	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. <b>(PA1)</b>	M2	2,16	1.027,34	9,62	1.036,96	1.261,36	11,81	1.273,17	2.724,53	25,50	2.750,03
15.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRĂ MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	154,60	25,85	180,45	189,81	31,73	221,54	189,81	31,73	221,54
15.8	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (JA-01 E JA-02 CONFORME DET. PROJETO).	M2	12,26	819,91	19,46	839,37	1.006,68	23,89	1.030,57	12.341,89	292,89	12.634,78
15.9	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (JA-03 CONFORME DET. PROJETO)	M2	2,40	385,91	14,00	399,91	473,82	17,18	491,00	1.137,16	41,23	1.178,39
15.10	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (JA-04 E JA-05 CONFORME DET. PROJETO)	M2	3,62	719,43	46,13	765,56	883,31	56,63	939,94	3.197,58	205,00	3.402,58
15.11	SINAPI	102176	JANELA DE VIDRO FIXO LAMINADO 8mm 4+4m (V1 CONFORME DET. PROJETO)	M2	6,36	743,63	52,91	796,54	913,02	64,96	977,98	5.806,80	413,14	6.219,94
15.12	COMPOSIÇÃO	22	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO COM 1 FL FIXA PARA VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 8mm - 4+4mm, BATENTE E FERRAGENS (PV1 CONFORME DET. PROJETO)	M2	4,40	1.302,34	13,73	1.316,07	1.599,01	16,85	1.615,86	7.035,64	74,14	7.109,78
15.13	COMPOSIÇÃO	23	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 8mm - 4+4mm, BATENTE E FERRAGENS ( <b>PV1 CONFORME DET.</b> <b>PROJETO</b> )	M2	7,92	1.022,40	13,73	1.036,13	1.255,30	16,85	1.272,15	9.941,97	133,45	10.075,42
15.14	COMPOSIÇÃO	24	DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO COM 5 FLS FIXAS PARA VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 8mm - 4+4mm, BATENTE E FERRAGENS (PV2 CONFORME DET. PROJETO)	M2	19,48	1.302,34	13,73	1.316,07	1.599,01	16,85	1.615,86	31.148,71	328,23	31.476,94
15.15	COMPOSIÇÃO	25	PORTA DE ALUMINIO DE CORRER PARA VIDROS, COM VIDRO LAMINADO 8mm - 4+4mm, BATENTE E FERRAGENS (PV2 CONFORME DET. PROJETO)	M2	5,46	0,00	1.002,36	1.002,36	0,00	1.230,70	1.230,70	0,00	6.719,62	6.719,62

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

						CUS	TO UNITÁRIO S/BD	I	P	REÇO UNITÁRIO (	/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
15.16	COMPOSIÇÃO	26	PORTA DE VIDRO COM 1 FL FIXA C/MARCO ALUMINIO + 1 FL DE ABRIR C/ADESIVO JATEADO (PV3 / DIV1 CONFORME DET. PROJETO)	UNID	1,00	2.607,27	79,34	2.686,61	3.201,20	97,41	3.298,61	3.201,20	97,41	3.298,61
16.	PINTURAS											47.981,40	24.797,72	72.779,12
16.1	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	730,60	16,14	11,89	28,03	19,81	14,59	34,40	14.473,18	10.659,45	25.132,63
16.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	730,60	1,55	0,97	2,52	1,90	1,19	3,09	1.388,14	869,41	2.257,55
16.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	336,20	11,14	4,66	15,80	13,67	5,72	19,39	4.595,85	1.923,06	6.518,91
16.4	COMPOSIÇÃO	06	PINTURA EPOXI PARA PAREDES, APLICAÇÃO MANUAL	M2	394,40	34,15	10,81	44,96	41,92	13,27	55,19	16.533,24	5.233,68	21.766,92
16.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	677,62	1,65	1,28	2,93	2,02	1,57	3,59	1.368,79	1.063,86	2.432,65
16.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	677,62	11,57	6,07	17,64	14,20	7,45	21,65	9.622,20	5.048,26	14.670,46
17.	LOUÇAS E META	AIS										37.435,15	2.409,27	39.844,42
17.1	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UNID	3,00	70,76	7,65	78,41	86,87	9,39	96,26	260,61	28,17	288,78
17.2	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4,00	392,57	25,53	418,10	481,99	31,34	513,33	1.927,96	125,36	2.053,32
17.3	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	2,00	609,16	30,94	640,10	747,92	37,98	785,90	1.495,84	75,96	1.571,80
17.4	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	6,00	43,80	3,71	47,51	53,77	4,55	58,32	322,62	27,30	349,92
17.5	COMPOSIÇÃO	07	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 44 X 57CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00	573,55	12,99	586,54	704,20	15,94	720,14	4.225,20	95,64	4.320,84
17.6	COMPOSIÇÃO	08	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00	193,44	12,99	206,43	237,50	15,94	253,44	1.900,00	127,52	2.027,52
17.7	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID	6,00	72,54	7,65	80,19	89,06	9,39	98,45	534,36	56,34	590,70
17.8	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID	14,00	40,00	7,66	47,66	49,11	9,40	58,51	687,54	131,60	819,14
17.9	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UNID	17,00	341,18	23,01	364,19	418,90	28,25	447,15	7.121,30	480,25	7.601,55
17.10	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	2,00	317,00	23,01	340,01	389,21	28,25	417,46	778,42	56,50	834,92
17.11	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	UNID	4,00	317,00	23,01	340,01	389,21	28,25	417,46	1.556,84	113,00	1.669,84
17.12	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 01/2020	UNID	3,00	357,26	23,01	380,27	438,64	28,25	466,89	1.315,92	84,75	1.400,67
17.13	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00	682,12	15,32	697,44	837,50	18,80	856,30	837,50	18,80	856,30
17.14	PLEO	104670	CANTONEIRA ALUMINIO PARA PROTECAO AZULEJO (DETALHE LA3)	М	3,02	7,90	9,17	17,07	9,69	11,25	20,94	29,26	33,97	63,23
17.15	COMPOSIÇÃO	13	AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	184,49	13,45	197,94	226,51	16,51	243,02	453,02	33,02	486,04
17.16	COMPOSIÇÃO	10	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA (LA2)	UN	4,00	189,51	13,45	202,96	232,68	16,51	249,19	930,72	66,04	996,76
17.17	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	119,77	3,69	123,46	147,05	4,53	151,58	147,05	4,53	151,58
17.18	COMPOSIÇÃO	11	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, SANITÁRIO PNE (LA1)	UN	1,00	802,90	13,45	816,35	985,80	16,51	1.002,31	985,80	16,51	1.002,31
17.19	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2°, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,00	88,41	6,56	94,97	108,54	8,05	116,59	3.147,66	233,45	3.381,11
17.20	COMPOSIÇÃO	12	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, CLÍNICA BICA ALTA COM ALAVANCA (LA3)	UN	7,00	113,49	13,45	126,94	139,34	16,51	155,85	975,38	115,57	1.090,95

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

		2200.12.1	ADOS: 111,22%(HORA) 69,19%(MES)			CU	STO UNITÁRIO S/BD	ı	P	REÇO UNITÁRIO O	C/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
17.21	COMPOSIÇÃO	14	ADEQUAR POSIÇÃO DE TORNEIRAS EXISTENTE (TA2 e TA3)	UN	2,00	2,19	20,29	22,48	2,68	24,91	27,59	5,36	49,82	55,18
17.22	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 REGULÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	256,73	6,62	263,35	315,21	8,12	323,33	945,63	24,36	969,99
17.23	COMPOSIÇÃO	09	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	2,00	100,11	13,45	113,56	122,91	16,51	139,42	245,82	33,02	278,84
17.24	COMPOSIÇÃO	15	ESPELHO LAPIDADO 0,40x0,95m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,28	376,48	6,01	382,49	462,24	7,37	469,61	1.053,90	16,80	1.070,70
17.25	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	288,18	33,24	321,42	353,82	40,81	394,63	2.476,74	285,67	2.762,41
17.26	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	1.252,12	30,68	1.282,80	1.537,35	37,66	1.575,01	3.074,70	75,32	3.150,02
18.	ACESSÓRIOS											10.632,90	6.209,82	16.842,72
18.1	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	М	26,80	323,14	188,72	511,86	396,75	231,71	628,46	10.632,90	6.209,82	16.842,72
19.	CLIMATIZAÇÃO											170.619,19	16.383,15	187.002,34
	19.1		EQUIPAMENTOS SPLIT						ı					
19.1.1	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UNID	3,00	2.110,74	86,33	2.197,07	2.591,56	105,99	2.697,55	7.774,68	317,97	8.092,65
19.1.2	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UNID	1,00	2.350,20	86,33	2.436,53	2.885,57	105,99	2.991,56	2.885,57	105,99	2.991,56
19.1.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	12,00	2,90	1,08	3,98	3,56	1,32	4,88	42,72	15,84	58,56
19.1.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	126,00	1,85	0,89	2,74	2,27	1,09	3,36	286,02	137,34	423,36
19.1.5	PLEO	171103	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM)	М	5,00	9,01	2,93	11,94	11,06	3,59	14,65	55,30	17,95	73,25
19.1.6	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	18,00	5,79	5,29	11,08	7,10	6,49	13,59	127,80	116,82	244,62
19.1.7	PLEO	177060	ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100X70MM	М	5,00	47,71	15,61	63,32	58,57	19,16	77,73	292,85	95,80	388,65
19.1.8	SINAPI	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	18,00	31,20	2,10	33,30	38,30	2,57	40,87	689,40	46,26	735,66
19.1.9	SINAPI	97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	15,00	57,08	2,31	59,39	70,08	2,83	72,91	1.051,20	42,45	1.093,65
19.1.10	SINAPI	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	3,00	71,12	2,53	73,65	87,32	3,10	90,42	261,96	9,30	271,26
19.1.11	SINAPI-I	39708	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM	М	18,00	5,46	0,00	5,46	6,70	0,00	6,70	120,60	0,00	120,60
19.1.12	SINAPI-I	39709	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM	М	15,00	5,33	0,00	5,33	6,54	0,00	6,54	98,10	0,00	98,10
19.1.13	SINAPI-I	39707	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM	М	3,00	5,64	0,00	5,64	6,92	0,00	6,92	20,76	0,00	20,76
19.1.14	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	8,00	7,39	6,83	14,22	9,07	8,38	17,45	72,56	67,04	139,60
19.1.15	PESQUISA		IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO JUNTO AO DISJUNTOR E MÁQUINAS	UNID	12,00	2,95	3,50	6,45	3,62	4,29	7,91	43,44	51,48	94,92
	19.2		SISTEMA VRF									1		
19.2.1	PESQUISA		UNIDADE EXTERNA VRF (UC1) COM DESCARGA VERTICAL COMPOSTA DE UM MÓDULO DE 12HP, MODELO	UNID	1,00	39.805,47	3.000,00	42.805,47	48.873,15	3.683,40	52.556,55	48.873,15	3.683,40	52.556,55
19.2.2	PESQUISA		CALÇOS ANTI-VIBRAÇÃO EM BORRACHA ESPONJOSA 100X25MM UNIDADE INTERNA AHU (UE1) COM 12HP, 6500M³/H, FILTRAGEM	М	2,00	70,00	2,00	72,00	85,94	2,45	88,39	171,88	4,90	176,78
19.2.3	PESQUISA		G4+F8, MODELO REFERÊNCIA [AIRSIDE] AB10	UNID	1,00	48.000,00	500,00	48.500,00	58.934,40	613,90	59.548,30	58.934,40	613,90	59.548,30

# Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

						CUS	STO UNITÁRIO S/BD		PI	REÇO UNITÁRIO (	C/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
9.2.4	PESQUISA		PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA INDICAÇÃO DE TROCA DE FILTRO. INSTALADO ANTES E APÓS O FILTRO FINO. INSTALAR LED EXTERNO NA CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO. MODELO REFERÊNCIA DWYER ADPS-04-2-N	UNID	1,00	287,25	50,00	337,25	352,68	61,39	414,07	352,68	61,39	414,07
9.2.5	PESQUISA		PESQUISA BANCA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA 2X(2X4500W), COM POTÊNCIA MÁXIMA DE DISSIPAÇÃO NÃO SUPERIOR A 5W/CM², COM ACIONAMENTOS E PROTEÇÕES (DISJUNTOR, CHAVE DE FLUXO E TERMOSTATO COM REARME MANUAL)	CJ	1,00	4.347,00	1.000,00	5.347,00	5.337,24	1.227,80	6.565,04	5.337,24	1.227,80	6.565,04
9.2.6	PESQUISA		TRANSMISSOR DE TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E PRESSÃO DIFERENCIAL PARA SALAS LIMPAS VEC-TUP-LED	UNID	1,00	1.561,91	145,00	1.706,91	1.917,71	178,03	2.095,74	1.917,71	178,03	2.095,74
9.2.7	PESQUISA		ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (EVAPORADORES) FIO FLEX 750V 2,5MM²	М	5,00	1,53	3,50	5,03	1,87	4,29	6,16	9,35	21,45	30,80
9.2.8	PESQUISA		ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (CONDENSADORES) FIO FLEX 750V 6MM²	М	5,00	3,61	3,50	7,11	4,43	4,29	8,72	22,15	21,45	43,60
9.2.9	PESQUISA		INTERLIGAÇÃO DE COMANDO, CABO BLINDADO (SHIELD) MALHA 2X18AWG	М	7,50	3,40	3,50	6,90	4,17	4,29	8,46	31,27	32,17	63,44
9.2.10	PESQUISA		ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO LEVE, PAREDE 0,90MM - Ø3/4"	М	10,00	14,59	3,50	18,09	17,91	4,29	22,20	179,10	42,90	222,00
9.2.11	PESQUISA		ELETROCALHA METÁLICA LISA COM TAMPA	M	5,00	23,31	3,50	26,81	28,62	4,29	32,91	143,10	21,45	164,55
9.2.12	PESQUISA		TUBO DE COBRE - Ø12,7MM 1/2"	M	10,00	18,19	7,90	26,09	22,33	9,69	32,02	223,30	96,90	320,20
9.2.13	PESQUISA		TUBO DE COBRE - Ø25,4MM 1"	M	10,00	47,76	7,90	55,66	58,63	9,69	68,32	586,30	96,90	683,20
9.2.14	PESQUISA		ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULAS FECHADAS. REFERÊNCIA: POLIPEX K-FLEX ST, ESPESSURA 19MM - 1/2"	М	10,00	10,73	3,50	14,23	13,17	4,29	17,46	131,70	42,90	174,60
9.2.15	PESQUISA		ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULAS FECHADAS. REFERÊNCIA: POLIPEX K-FLEX ST, ESPESSURA 19MM - 1"	М	10,00	13,67	3,50	17,17	16,78	4,29	21,07	167,80	42,90	210,70
9.2.16	PESQUISA		CARGA EXTRA DE FLUÍDO REFRIGERANTE R410A	KG	3,60	74,52	0,00	74,52	91,49	0,00	91,49	329,36	0,00	329,36
9.2.17	PESQUISA		CARGA DE NITROGÊNIO PARA LIMPEZA DA SOLDA E TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS LINHAS DE COBRE	KG	25,00	80,00	0,00	80,00	98,22	0,00	98,22	2.455,50	0,00	2.455,50
9.2.18	PESQUISA		GÁS R141B PARA LIMPEZA DAS LINHAS DE COBRE	KG	30,00	25,23	0,00	25,23	30,97	0,00	30,97	929,10	0,00	929,10
9.2.19	PESQUISA		CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS E COMANDO DO SISTEMA (ABRAÇADEÍRAS, PERFÍS, TIRANTES, CHUMBADORES E ACESSÓRIOS). REFERÊNCIA: LCFIX OU POLIPEX	CJ	5,00	44,00	14,00	58,00	54,02	17,18	71,20	270,10	85,90	356,00
9.2.20	PESQUISA		TUBULAÇÃO DRENO PINTADA PPR PN 20 1"	M	4,00	6,70	7,90	14,60	8,22	9,69	17,91	32,88	38,76	71,64
9.2.21	PESQUISA		IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO JUNTO AO DISJUNTOR E MÁQUINAS	UNID	2,00	2,95	3,50	6,45	3,62	4,29	7,91	7,24	8,58	15,82
9.2.22	PESQUISA		DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRÉ ISOLADO DE ALUMÍNIO. DEVERÁ SER EM PAINEL DE ALUMÍNIO GOFRADO, PRÉ ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO MPU - ESPESSURA 20MM, DENSIDADE 42KG/MP	M2	80,00	79,17	35,00	114,17	97,20	42,97	140,17	7.776,00	3.437,60	11.213,60
9.2.23	PESQUISA		CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DOS DUTOS DE VENTILAÇÃO (PERFIS, TIRANTES, CHUMBADORES E ACESSÓRIOS). REFERÊNCIA: HARTBAU OU LCFIX	CJ	20,00	5,00	10,00	15,00	6,13	12,27	18,40	122,60	245,40	368,00
9.2.24	PESQUISA		DUTO CIRCULAR FLEXIVEL EM ALUMÍNIO (ISODEC), ISOLADO COM MANDA DE LÃ DE VIDRO DENSIDADE 20KG/Mº ESPESSURA 25MM REVESTIDA COM FILME DE ALUMÍNIO Ø180MM	М	21,00	14,92	9,40	24,32	18,31	11,54	29,85	384,51	242,34	626,85
9.2.25	PESQUISA		DUTO CIRCULAR FLEXIVEL EM ALUMÍNIO (ISODEC), ISOLADO COM MANDA DE LÃ DE VIDRO DENSIDADE 20KG/Mº ESPESSURA 25MM REVESTIDA COM FILME DE ALUMÍNIO Ø200MM	М	3,00	17,05	9,40	26,45	20,93	11,54	32,47	62,79	34,62	97,41
9.2.26	PESQUISA		DIFUSOR QUADRADO 4 VIAS EM ALUMÍNINO EXTRUDADO E ANODIZADO, COM REGISTRO ACOPLADO COM CONVERGENTES DE AJUSTE FRONTAL E CAIXA PLENO COM COLARINHO METÁLICO. MODELO: TROX ADLK-AG. TAMANHO: 4	UNID	14,00	349,60	50,00	399,60	429,23	61,39	490,62	6.009,22	859,46	6.868,68
9.2.27	PESQUISA		GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES E CAIXA PLENO COM COLARINHO. MODELO/TAMANHO: TROX AT-DG 425X325MM	UNID	1,00	379,00	80,00	459,00	465,33	98,22	563,55	465,33	98,22	563,55
9.2.28	PESQUISA		VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES. MODELO/TAMANHO: TROX AT-DG 1025X525MM	UNID	2,00	766,90	80,00	846,90	941,59	98,22	1.039,81	1.883,18	196,44	2.079,62
9.2.29	PESQUISA		VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONTRA MOLDURA. INSTALADA EM PORTA/PAREDE/DIVISÓRIA. MODELO/TAMANHO: TROX AGS-T 325X165MM	UNID	1,00	192,00	80,00	272,00	235,73	98,22	333,95	235,73	98,22	333,95

## Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

SINAPI DATA BASE - 07/2022 - Sem Desoneração

BDI da obra: 22,78% 122,78%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS)

		J J L J J L L L L L L L L L L L L L L L	ADOS: 111,22%(HORA) 69,19%(MES)			CUS	STO UNITÁRIO S/BDI		P	REÇO UNITÁRIO O	C/BDI	PREÇO TO	TAL C/BDI	1
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Total (R\$)	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Total (R\$)
19.2.30	PESQUISA		VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ALETAS HORIZONTAIS MÓVEIS E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES. MODELO/TAMANHO: TROX AT-AG 325X165MM	UNID	2,00	161,90	80,00	241,90	198,78	98,22	297,00	397,56	196,44	594,00
19.2.31	PESQUISA		DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES E ACIONAMENTO MANUAL, SÉRIE LEVE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. MODELO/TAMANHO: TROX JN-B 300X250MM	UNID	1,00	540,00	80,00	620,00	663,01	98,22	761,23	663,01	98,22	761,23
19.2.32	PESQUISA		DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES E ACIONAMENTO MANUAL, SÉRIE LEVE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. MODELO/TAMANHO: TROX JN-B 700X600MM	UNID	1,00	1.248,00	80,00	1.328,00	1.532,29	98,22	1.630,51	1.532,29	98,22	1.630,51
19.2.33	PESQUISA		CAIXA VAV PARA SISTEMA DE VOLUME VARIÁVEL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO TVRD- EASY D200/TROX REDONDA	UNID	1,00	1.694,00	80,00	1.774,00	2.079,89	98,22	2.178,11	2.079,89	98,22	2.178,11
19.2.34	PESQUISA		TERMOSTATO GLOBUS PARA SETPOINT DE TEMPERATURA. GL- TR700/GLOBUS	UNID	1,00	274,00	80,00	354,00	336,41	98,22	434,63	336,41	98,22	434,63
19.2.35	PESQUISA		BALANCEAMENTO DE TODO SISTEMA COM REGULAGEM DAS BOCAS DE INSUFLAMENTO	VERBA	1,00	0,00	700,00	700,00	0,00	859,46	859,46	0,00	859,46	859,46
	19.3		EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO/EXAUSTÃO DE AR											
19.3.1	PESQUISA		EXAUSTOR (EX1) OTAM GCM PF 224, 1000M³/H, 368W, FILTRAGEM G4+H13.SOLER & PALAU	UNID	1,00	4.146,24	200,00	4.346,24	5.090,75	245,56	5.336,31	5.090,75	245,56	5.336,31
19.3.2	PESQUISA		EXAUSTORES (EX3 E EX4) OTAM TD-250/100 SILENT, 200M³/H, 30W, CADA.SOLER & PALAU	UNID	2,00	930,00	145,00	1.075,00	1.141,85	178,03	1.319,88	2.283,70	356,06	2.639,76
19.3.3	PESQUISA		EXAUSTOR (EX2) OTAM TD-250/100 SILENT, 210M³/H, 30W. SOLER & PALAU	UNID	1,00	930,00	145,00	1.075,00	1.141,85	178,03	1.319,88	1.141,85	178,03	1.319,88
19.3.4	PESQUISA		EXAUSTOR (VAE1) OTAM TD-500/150 SILENT, 220M³/H, 65W. SOLER & PALAU	UNID	1,00	1.244,00	145,00	1.389,00	1.527,38	178,03	1.705,41	1.527,38	178,03	1.705,41
19.3.5	PESQUISA		EXAUSTOR (EX5) OTAM DECOR-200C, 150M³/H, 20W. SOLER & PALAU	UNID	1,00	193,00	145,00	338,00	236,96	178,03	414,99	236,96	178,03	414,99
19.3.6	PESQUISA		ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, FIO FLEX 750V 2,5MM <sup>2</sup>	M	17,00	1,53	3,50	5,03	1,87	4,29	6,16	31,79	72,93	104,72
19.3.7	PESQUISA		TUBO EM PVC Ø100MM, SEM ISOLAMENTO	M	25,00	11,63	7,90	19,53	14,27	9,69	23,96	356,75	242,25	599,00
19.3.8	PESQUISA		TUBO EM PVC Ø150MM, SEM ISOLAMENTO	М	8,00	34,96	7,90	42,86	42,92	9,69	52,61	343,36	77,52	420,88
19.3.9	PESQUISA		BOCA DE EXAUSTÃO EM PVC COM DISCO REGULÁVEL Ø100MM	UNID	11,00	56,00	10,90	66,90	68,75	13,38	82,13	756,25	147,18	903,43
19.3.10	PESQUISA		GRELHA DE RENOVAÇÃO/EXAUSTÃO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, PINTADO NA COR DA PAREDE. MODELO GR-100, FABRICANTE REFERÊNCIA: OTAM SOLER&PALAU	UNID	3,00	19,00	4,80	23,80	23,32	5,89	29,21	69,96	17,67	87,63
19.3.11	PESQUISA		GRELHA DE RENOVAÇÃO/EXAUSTÃO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, PINTADO NA COR DA PAREDE. MODELO GRA-150, FABRICANTE REFERÊNCIA: OTAM SOLER&PALAU	UNID	1,00	23,00	4,80	27,80	28,23	5,89	34,12	28,23	5,89	34,12
19.3.12	PESQUISA		CAIXA FILTRANTE DO TIPO GRAVIMÉTRICO G4. MODELO MFL-150 G4. FABRICANTE REFERÊNCIA: OTAM SOLER&PALAU	UNID	1,00	533,00	64,00	597,00	654,41	78,57	732,98	654,41	78,57	732,98
19.3.13	PESQUISA		IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO JUNTO AO DISJUNTOR E MÁQUINAS	PÇ	10,00	2,95	3,50	6,45	3,62	4,29	7,91	36,20	42,90	79,10
19.3.14	PESQUISA		DUTO RETANGULAR FEITO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO DE ALUMÍNIO. DEVERÁ SER EM PAINEL DE ALUMÍNIO GOFRADO, PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO MPU - ESPESSURA 10MM, DENSIDADE 42KG/M³	M2	5,50	65,10	35,00	100,10	79,92	42,97	122,89	439,56	236,33	675,89
19.3.15	PESQUISA		CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO DOS DUTOS DE VENTILAÇÃO (PERFIS, TIRANTES, CHUMBADORES E ACESSÓRIOS). REFERÊNCIA: HARTBAU OU LCFIX	CJ	2,00	5,00	10,00	15,00	6,13	12,27	18,40	12,26	24,54	36,80
19.3.16	PESQUISA		VENEZIANA DE RETORNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E ANODIZADO, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES. MODELO/TAMANHO: TROX AT-AG 325X225MM	UNID	3,00	199,00	80,00	279,00	244,33	98,22	342,55	732,99	294,66	1.027,65

TOTAL 854.989,31 152.849,97 1.007.839,28