

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

AO
MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS
REF.: CONCORRÊNCIA N° 006/2022

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Apresentamos nossa proposta financeira para a execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde, tipo 01, destinado ao atendimento ambulatorial e ações básicas de saúde, na Rua Carolina Alvim, Bairro Léo Alvim Faller, no Município de Taquari/RS conforme Projeto, Termo de Referência, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro.

1. Valor unitário e total: O valor total é de R\$ 1.168.683,90 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos), considerando R\$ 248.630,49 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) para mão de obra e R\$ 920.053,41 (novecentos e vinte mil e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos) para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo, onde estão incluídos todas as despesas com material, mão de obra, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.) e outras despesas pertinentes ao objeto licitado.

2. Prazo de validade da proposta: é 60 (sessenta) dias a contar da data designada para a entrega dos envelopes desta licitação.

3. Dados da empresa: DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, CNPJ nº 08.948.608/0001-54, endereço: Rua Major Bandeira, nº 461, Sala 02, bairro Allessgut, Teutônia/RS, CEP: 95890-000, telefone: (51) 3762-2885, e-mail: lucaseduardo.dammann@gmail.com.



DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

4. Representante legal da empresa: Representada pela responsável legal Sra. ELIGIA WINK DAMMANN, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº: 890.004.040-53, e da Carteira de Identidade nº: 8038020031, residente e domiciliada à Rua Major Bandeira, nº 461, bairro Allessgut, município de Teutônia/RS, CEP: 95890-000, telefone (51) 3762-2885.

Teutônia/RS, 30 de agosto de 2022.

Eligia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF nº: 890.004.040-53

Representante legal da empresa

08.948.608/0001-54

**DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI**

R. MAJOR BANDEIRA, Nº461

SL 02 - B. ALLESGUT

TEUTONIA/RS CEP 95890-000

Marco Orlei Dahmer
MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

[Handwritten signatures]

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIAIRS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com
 CONCORRÊNCIA N° 006/2022
 Planilha de Orçamento

i: Unidade Básica de Saúde - UBS
 reço: Rua Professora Carolina Alvim, bairro Leo Avim Faller - Município de Taquari/RS
 (PI data base - Abril/2022 - Sem Desoneração
 : 416,01 m²
 rgos Sociais: Horista: 105,30 % Mensalista: 63,36%

BDI 22,78%

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI)			PREÇO TOTAL (C/BDI)		
				MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
COMPOSIÇÃO 01	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	3,00	291,52	51,44	342,96	874,56	154,33	1.028,89
TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES							874,56	154,33	1.028,89
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
98459	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M2	70,00	84,30	14,49	98,80	5.901,21	1.014,59	6.915,80
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00	757,97	143,90	901,87	4.547,82	863,39	5.411,21
101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREFOR, CABODE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO ASSENTAMENTO DE POSTE E NÃO INCLUSO FORNECIMENTO DE POSTE). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.514,13	342,71	1.856,84	1.514,13	342,71	1.856,84
5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	2.097,77	-	2.097,77	2.097,77	-	2.097,77
95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	152,88	52,10	204,98	152,88	52,10	204,98
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,10	25,61	22,83	48,44	3.076,10	2.741,74	5.817,84
TOTAL DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							17.289,91	5.014,53	22.304,44
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
96625	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	19,82	33,91	14,95	48,86	665,37	293,25	958,62
93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,62	10,21	3,24	13,45	200,39	63,50	263,89
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	52,42	68,93	22,37	91,30	3.613,32	1.172,51	4.785,83
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							4.479,08	1.529,26	6.008,34
FUNDAÇÕES									
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	98,12	19,07	9,69	28,76	1.871,19	950,96	2.822,15
COMPOSIÇÃO 06	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	336,00	57,08	7,43	64,51	19.179,12	2.496,41	21.675,53
COMPOSIÇÃO 07	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	24,00	97,41	8,20	105,61	2.337,72	196,90	2.534,62
96643	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.228,30	14,19	6,25	20,44	17.429,21	7.672,70	25.101,91
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	276,10	14,87	4,46	19,33	4.105,14	1.232,26	5.337,40

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO-VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	175,10	14,90	3,16	18,16	2.620,20	559,08	3.179,28
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.748,20	13,92	2,36	16,28	24.334,94	4.121,73	28.456,67
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,80	12,03	1,75	13,78	418,72	60,85	479,57
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME E BLOCOS DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	390,37	33,15	30,05	63,20	12.939,59	11.730,54	24.670,13
COMPOSIÇÃO 08	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E PISO, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	35,20	586,55	16,90	603,44	20.646,39	594,72	21.241,11
COMPOSIÇÃO 09	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	20,41	604,55	17,42	621,97	12.338,95	355,49	12.694,44
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	21,35	82,67	24,81	107,48	1.764,95	529,74	2.294,69
TOTAL DE FUNDAÇÕES									
							119.986,12	30.501,38	150.487,50
IMPERMEABILIZAÇÃO									
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	212,60	37,36	9,97	47,33	7.942,27	2.119,66	10.061,93
							7.942,27	2.119,66	10.061,93
TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO									
ESTRUTURA									
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	633,60	13,48	4,26	17,74	8.538,58	2.701,04	11.239,62
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,20	14,36	2,90	17,25	2,87	0,58	3,45
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,60	14,59	1,97	16,56	490,22	66,06	556,28
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.979,10	13,64	1,37	15,01	26.998,09	2.703,25	29.701,34
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,50	11,81	0,94	12,75	1.754,47	139,53	1.894,00
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,50	13,60	0,38	13,98	509,93	14,36	524,29
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	11,55	586,72	28,75	615,47	6.776,61	332,10	7.108,71
COMPOSIÇÃO 10	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	17,89	580,35	31,21	611,56	10.266,41	552,05	10.818,46
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	238,78	53,41	22,85	76,26	12.753,07	5.457,29	18.210,36
92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	297,76	96,87	64,81	161,68	28.845,35	19.296,72	48.142,07

[Handwritten signature]
 EWD

[Handwritten signature]

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
COMPOSIÇÃO 15	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	425,33	174,20	29,52	203,72	74.092,53	12.555,36	86.647,89
TOTAL DE SUPRA ESTRUTURA						171.028,13	43.818,34	214.846,47	
MURO E GRADIL									
COMPOSIÇÃO 06	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF. 01/2020	M	204,00	57,08	7,43	64,51	11.644,46	1.515,68	13.160,14
96545	ARMAÇÃO ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	181,16	14,96	3,19	18,16	2.411,60	514,57	2.926,17
96543	ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	KG	268,66	14,19	6,25	20,44	3.812,20	1.678,21	5.490,41
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2		19,07	9,69	28,76	-	-	-
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	220,81	13,92	2,36	16,28	3.073,68	520,60	3.594,28
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	73,49	14,19	6,25	20,44	1.042,80	459,06	1.501,86
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME E BLOCOS DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	M2	53,68	33,15	30,05	63,20	1.779,33	1.613,07	3.392,40
COMPOSIÇÃO 08	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E PISO, FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	4,03	586,55	16,90	603,44	2.363,78	68,09	2.431,87
88557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	67,10	37,36	9,97	47,33	2.506,71	669,00	3.175,71
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	195,48	13,48	4,26	17,74	2.634,35	833,33	3.467,68
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	107,44	14,59	1,97	16,56	1.567,54	211,25	1.778,79
COMPOSIÇÃO 11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	2,55	564,69	28,73	593,42	1.439,96	73,25	1.513,21
89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF. 12/2014	M2	120,00	71,09	14,92	86,01	8.530,52	1.790,46	10.320,98
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	20,80	53,41	22,85	76,26	1.110,91	475,38	1.586,29
93861	GRADIL EM FERRO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	M2	28,96	387,79	273,55	661,34	11.230,51	7.921,87	19.152,38
COMPOSIÇÃO 12	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	13,18	661,31	18,12	679,44	8.716,11	238,85	8.954,96
COMPOSIÇÃO 13	PORTÃO EM FERRO ACESSO PRINCIPAL E MEDIÇÃO E ACESSÓRIOS	M2	3,35	544,91	14,93	559,84	1.825,44	50,01	1.875,45
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	80,52	18,50	25,80	44,30	1.490,01	2.077,05	3.567,06
TOTAL MURO						67.179,91	20.709,73	87.889,64	
PAREDES E VEDAÇÕES									
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	850,04	55,43	23,93	79,36	47.115,54	20.344,51	67.460,05
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS, COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF. 03/2016	M	106,60	22,94	7,73	30,68	2.445,61	824,48	3.270,09

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
93198	CONTRAVEIGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CAVALETA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	64,16	34,98	8,75	43,13	1.758,66	447,68	2.206,34
TOTAL DE PAREDES E VEDAÇÕES						51.319,81	21.616,67	72.936,48	
COBERTURA									
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2	M2	425,00	44,36	4,63	48,99	18.853,55	1.967,07	20.820,62
94228	ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO. AF. 07/2019 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	25,65	106,62	11,40	118,02	2.734,76	292,33	3.027,09
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	425,00	13,02	3,49	16,51	5.535,16	1.482,70	7.017,86
92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	425,00	14,10	3,67	17,77	5.993,65	1.560,35	7.554,00
94231	RUFO (ALGEROZ E CAPEAMENTO) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	206,80	62,28	5,82	68,10	12.880,19	1.203,64	14.083,83
TOTAL DE COBERTURA						45.997,31	6.506,09	52.503,40	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LOGICA									
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2.920,00	3,39	1,07	4,46	9.907,56	3.124,69	13.032,25
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	221,00	5,91	1,44	7,34	1.305,51	317,25	1.622,76
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	38,00	8,22	1,87	10,09	312,42	71,08	383,50
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	93,00	21,39	4,16	25,55	1.989,58	386,75	2.376,33
91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	334,00	6,61	3,86	10,47	2.208,41	1.290,18	3.498,59
91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	97,00	9,80	4,72	14,53	961,08	458,24	1.409,32
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	206,00	6,73	5,92	12,66	1.387,16	1.220,49	2.607,65
91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,00	9,71	6,77	16,48	145,64	101,53	247,17
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	210,00	1,26	4,83	6,09	264,92	1.013,99	1.278,91
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	24,00	15,86	10,54	26,40	380,64	253,07	633,71
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	25,41	16,50	41,92	127,06	82,52	209,58
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	34,97	22,47	57,44	69,93	44,94	114,87
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	27,34	19,49	46,82	136,68	97,44	234,12
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	72,00	17,05	10,89	27,94	1.227,74	784,25	2.011,99
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	16,00	17,78	13,56	31,35	284,52	217,01	501,53

[Handwritten signature]
 EWD

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIAVRS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	20,27	13,56	33,83	141,90	94,94	236,84
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	19,00	22,27	20,34	42,61	423,17	386,47	809,64
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	32,00	10,87	1,70	12,56	347,72	54,29	402,01
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	11,40	2,38	13,77	68,38	14,25	82,63
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	11,93	3,28	15,21	11,93	3,28	15,21
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	814,94	26,08	841,02	814,94	26,08	841,02
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	675,09	21,51	696,60	675,09	21,51	696,60
100902	LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020_P	UN	65,00	21,15	6,53	27,68	1.374,73	424,69	1.799,42
97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5,00	113,67	12,50	126,18	568,37	62,51	630,88
COMPOSIÇÃO 16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	894,93	-	894,93	894,93	-	894,93
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	98,64	9,13	107,77	98,64	9,13	107,77
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	19,00	42,86	7,42	50,29	814,43	141,00	955,43
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	19,00	25,23	7,44	32,67	479,37	141,33	620,70
98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	260,00	1,97	0,60	2,58	513,47	156,08	669,55
100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	195,85	37,19	233,05	195,85	37,19	233,04
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						30.422,68	11.385,90	41.808,58	

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF. 06/2017	M3	15,90	33,91	14,95	48,86	539,21	237,65	776,86
93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	15,90	6,33	7,12	13,45	100,70	113,15	213,85
97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	12,00	163,64	119,49	283,12	1.963,66	1.433,83	3.397,49
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	36,36	8,85	45,21	581,72	141,57	723,29
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	442,80	9,97	452,77	442,80	9,97	452,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
98082	TAQUETE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	2,00	2.383,67	1.243,66	3.627,33	4.767,34	2.487,31	7.254,65
98090	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	2,00	5.029,43	2.691,42	7.720,85	10.058,85	5.382,85	15.441,70
98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO S INTERNAS: 6 X 1,1 X 1,5 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	10.090,59	4.409,61	14.500,20	10.090,59	4.409,61	14.500,20
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	9,50	2,35	9,79	12,14	22,32	92,98	115,30
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	37,08	10,51	10,65	21,16	389,70	394,86	784,56
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	27,83	19,07	13,46	32,53	530,73	374,56	905,29
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	4,83	29,77	19,84	49,61	143,80	95,81	239,61
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	82,80	36,86	26,21	63,08	3.052,17	2.170,44	5.222,61
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	43,00	8,15	3,53	11,68	350,53	151,88	502,41
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	4,58	3,55	8,13	27,51	21,30	48,81
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10,00	7,46	4,60	12,07	74,65	46,02	120,67
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	8,31	4,60	12,91	16,62	9,20	25,82
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	19,01	8,85	27,86	19,01	8,85	27,86
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	37,78	8,85	46,62	302,20	70,78	372,98
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	8,62	4,96	13,58	17,24	9,92	27,16
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	35,70	11,68	47,37	571,14	186,81	757,95
COMPOSIÇÃO 05	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	13,00	14,89	2,86	17,75	193,51	37,21	230,72
89752	LUVA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	53,00	4,65	2,47	7,13	246,69	130,95	377,64

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALEGSGUT, TEUTÔNIAVRS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
89753	LUBRIFICANTE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	7,54	2,82	10,36	90,51	33,83	124,34
89778	LUBRIFICANTE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00	15,65	6,00	21,65	845,17	324,16	1.169,33
TOTAL DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							35.438,37	18.375,50	53.813,87
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	84,05	2,35	9,79	12,14	197,43	822,64	1.020,07
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	13,00	2,54	10,54	13,08	33,03	136,96	169,99
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,30	18,84	15,58	34,42	288,18	238,40	526,58
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	132,43	10,08	13,11	23,19	1.335,33	1.736,28	3.071,61
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	95,70	24,35	1,00	25,35	2.330,42	95,75	2.426,17
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,21	5,33	10,54	5,21	5,33	10,54
89382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00	3,97	5,34	9,31	194,39	261,75	456,14
89387	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,10	6,33	13,43	14,20	12,67	26,87
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,60	3,81	20,41	33,20	7,62	40,82
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	13,71	3,81	17,52	150,82	41,92	192,74
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	6,04	7,10	13,14	60,38	70,99	131,37
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	23,11	5,08	28,19	415,93	91,45	507,38
89579	LUBRIFICANTE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	12,16	2,53	14,69	194,60	40,51	235,11
89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	29,23	3,80	33,03	146,16	19,01	165,17
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	14,63	5,30	19,93	351,20	127,16	478,36
89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	18,37	7,08	25,46	110,25	42,49	152,74
COMPOSIÇÃO 04	VALVULA PNEVALVULA DE DESCARGA METÁLICA PNE, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO C/ALÇA DE AGIONAMENTO	UN	4,00	450,08	361,41	811,48	1.800,31	1.445,63	3.245,94
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLACROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	104,57	7,81	112,38	313,70	23,44	337,14
94497	RESERVAÇÃO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	27,00	123,55	9,30	132,85	3.335,81	251,11	3.586,92

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/Rs
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
94482	REGISTRO DE ESFERA - PVC - SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	94,93	3,98	98,91	759,41	31,88	791,29
94480	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	68,05	2,78	70,84	68,05	2,78	70,83
102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	487,97	5,33	493,30	1.463,90	16,00	1.479,90
TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							13.601,91	5.521,77	19.123,68

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
INSTALAÇÃO ESGOTO PLUVIAL									
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	9,36	33,91	14,95	48,86	317,42	139,90	457,32
93369	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DE CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,36	10,21	3,24	13,45	95,60	30,29	125,89
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	67,48	107,30	6,34	113,64	7.240,41	427,98	7.668,39
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	24,15	65,73	15,76	81,48	1.587,34	380,50	1.967,84
97901	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	163,64	119,49	283,12	981,83	716,91	1.698,74
89701	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	210,45	8,12	218,57	210,45	8,12	218,57
COMPOSIÇÃO 05	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	14,89	2,86	17,75	14,89	2,86	17,75
95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	85,07	4,92	89,99	340,27	19,70	359,97
89677	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00	77,93	3,86	81,80	233,80	11,59	245,39
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	26,12	3,34	29,46	104,47	13,36	117,83
TOTAL INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL							11.126,48	1.751,21	12.877,69

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
PRE-INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO									
90443	RASSO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	41,40	2,35	9,79	12,14	97,25	405,20	502,45
PESQUISA	CAIXA DE PASSAGEM DE AR-CONDICIONADO	UN	18,00	26,20	1,67	27,87	471,68	30,07	501,75
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00	81,45	2,14	83,59	4.398,27	115,57	4.513,84
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00	35,71	1,83	37,54	1.928,53	98,66	2.027,19
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	41,40	8,28	6,73	14,99	341,81	278,78	620,59
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00	3,18	2,48	5,66	114,63	89,26	203,89
TOTAL PRE-INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO							7.352,17	1.017,54	8.369,71

LOUÇAS E METAIS

[Handwritten signature]

Página 8 de 11

[Handwritten signature]

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO.COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	452,73	25,13	477,86	1.810,92	100,54	1.911,46
95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	704,27	30,45	734,72	2.817,09	121,80	2.938,89
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	46,81	3,65	50,45	374,45	29,16	403,61
COMPOSIÇÃO 02	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	162,35	4,68	167,03	1.136,45	32,76	1.169,21
86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	951,81	54,44	1.006,24	11.421,67	653,23	12.074,90
COMPOSIÇÃO 17	BANCADEA INOX COM CUBA	UN	6,00	536,49	59,61	596,10	3.218,91	357,67	3.576,58
COMPOSIÇÃO 18	PIA DE EXPURSO	UN	1,00	2.998,51	333,17	3.331,67	2.998,51	333,17	3.331,68
COMPOSIÇÃO 03	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	51,90	15,81	67,71	934,28	284,54	1.218,82
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	76,94	7,53	84,48	615,54	60,27	675,81
COMPOSIÇÃO 14	ESPELHO CRISTAL E=4MM	M2	8,00	454,13	61,93	516,06	3.633,05	495,41	4.128,46
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO. 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	18,00	48,71	7,54	56,25	876,80	135,77	1.012,57
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	354,91	22,65	377,55	2.839,26	181,17	3.020,43
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	380,73	22,65	403,38	3.807,29	226,46	4.033,75
TOTAL DE LOUÇAS E METAIS						36.484,22	3.011,95	39.496,17	
87630	PISO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C M. AF. 06/2014	M2	426,98	28,45	10,71	39,16	12.147,15	4.572,83	16.719,98
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	M2	426,98	131,47	17,35	148,82	56.136,94	7.407,16	63.544,10
86650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014	M	292,19	13,35	2,05	15,40	3.899,51	599,92	4.499,43
98698	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	3,26	83,84	14,46	98,30	273,32	47,14	320,46
TOTAL DE PISO						72.456,92	12.627,05	85.083,97	
87878	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	2.115,67	2,38	2,18	4,55	5.024,93	4.801,58	9.626,51
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	2.115,67	19,17	14,96	34,13	40.567,55	31.640,48	72.208,03
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	302,33	46,93	17,95	64,88	14.187,68	5.426,25	19.613,93

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESSGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	
101965	PERFORIL LINEAR EM GRANITO-OLMÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	48-35	85,12	21,34	106,46	4.115,59	1.031,84	5.147,43	
TOTAL DE REVESTIMENTO										
						63.895,75			42.700,15	106.595,90
ESQUADRIAS										
90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	31,00	1.088,13	14,08	1.102,20	33.731,92	436,37	34.168,29	
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8,00	141,14	19,46	160,60	1.129,12	155,70	1.284,82	
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	23,00	141,14	19,46	160,60	3.246,22	447,62	3.693,84	
102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UN	2,00	1.699,39	101,75	1.801,13	3.398,78	203,49	3.602,27	
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO	M2	12,50	788,76	10,16	799,92	9.872,00	127,02	9.999,02	
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,52	1.012,56	9,47	1.022,02	2.551,65	23,85	2.575,50	
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	95,81	435,77	13,78	449,55	41.750,70	1.320,34	43.071,04	
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	8,08	811,92	45,41	857,32	6.560,30	366,87	6.927,17	
						102.240,69			3.081,26	105.321,95
TOTAL DE ESQUADRIAS										
						102.240,69			3.081,26	105.321,95
PINTURAS										
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1.397,74	1,60	0,95	2,55	2.237,50	1.325,48	3.562,98	
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	1.397,74	11,22	4,57	15,79	15.686,84	6.384,18	22.071,02	
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	442,58	1,70	1,25	2,95	750,84	554,46	1.305,30	
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	442,58	11,68	5,99	17,66	5.167,30	2.849,11	7.816,41	
						23.842,48			10.913,23	34.755,71
ACESSÓRIOS										
PLEO 215001	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 100X40CM-INCL-FIXAÇÃO	UN	4,00	236,61	15,20	251,81	946,46	60,80	1.007,26	
						946,46			60,80	1.007,26
TOTAL DE ACESSÓRIOS										
						946,46			60,80	1.007,26
ACESSIBILIDADE										
98839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1-1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/201	M	9,04	352,24	185,77	538,01	3.184,22	1.679,37	4.863,59	
101084	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	18,55	170,22	11,61	181,83	3.157,50	215,45	3.372,95	
						6.341,72			1.894,82	8.236,54
TOTAL DE ACESSIBILIDADE										
						6.341,72			1.894,82	8.236,54
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO										
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 60KM	M3XKM	950,40	0,86	0,09	0,95	818,58	82,68	901,26	
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	15,84	114,88	5,29	120,17	1.819,75	83,79	1.903,54	

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510


RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESP.	M2	323,52	70,26	9,60	79,87	22.730,90	3.107,34	25.838,24
94275	ESSURA 8 CM. AF. 12/2015 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF. 06/2016 P	M	58,00	37,81	12,40	50,21	2.192,99	719,06	2.912,05
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	112,01	20,04	2,91	22,95	2.244,24	326,45	2.570,69
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO							29.806,46	4.319,32	34.125,78
TOTAL							920.053,41	248.630,49	1.168.683,90

Teutônia, 30 de agosto de 2022


Mateo-Oriel Dammer
Engenheiro-Civil - CREA RS 103747
Responsável Técnico


Rik Dammann

90.004.040-53

Titante Legal da Empresa

em Construtora e Urbanizadora Eireli

948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA

URBANIZADORA EIRELI

MAJOR BANDEIRA, Nº461

SL 02 - B. ALLESGUT

TEUTÔNIA/RS CEP 95890-000




DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALLEGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

CRONOGRAMA

Básica de Saúde - UBS
 Professora Carolina Alvim, bairro Léo Alvim Faller - Município de Taquari/RS

Descrição	Total	MÊS												TOTAL		
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10					
S PRELIMINARES	RS 1.028,89	RS 1.028,89	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 1.028,89
ÇOS PROVISÓRIAS	RS 22.304,44	RS 22.304,44	100%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 22.304,44
NTAÇÃO DE TERRA	RS 6.008,54	RS 2.403,34	60%	RS 3.605,20	40%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 6.008,54
DES	RS 150.487,50	RS 90.292,50	60%	RS 60.195,00	40%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 150.487,50
ABILIZAÇÃO	RS 10.061,93	RS 1.006,19	10%	RS 9.055,74	90%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 10.061,93
URA	RS 214.846,47	RS 21.484,65	10%	RS 193.361,82	90%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 214.846,47
GRADIL	RS 87.889,64	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 87.889,64
S E VEDAÇÕES	RS 72.936,48	RS 0,00	0%	RS 7.293,65	10%	RS 14.567,30	20%	RS 21.880,94	30%	RS 21.880,94	30%	RS 14.567,30	20%	RS 0,00	0%	RS 72.936,48
URA	RS 52.593,40	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 10.500,68	20%	RS 10.500,68	20%	RS 10.500,68	20%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 52.593,40
ÇOS	RS 41.808,58	RS 4.180,86	10%	RS 4.180,86	10%	RS 4.180,86	10%	RS 4.180,86	10%	RS 4.180,86	10%	RS 4.180,86	10%	RS 4.180,86	10%	RS 41.808,58
ATELEFONALÓGICA	RS 53.813,87	RS 5.381,39	10%	RS 5.381,39	10%	RS 5.381,39	10%	RS 5.381,39	10%	RS 5.381,39	10%	RS 5.381,39	10%	RS 5.381,39	10%	RS 53.813,87
ÇOS SANITÁRIAS	RS 19.123,68	RS 1.912,37	10%	RS 1.912,37	10%	RS 1.912,37	10%	RS 1.912,37	10%	RS 1.912,37	10%	RS 1.912,37	10%	RS 1.912,37	10%	RS 19.123,68
ÇOS HIDRAULICAS	RS 12.877,69	RS 1.287,77	10%	RS 1.287,77	10%	RS 1.287,77	10%	RS 1.287,77	10%	RS 1.287,77	10%	RS 1.287,77	10%	RS 1.287,77	10%	RS 12.877,69
ÇÃO ESGOTO PLUVIAL	RS 8.369,71	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 8.369,71
TALAÇÃO DE AR	RS 39.486,17	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 39.486,17
E METAIS	RS 85.083,97	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 85.083,97
IMENTO	RS 105.595,90	RS 0,00	0%	RS 5.329,80	5%	RS 5.329,80	5%	RS 10.659,59	10%	RS 10.659,59	10%	RS 10.659,59	10%	RS 0,00	0%	RS 105.595,90
JRIAS	RS 105.321,95	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 105.321,95
AS	RS 34.755,71	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 34.755,71
RICOS	RS 1.007,26	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 1.007,26
ILIDADE	RS 8.236,54	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 8.236,54
VIÇÃO EXTERNA E SMO	RS 34.125,78	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 0,00	0%	RS 34.125,78
OTAL POR MÊS	RS 152.484,06	RS 140.009,19	92%	RS 125.118,74	82%	RS 77.288,24	51%	RS 91.479,24	60%	RS 59.010,63	39%	RS 147.923,84	97%	RS 171.523,68	113%	RS 68.826,27
OTAL ACUMULADO	RS 1.666.683,90	RS 292.493,26	17%	RS 421.671,99	25%	RS 513.091,23	31%	RS 649.390,10	39%	RS 797.313,94	48%	RS 968.837,62	58%	RS 1.089.857,63	65%	RS 1.166.683,90

Teutônia, 29 de agosto de 2022

 Marco Onjei Dahmer
 Engenheiro CIVIL - CREA RS 103747
 Responsável Técnico

Lucas Eduardo Dammann
 Dammann
 004.040-53
 ante Legal da Empresa
 Construtora e Urbanizadora Eireli

8.948.608/0001-54
DAMMANN CONSTRUTORA
URBANIZADORA EIRELI
MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLEGUT
UTONIA/RS CEP 95890-000



DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALLESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

À
Comissão Municipal de Licitações
TAQUARI – RS

Ref.: Edital de Concorrência n.º 006/2022

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

A empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.948.608/0001-54, DECLARA para os devidos e necessários fins, que na elaboração da proposta financeira referente ao objeto “execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde, tipo 01, destinado ao atendimento ambulatorial e ações básicas de saúde, na Rua Carolina Alvim, Bairro Léo Alvim Faller, no município de Taquari”, Edital de Concorrência n.º 006/2022, foi adotado percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 22,78% (conforme planilha da composição analítica abaixo).

A composição do referido índice (BDI) é a que segue:

Composição analítica do BDI

ITENS	SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
SEGURO E GARANTIA	SeG	0,80%
RISCO	R	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,86%
LUCRO	L	6,77%
TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL)	I	7,23%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		22,78%
BDI RESULTANTE		22,78%

$$\text{FÓRMULA UTILIZADA: } \text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Teutônia/RS, 30 de agosto de 2022.

Eligia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF n.º: 890.004.040-53

Representante legal da empresa

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

08.948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI

R. MAJOR BANDEIRA, 461

Marco Orlei Dahmer
MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALLESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

AO

MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 006/2022

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total do Grupo "A"		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	Não incide
B2	FERIADOS	4,24%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,78%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
7030	DIAS DE CHUVAS	1,53%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,74%	5,98%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
Total do Grupo "B"		44,02%	15,71%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,05%	3,90%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,65%	2,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
Total do Grupo "C"		13,68%	10,56%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,20%	5,78%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%	0,31%
Total do Grupo "D"		16,60%	6,09%
TOTAL A+B+C+D		105,30%	63,36%

Teutônia/RS, 30 de agosto de 2022.

Elígia Wink Dammann
 ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF nº: 890.004.040-53

Representante legal da empresa

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 DAMMANN CONSTRUTORA
 E URBANIZADORA EIRELI

08.948.608/0001-54

Marco Orlei Dahmer
 MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510

**RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALLESGUT
TEUTÔNIA/RS**

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

À
Comissão Municipal de Licitações
Taquari – RS

Ref.: Edital de Concorrência n.º 006/2022

DECLARAÇÃO

A proponente DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.948.608/0001-54, por intermédio de sua Representante Legal a Sra. ELÍGIA WINK DAMMANN, portadora da Carteira de Identidade n.º 8038020031 SSP/RS e do CPF n.º 890.004.040-53, DECLARA, para os devidos fins necessários, em especial a **Licitação de Concorrência n.º 006/2022**, do Município de Taquari/RS, de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços, e pela fiel observância das especificações técnicas.

Teutônia/RS, 30 de agosto de 2022

Eligia Wink Dammann
ELÍGIA WINK DAMMANN
CPF n.º 890.004.040-53
Representante legal da empresa

Marco Orlei Dahmer
MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747
Responsável Técnico da Empresa

08.948.608/0001-54
DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI
R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLESGUT
TEUTONIA/RS CEP 95890-000

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510

**RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALLESGUT
TEUTÔNIA/RS**

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

À

Comissão Municipal de Licitações
Taquari – RS

Ref.: Edital de Concorrência n.º 006/2022

DECLARAÇÃO

A proponente DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.948.608/0001-54, por intermédio de sua Representante Legal a Sra. ELÍGIA WINK DAMMANN, portadora da Carteira de Identidade n.º 8038020031 SSP/RS e do CPF n.º 890.004.040-53, DECLARA, para os devidos fins necessários, em especial a **Licitação de Concorrência n.º 006/2022**, do Município de Taquari/RS, de que o prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes desta licitação.

Teutônia/RS, 30 de agosto de 2022

Eligia Wink Dammann
ELÍGIA WINK DAMMANN,
CPF n.º 890.004.040-53
Representante legal da empresa


MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747
Responsável Técnico da Empresa

08.948.608/0001-54
DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI
R. MAJOR BANDEIRA, N.º 461
SL 02 - B. ALLESGUT
TEUTONIA/RS CEP 95890-000