



Pilar								Fundação	
Nome	Seção (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (tf)	Fy (tf)	ne	Estaca
P1	20x20	2.4	1.3	0	0	0.2	0.2	1	C30
P2	15x25	6.7	5.3	0	0	0.4	0.2	1	C30
P3	15x25	6.1	4.9	0	0	0.3	0.3	1	C30
P4	15x25	8.0	6.3	0	0	0.3	0.4	1	C30
P5	15x25	5.3	4.1	0	0	0.2	0.3	1	C30
P7	15x25	5.3	4.6	0	0	0.2	0.3	1	C30
P8	15x25	3.9	3.2	0	0	0.3	0.3	1	C30
P9	20x20	3.4	2.4	0	0	0.1	0.3	1	C30
P10	20x20	4.2	3.2	0	0	0.2	0.2	1	C30
P11	20x20	4.5	3.8	0	0	0.2	0.2	1	C30
P12	15x30	6.1	5.6	0	0	0.5	0.6	1	C30
P13	15x30	6.6	5.9	0	0	0.1	0.6	1	C30
P14	15x25	11.4	10.1	0	0	0.2	0.4	1	C30
P15	15x30	7.6	6.9	0	0	0.2	0.5	1	C30
P16	15x25	9.6	8.7	0	0	0.3	0.7	1	C30
P17	15x25	6.3	5.6	0	0	0.3	0.3	1	C30
P18	15x30	10.3	9.5	0	0	0.4	0.4	1	C30
P19	15x25	11.8	10.7	0	0	0.2	0.2	1	C30
P20	15x25	10.2	9.4	0	0	0.2	0.8	1	C30
P21	15x25	11.7	10.8	0	0	0.3	0.3	1	C30
P22	15x25	12.0	11.0	0	0	0.3	0.1	1	C30
P23	15x30	9.3	8.6	0	0	0.2	0.2	1	C30
P24	15x25	5.4	4.9	0	0	0.3	0.7	1	C30
P25	15x25	9.5	8.8	0	0	0.5	0.1	1	C30
P26	15x25	10.9	10.1	0	0	0.5	0.7	1	C30
P27	15x25	7.6	7.0	0	0	0.2	0.1	1	C30
P28	15x25	5.2	4.7	0	0	0.3	0.7	1	C30

Estacas		
Nome	d (cm)	Quantidade
C25	25.00	27



FUNDAÇÕES JÁ ESTÃO EXECUTADAS

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

OBRA/SERVIÇO: Estrutural - Planta de Estanqueidade

ENDEREÇO: Rodovia VRS 868, Taquari/RS

TÍTULO: Conclusão Ampliação EMEF Timótheo Junqueira dos Santos

	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE TAQUARI	PRANCHA Nº: EST 01/09
	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ESTRUTURAL SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG - ENG. CIVIL - CREA RS152282	

187,10 m ²	1/50	Agosto/2023	0
ÁREA	ESCALA	DATA	REVISÃO