



Concret T LTDA

CNPJ: 29.994.745/0001-03

contato@concrettengeharia.com.br

(55)9.9954-0303 / (55)9.9915-7414

Santa Rosa, 12 de FEVEREIRO de 2025.

AO MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS

Concorrência nº 02/2025

PROPOSTA FINANCEIRA

A empresa CONCRET T LTDA, inscrita no CNPJ 29.994.745/0001-03, com sede na Rua Expedicionário Soldado Maurício Gomes da Costa, 535 – Bairro Figueira – RS, por seu Representante legal EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO, inscrita no CPF nº 046.378.580-03, vem apresentar-lhes proposta para execução da obra objeto do edital de Concorrência Eletrônica nº 002/2025, conforme segue:

Item	Descrição	Valor Ref. Materiais	Valor Ref. Serviços	Valor Global (material + serviço)
1.	Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de reforma das instalações elétricas da Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Osvaldo Ferreira brandão, neste município de Taquari/RS, conforme termo de referência, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos anexos ao edital e que constituem partes integrantes do mesmo.	R\$ 80.605,42 (oitenta mil seiscentos e cinco reais com quarenta e dois centavos).	R\$ 17.394,58 (dezesete mil trezentos e noventa e quatro reais com cinquenta e oito centavos).	R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Os preços ofertados são considerados completos e abrangem todos os custos operacionais, seguros, taxas, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Validade da proposta: 60 dias

INFORMAÇÕES

Razão social: CONCRET T LTDA

CNPJ: 29.994.745/0001-03

Endereço: Rua Expedicionário Soldado Maurício Gomes da Costa, nº 535, CEP: 98789-756 – Bairro Figueira – Santa Rosa/RS.

Telefone: (55)9.9954-0303

E-mail: contato@concrettengeharia.com.br



Concrettt LTDA

CNPJ: 29.994.745/0001-03

contato@concretttengenharia.com.br

(55)9.9954-0303 / (55)9.9915-7414

CONTA BANCÁRIA

Banco: Banco Cresol – 133

Agência: 5535

Conta Corrente: 17566-8

RESPONSÁVEL ASSINATURA DO CONTRATO

Qualificação: Proprietária

Nome: EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO

CPF: 046.378.580-03

Santa Rosa, 12 de fevereiro de 2025.

EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO:29994745000103 5000103
Assinado de forma digital por EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO:29994745000103
Dados: 2025.02.12 13:03:44 -03'00'

CONCRET-TT LTDA – CNPJ 29.994.745/0001-03
REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO

CONCRETETT

Concretett LTDA
 CNPJ: 29.994.745/0001-03
 contato@concretettengenharia.com.br
 (55)9.9954-0303 / (55)9.9915-7414

Obra: Prefeitura Taquari - Osvaldo Ferreira Brandão

BDI Padrão: 20,340%

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total			% Total						
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total							
Materiais Elétricos										R\$	74.857,13	R\$	16.536,42	R\$	91.393,55				
1.1	Composição	SINAPI	92000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	60	RS	16,50	RS	14,00	RS	30,50	RS	990,00	RS	840,00	RS	1.830,00	1,84%
1.2	Composição	SINAPI	91996	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	34	RS	17,03	RS	16,62	RS	33,65	RS	579,02	RS	565,08	RS	1.144,10	1,17%
1.3	Composição	Próprio	241	Lâmpada Compacta de LED 15W, Plafon PVC E27. Fornecimento e Instalação.	Un	4	RS	28,15	RS	4,58	RS	32,73	RS	112,60	RS	18,32	RS	130,92	0,13%
1.4	Composição	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -	UN	2	RS	0,39	RS	1,31	RS	1,70	RS	0,78	RS	2,62	RS	3,40	0,00%
1.5	Composição	SINAPI	95805	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2022 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -	UN	31	RS	14,49	RS	8,96	RS	23,45	RS	449,19	RS	277,76	RS	726,95	0,74%
1.6	Composição	SINAPI	95808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2022 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -	UN	41	RS	16,74	RS	12,86	RS	29,60	RS	686,34	RS	527,36	RS	1.213,60	1,24%
1.7	Composição	SINAPI	104399	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2022 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -	UN	45	RS	15,37	RS	12,86	RS	28,23	RS	691,65	RS	578,70	RS	1.270,35	1,30%
1.8	Composição	Próprio	104004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2022 CURVA 90° PARA CONDULETE, CINZA, 3/4".	Un	19	RS	18,13	RS	14,82	RS	32,95	RS	344,47	RS	281,58	RS	626,05	0,64%
1.9	Composição	Próprio	63	Curva 90° para Condulete, Cinza, 3/4".	Un	63	RS	5,99	RS	11,02	RS	17,01	RS	377,37	RS	694,26	RS	1.071,63	1,09%
1.10	Composição	Próprio	65	Luva para Condulete, Cinza, 3/4".	Un	126	RS	3,40	RS	7,36	RS	10,76	RS	428,40	RS	927,36	RS	1.355,76	1,38%
1.11	Composição	Próprio	68	Eletroduto para Condulete, Cinza, 3/4", Aparente, Instalado em Teto. Fornecimento e Instalação	BR	32	RS	57,25	RS	4,49	RS	61,74	RS	1.832,00	RS	143,68	RS	1.975,68	2,02%
1.12	Composição	Próprio	67	Eletroduto para Condulete, Cinza, 3/4", Aparente, Instalado em Parede. Fornecimento e Instalação	BR	130	RS	58,51	RS	8,96	RS	67,47	RS	7.606,30	RS	1.164,80	RS	8.771,10	8,96%
1.13	Composição	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	5	RS	8,52	RS	1,31	RS	9,83	RS	42,60	RS	6,55	RS	49,15	0,05%
1.14	Composição	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	1	RS	9,17	RS	2,48	RS	11,65	RS	9,17	RS	2,48	RS	11,65	0,01%
1.15	Composição	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	2	RS	13,73	RS	5,06	RS	18,79	RS	27,46	RS	10,12	RS	37,58	0,04%
1.16	Composição	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	M	1800	RS	2,68	RS	1,08	RS	3,76	RS	4.824,00	RS	1.944,00	RS	6.768,00	6,91%
1.17	Composição	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	M	60	RS	4,74	RS	1,46	RS	6,20	RS	284,40	RS	87,60	RS	372,00	0,38%
1.18	Composição	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	8	RS	100,22	RS	19,20	RS	119,42	RS	801,76	RS	153,60	RS	955,36	0,98%
1.19	Composição	Próprio	243	Remoção de Tomada Alta/Média/Baixa. (com reaproveitamento).	UN	6	RS	4,73	RS	16,81	RS	21,54	RS	28,38	RS	100,86	RS	129,24	0,13%
1.20	Composição	Próprio	140	Dispositivo DR, 4 Pólos, Sensibilidade de 30mA, 100A, Tipo AC, Fornecimento e Instalação.	Un	1	RS	272,26	RS	18,68	RS	290,94	RS	18,68	RS	290,94	RS	290,94	0,30%
1.21	Composição	Próprio	247	Disjuntor DIN/IEC, 10kA, 80A, Tripolar. Fornecimento e Instalação	Un	2	RS	197,18	RS	49,43	RS	246,61	RS	394,36	RS	98,86	RS	493,22	0,50%
1.22	Composição	Próprio	72	Abraçadeira Click para Condulete, Cinza, 3/4". Fornecimento e Instalação	Un	258	RS	3,74	RS	1,68	RS	5,42	RS	964,92	RS	433,44	RS	1.398,36	1,43%
1.23	Composição	SINAPI	103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2021_PE	UN	3	RS	3.853,51	RS	98,98	RS	3.952,49	RS	11.560,53	RS	296,94	RS	11.857,47	12,11%
1.24	Composição	SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2021_PE	UN	5	RS	1.770,32	RS	87,70	RS	1.858,02	RS	RS	438,50	RS	9.290,10	9,49%	
1.25	Composição	SINAPI	103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2021_PE	UN	6	RS	2.939,46	RS	94,82	RS	3.034,28	RS	17.636,76	RS	568,92	RS	18.205,68	18,59%
1.26	Composição	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	32	RS	8,66	RS	1,78	RS	10,44	RS	277,12	RS	56,96	RS	334,08	0,34%
1.27	Composição	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	2	RS	9,17	RS	2,48	RS	11,65	RS	18,34	RS	4,96	RS	23,30	0,02%
1.28	Composição	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	1	RS	9,69	RS	3,41	RS	13,10	RS	9,69	RS	3,41	RS	13,10	0,01%
1.29	Composição	Próprio	183	Quadro de Distribuição, Sobrepor, PVC, 27/36 Disjuntores DIN, com Barramento. Com Fornecimento e Instalação.	Un	1	RS	283,46	RS	149,41	RS	432,87	RS	283,46	RS	149,41	RS	432,87	0,44%
1.30	Composição	Próprio	184	Quadro de Distribuição, Sobrepor, PVC, 12/16 Disjuntores DIN, com Barramento. Com Fornecimento e Instalação.	Un	1	RS	160,16	RS	149,41	RS	309,57	RS	160,16	RS	149,41	RS	309,57	0,32%
1.31	Composição	Próprio	185	Quadro de Distribuição, Sobrepor, PVC, 18/24 Disjuntores DIN, com Barramento. Com Fornecimento e Instalação.	Un	1	RS	215,12	RS	149,41	RS	364,53	RS	215,12	RS	149,41	RS	364,53	0,37%
1.32	Composição	SINAPI	98672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	1	RS	99,63	RS	15,15	RS	114,78	RS	59,63	RS	15,15	RS	74,78	0,07%
1.33	Composição	Próprio	238	Remoção de Disjuntores Quadro de Distribuição. (sem reaproveitamento).	Un	16	RS	3,15	RS	11,21	RS	14,36	RS	50,40	RS	179,36	RS	229,76	0,23%
1.34	Composição	Próprio	99	Dispositivo DR, 4 Pólos, Sensibilidade de 30mA, 63A, Tipo AC, Fornecimento e Instalação.	Un	2	RS	155,84	RS	18,68	RS	174,52	RS	311,68	RS	37,36	RS	349,04	0,36%
1.35	Composição	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	M	50	RS	9,05	RS	0,34	RS	9,39	RS	452,50	RS	170,00	RS	469,50	0,48%
1.36	Composição	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	M	370	RS	11,12	RS	2,84	RS	13,96	RS	4.114,40	RS	1.050,80	RS	5.165,20	5,27%
1.37	Composição	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	M	370	RS	17,63	RS	4,26	RS	21,89	RS	6.523,10	RS	1.576,20	RS	8.099,30	8,27%
1.38	Composição	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	M	40	RS	1,73	RS	0,86	RS	2,59	RS	69,20	RS	34,40	RS	103,60	0,11%
1.39	Composição	SINAPI	91854	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	M	10	RS	4,79	RS	5,00	RS	9,79	RS	47,90	RS	50,00	RS	97,90	0,10%
1.40	Composição	SINAPI	91836	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	M	60	RS	12,48	RS	9,20	RS	21,68	RS	748,80	RS	552,00	RS	1.300,80	1,33%
1.41	Composição	SINAPI	97668	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2021	M	80	RS	10,69	RS	3,53	RS	14,22	RS	855,20	RS	282,40	RS	1.137,60	1,16%
1.42	Composição	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	UN	1	RS	62,31	RS	21,20	RS	83,51	RS	62,31	RS	21,20	RS	83,51	0,09%
1.43	Composição	Próprio	250	Lâmpada Compacta de LED 9W, Plafon PVC E27. Fornecimento e Instalação.	Un	6	RS	12,80	RS	4,58	RS	17,38	RS	76,80	RS	27,48	RS	104,28	0,11%
1.44	Composição	Próprio	99	Dispositivo DR, 4 Pólos, Sensibilidade de 30mA, 63A, Tipo AC, Fornecimento e Instalação.	Un	1	RS	155,84	RS	18,68	RS	174,52	RS	155,84	RS	18,68	RS	174,52	0,18%
1.45	Composição	Próprio	251	Remoção de Ar Condicionado. (com reaproveitamento).	Un	6	RS	94,86	RS	329,81	RS	424,67	RS	569,16	RS	1.978,86	RS	2.548,02	2,60%
Padrão de Entrada										R\$	5.748,29	R\$	858,16	R\$	6.606,45				
2.1	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M3	3	RS	20,42	RS	59,55	RS	79,97	RS	61,26	RS	178,65	RS	239,91	0,24%
2.2	Composição	SINAPI	96985	AF_ 08/2023	UN	5	RS	88,60	RS	9,28	RS	97,88	RS	443,00	RS	46,40	RS	489,40	0,50%
2.3	Composição	Próprio	158	Conector Cunha para Haste de Aterramento 5/8" e Cabo 50mm². Fornecimento e Instalação	Un	6	RS	29,92	RS	3,74	RS	33,66	RS	179,52	RS	22,44	RS	201,96	0,21%
2.4	Composição	Próprio	229	Cabo Cobre Nú. 35mm², Enterrado. Fornecimento e Instalação.	m	17	RS	31,94	RS	1,26	RS	33,20	RS	542,98	RS	21,42	RS	564,40	0,58%
2.5	Composição	Próprio	230	Conector Sapata E Furo, 35mm². Fornecimento e Instalação.	Un	1	RS	10,70	RS	3,74	RS	14,44	RS	10,70	RS	3,74	RS	14,44	0,01%
2.6	Composição	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	5	RS	100,22	RS	19,20	RS	119,42	RS	501,10	RS	96,00	RS	597,10	0,61%
2.7	Composição	SINAPI	100578	INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019	UN														

CONCRET-TConcret LTDA
CNPJ: 29.994.745/0001-03
contato@concrettengeenharia.com.br
(55)9.9954-0303 / (55)9.9915-7414

Obra: Prefeitura Taquari - Osvaldo Ferreira Brandão

BDI Padrão: 20,340%

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Materiais Elétricos	100%	10%	30%	30%	30%
		R\$ 91.393,55	R\$ 9.139,36	R\$ 27.418,07	R\$ 27.418,07	R\$ 27.418,07
2	Padrão de Entrada	100%	16%	28%	28%	28%
		R\$ 6.606,45	R\$ 1.061,00	R\$ 1.848,48	R\$ 1.848,48	R\$ 1.848,48
	Porcentagem do período		10%	30%	30%	30%
	Total do período		R\$ 10.200,35	R\$ 29.266,55	R\$ 29.266,55	R\$ 29.266,55
	Porcentagem acumulada		10%	40%	70%	100%
	Total acumulado		R\$ 10.200,35	R\$ 39.466,90	R\$ 68.733,45	R\$ 98.000,00

Total sem BDI	81.435,93
Total do BDI	16.564,07
Total	98.000,00

EDUARDA GABRIELY
ALBINO
MACHADO:299947450001
03Assinado de forma digital por
EDUARDA GABRIELY ALBINO
MACHADO:29994745000103
Dados: 2025.02.12 13:05:58
-03'00'

Santa Rosa, 12 de fevereiro de 2025.

CONCRET LTDA - CNPJ 29.994.745/0001-03
REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO

AO MUNICÍPIO DE TAQUARI / RS

Concorrência nº 02/2025

BDI**Planilha de Detalhamento do BDI**

Tipo de Obra	Construção de edifícios
Contribuição Previdenciária	Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	4,56
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80
(R) - Risco	0,97
(DF) - Despesas Financeiras	0,59
(L) - Lucro	6,16
(I ₁) - PIS	0,65
(I ₂) - COFINS	3,00
(I ₃) - ISS	2,00
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	0,00
BDI Adotado	20,34

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
Mín	Med.	Máx.
3,00	4,00	5,50
0,80	0,80	1,00
0,97	1,27	1,27
0,59	1,23	1,39
6,16	7,40	8,96
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
2,00	2,00	5,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária	20,34

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
20,34	22,12	25,00

Santa Rosa – RS, 12 de fevereiro de 2025.

EDUARDA GABRIELY
ALBINOMACHADO:29994745000
103Assinado de forma digital por
EDUARDA GABRIELY ALBINO
MACHADO:29994745000103
Dados: 2025.02.12 13:02:36
-03'00'CONCRET LTDA - CNPJ: 29.994.745/0001-03
REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO



Concret T LTDA

CNPJ: 29.994.745/0001-03

contato@concrettengeenharia.com.br

(55)9.9954-0303 / (55)9.9915-7414

AO MUNICÍPIO DE TAQUARI / RS

Concorrência nº 02/2025

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	11,43%	8,48%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,28%	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	47,24%	17,69%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,35%	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
c	Total	11,23%	8,54%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,20%	6,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
D	Total	17,61%	6,76%
TOTAL(A+B+C+D)		112,88%	69,79%

Santa Rosa – RS, 12 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por
EDUARDA GABRIELY ALBINO EDUARDA GABRIELY ALBINO
MACHADO:29994745000103 MACHADO:29994745000103
Dados: 2025.02.12 13:03:11 -03'00'

CONCRET T LTDA - CNPJ: 29.994.745/0001-03

REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO



Concret t LTDA

CNPJ: 29.994.745/0001-03

contato@concret t engenharia.com.br

(55)9.9954-0303 / (55)9.9915-7414

AO MUNICÍPIO DE TAQUARI / RS

Concorrência nº 02/2025

DECLARAÇÃO

A empresa CONCRET T LTDA, inscrita sob CNPJ nº 29.994.745/0001-03, com sede na Rua Expedicionário Soldado Mauricio Gomes da Costa, 535 – Bairro Figueira – Santa Rosa/RS, representada por sua Representante Legal EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO, inscrita sob CPF nº 046.378.580-03, e seu Responsável Técnico CÉSAR LUIS RODRIGUES FACHINI, CREA RS nº 212654, **declara** que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

EDUARDA GABRIELY
ALBINO
MACHADO:29994745
000103

Assinado de forma digital por
EDUARDA GABRIELY ALBINO
MACHADO:29994745000103
Dados: 2025.02.12 13:08:42
-03'00'

Santa Rosa – RS, 12 de fevereiro de 2024.

CONCRET T LTDA – CNPJ 29.994.745/0001-03
REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO



Documento assinado digitalmente

CESAR LUIS RODRIGUES FACHINI

Data: 12/02/2025 12:32:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÉSAR LUIS RODRIGUES FACHINI
CREA RS 212654
RESPONSÁVEL TÉCNICO