


CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI	TABELA: SINAPI MAIO/2025	 ENGENHARIA <small>PROFESSORES E TÉCNICOS</small>
LOCAL:	ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIRA (TK 35) - RINCÃO SÃO JOSÉ - TRECHO 01	TABELA: SICRO - ABRIL/2025	
TRECHO:	RUA FRANCISCO ANTÔNIO BITTENCORT ATÉ A EST. 0+155,00m	ENCARGOS: NÃO DESONERADO	
ÁREA:	155,00 x 7,40 + 124,29 m² (BOCA DE RUA) = 1.271,29m²	BDI: 24,03%	
DATA: JULHO/2025			

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1														
1.1	103.689	SINAPI	PLACA DE OBRA	m ²	6,00		24,03%	R\$ 460,44	R\$ 485,42	R\$ 85,66	R\$ 571,08	R\$ 2.912,52	R\$ 513,96	R\$ 3.426,48
1.2	CP 01	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m ²	1.271,29		24,03%	R\$ 0,41	R\$ 0,46	R\$ 0,05	R\$ 0,51	R\$ 584,80	R\$ 63,56	R\$ 648,36
1.3	CP 02	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	47,00	24,03%	R\$ 9.049,94	R\$ 10.663,41	R\$ 561,23	R\$ 11.224,64	R\$ 10.663,41	R\$ 561,23	R\$ 11.224,64
1.4	CP 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00		24,03%	R\$ 14.634,80	R\$ 14.521,24	R\$ 3.630,30	R\$ 18.151,54	R\$ 29.042,48	R\$ 7.260,60	R\$ 36.303,08
TOTAL DO ITEM 1												R\$ 43.203,21	R\$ 8.399,35	R\$ 51.602,56
MOVIMENTO EM TERRA														
2														
2.1	98.525	SINAPI	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS	m ²	310,00		24,03%	R\$ 0,70	R\$ 0,79	R\$ 0,08	R\$ 0,87	R\$ 244,90	R\$ 24,80	R\$ 269,70
2.2	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL	ton	116,25		24,03%	R\$ 6,14	R\$ 6,86	R\$ 0,76	R\$ 7,62	R\$ 797,47	R\$ 88,35	R\$ 885,82
2.3	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	77,50		24,03%	R\$ 1,48	R\$ 1,66	R\$ 0,18	R\$ 1,84	R\$ 128,65	R\$ 13,95	R\$ 142,60
2.4	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	tkm	546,37	4,70	24,03%	R\$ 2,19	R\$ 2,59	R\$ 0,13	R\$ 2,72	R\$ 1.415,10	R\$ 71,03	R\$ 1.486,13
2.5	101.124	SINAPI	CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE SOLO	m ³	330,04		24,03%	R\$ 16,27	R\$ 17,76	R\$ 2,42	R\$ 20,18	R\$ 5.861,50	R\$ 798,70	R\$ 6.660,20
2.6	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	tkm	1.927,64	4,70	24,03%	R\$ 2,19	R\$ 2,59	R\$ 0,13	R\$ 2,72	R\$ 4.992,59	R\$ 250,59	R\$ 5.243,18
2.7	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	273,42		24,03%	R\$ 1,48	R\$ 1,66	R\$ 0,18	R\$ 1,84	R\$ 453,88	R\$ 49,22	R\$ 503,10
2.8	101.124	SINAPI	REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE SOLO	m ³	155,00		24,03%	R\$ 16,27	R\$ 17,76	R\$ 2,42	R\$ 20,18	R\$ 2.752,80	R\$ 375,10	R\$ 3.127,90
2.9	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	tkm	1.365,93	4,70	24,03%	R\$ 2,19	R\$ 2,59	R\$ 0,13	R\$ 2,72	R\$ 3.537,76	R\$ 177,57	R\$ 3.715,33
2.10	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	193,75		24,03%	R\$ 1,48	R\$ 1,66	R\$ 0,18	R\$ 1,84	R\$ 321,62	R\$ 34,88	R\$ 356,50
2.11	CP 04	SINAPI	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA - BASALTO DECOMPOSTO - (EXCLUSIVO INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m ³	155,02		24,03%	R\$ 19,93	R\$ 21,76	R\$ 2,96	R\$ 24,72	R\$ 3.373,24	R\$ 458,86	R\$ 3.832,10
2.12	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASALTO DECOMPOSTO	ton	325,52		24,03%	R\$ 6,14	R\$ 6,86	R\$ 0,76	R\$ 7,62	R\$ 2.233,06	R\$ 247,40	R\$ 2.480,46
2.13	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	tkm	4.589,83	14,10	24,03%	R\$ 2,19	R\$ 2,59	R\$ 0,13	R\$ 2,72	R\$ 11.887,66	R\$ 596,68	R\$ 12.484,34
2.14	100.576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	m ²	1.260,55		24,03%	R\$ 2,23	R\$ 2,55	R\$ 0,22	R\$ 2,77	R\$ 3.214,41	R\$ 277,32	R\$ 3.491,73
TOTAL DO ITEM 2												R\$ 41.214,64	R\$ 3.464,45	R\$ 44.679,09
MICRODRENAGEM														
3														
3.1	90.099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m ³	165,10		24,03%	R\$ 15,94	R\$ 16,81	R\$ 2,96	R\$ 19,77	R\$ 2.775,32	R\$ 488,70	R\$ 3.264,02
3.2	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	ton	68,25		24,03%	R\$ 6,14	R\$ 6,86	R\$ 0,76	R\$ 7,62	R\$ 468,19	R\$ 51,87	R\$ 520,06
3.3	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	tkm	320,77	4,70	24,03%	R\$ 2,19	R\$ 2,59	R\$ 0,13	R\$ 2,72	R\$ 830,79	R\$ 41,70	R\$ 872,49
3.4	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	45,50		24,03%	R\$ 1,48	R\$ 1,66	R\$ 0,18	R\$ 1,84	R\$ 75,53	R\$ 8,19	R\$ 83,72
3.5	102.717	SINAPI	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m ³	14,04		24,03%	R\$ 129,26	R\$ 144,29	R\$ 16,03	R\$ 160,32	R\$ 2.025,84	R\$ 225,06	R\$ 2.250,90
3.6	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	ton	21,06		24,03%	R\$ 6,14	R\$ 6,86	R\$ 0,76	R\$ 7,62	R\$ 144,47	R\$ 16,01	R\$ 160,48
3.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM	tkm	631,80	30,00	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 1.307,82	R\$ 63,18	R\$ 1.371,00
3.8	93.596	SINAPI	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	tkm	358,02	17,00	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	R\$ 286,42	R\$ 14,32	R\$ 300,74
3.13	101.616	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m ²	140,40		24,03%	R\$ 6,73	R\$ 7,52	R\$ 0,83	R\$ 8,35	R\$ 1.055,81	R\$ 116,53	R\$ 1.172,34
3.16	92.219	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF	m	130,00		24,03%	R\$ 161,44	R\$ 170,20	R\$ 30,03	R\$ 200,23	R\$ 22.126,00	R\$ 3.903,90	R\$ 26.029,90
3.21	100.952	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	tkm	656,38	30,00	24,03%	R\$ 2,97	R\$ 3,50	R\$ 0,18	R\$ 3,68	R\$ 2.297,33	R\$ 118,15	R\$ 2.415,48
3.22	100.953	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	tkm	437,58	20,00	24,03%	R\$ 1,18	R\$ 1,39	R\$ 0,07	R\$ 1,46	R\$ 608,23	R\$ 30,63	R\$ 638,86
3.23	93.378	SINAPI	REATERRO VALAS BUEIROS	m ³	128,70		24,03%	R\$ 26,59	R\$ 29,69	R\$ 3,29	R\$ 32,98	R\$ 3.821,10	R\$ 423,42	R\$ 4.244,52
3.29	CP 22	SINAPI	CAIXA COLETORA: 0,80X0,80M (INTERNO), PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA EM CONCRETO	unid	3,00		24,03%	R\$ 4.256,67	R\$ 4.223,64	R\$ 1.055,91	R\$ 5.279,55	R\$ 12.670,93	R\$ 3.167,73	R\$ 15.838,66
TOTAL DO ITEM 3												R\$ 50.493,78	R\$ 8.669,39	R\$ 59.163,17
MEIO FIO DE CONCRETO														
4														
4.1	94.273	SINAPI	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO 100X15X13X30 CM - TRECHO RETO	m	371,00		24,03%	R\$ 51,34	R\$ 50,95	R\$ 12,73	R\$ 63,68	R\$ 18.902,45	R\$ 4.722,83	R\$ 23.625,28
4.2	100.952	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	tkm	1.202,04	30,00	24,03%	R\$ 2,97	R\$ 3,50	R\$ 0,18	R\$ 3,68	R\$ 4.207,13	R\$ 216,37	R\$ 4.423,50
4.3	100.953	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	tkm	801,36	20,00	24,03%	R\$ 1,18	R\$ 1,39	R\$ 0,07	R\$ 1,46	R\$ 1.113,88	R\$ 56,10	R\$ 1.169,98
4.4	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m	371,00		24,03%	R\$ 1,64	R\$ 1,83	R\$ 0,20	R\$ 2,03	R\$ 678,94	R\$ 74,20	R\$ 753,14
4.5	CP 21	SINAPI	EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO	m ³	111,30		24,03%	R\$ 8,57	R\$ 9,57	R\$ 1,06	R\$ 10,63	R\$ 1.065,14	R\$ 117,98	R\$ 1.183,12
TOTAL DO ITEM 4												R\$ 25.967,64	R\$ 5.187,48	R\$ 31.155,02

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
LOCAL: ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIRA (TK 35) - RINGÃO SÃO JOSÉ - TRECHO 01
TRECHO: RUA FRANCISCO ANTÔNIO BITTENCORT ATÉ A EST. 0+155,00m
ÁREA: 155,00 x 7,40 + 124,29 m² (BOCA DE RUA) = 1.271,29m²
DATA: JULHO/2025

TABELA: SINAPI MAIO/2025
TABELA: SICRO - ABRIL/2025
ENCARGOS: NÃO DESONERADO
BDI: 24,03%



PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$
5														
SUB-BASE														
5.1	CP 30	SINAPI	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MATERIAL DE JAZIDA - EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (E=15CM)	m ³	193,96		24,03%	R\$ 21,19	R\$ 24,18	R\$ 2,10	R\$ 26,28	R\$ 4.689,94	R\$ 407,32	R\$ 5.097,26
5.2	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASALTO DECOMPOSTO	ton	407,31		24,03%	R\$ 6,14	R\$ 6,86	R\$ 0,76	R\$ 7,62	R\$ 2.794,14	R\$ 309,56	R\$ 3.103,70
5.3	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	tkm	5.743,07	14,10	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 11.888,15	R\$ 574,31	R\$ 12.462,46
5.5	CP 24	SINAPI	LASTRO DE PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=5cm)	m ²	63,02		24,03%	R\$ 93,09	R\$ 106,23	R\$ 9,23	R\$ 115,46	R\$ 6.694,61	R\$ 581,67	R\$ 7.276,28
5.6	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - PÓ DE PEDRA	ton	132,34		24,03%	R\$ 6,14	R\$ 6,86	R\$ 0,76	R\$ 7,62	R\$ 907,86	R\$ 100,58	R\$ 1.008,44
5.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	tkm	3.970,26	30,00	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 8.218,43	R\$ 397,03	R\$ 8.615,46
5.8	93.596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	tkm	2.249,81	17,00	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	R\$ 1.799,85	R\$ 89,99	R\$ 1.889,84
TOTAL DO ITEM 5												R\$ 36.992,98	R\$ 2.460,46	R\$ 39.453,44
6														
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PISTA DE ROLAMENTO														
6.1	CP 25	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - FCK - 35Mpa	m ²	853,50		24,03%	R\$ 77,01	R\$ 84,06	R\$ 11,46	R\$ 95,52	R\$ 71.745,21	R\$ 9.781,11	R\$ 81.526,32
6.2	95.878	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (BLOCO)	tkm	4.916,16	30,00	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 10.176,44	R\$ 491,62	R\$ 10.668,06
6.3	93.596	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (BLOCO)	tkm	1.638,72	10,00	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	R\$ 1.310,97	R\$ 65,55	R\$ 1.376,52
TOTAL DO ITEM 6												R\$ 83.232,62	R\$ 10.338,28	R\$ 93.570,90
7														
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PASSEIO														
7.1	CP 29	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m ²	301,76		24,03%	R\$ 105,73	R\$ 115,41	R\$ 15,73	R\$ 131,14	R\$ 34.826,12	R\$ 4.746,68	R\$ 39.572,80
7.2	CP 28	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m ²	64,16		24,03%	R\$ 192,38	R\$ 209,98	R\$ 28,63	R\$ 238,61	R\$ 13.472,32	R\$ 1.836,90	R\$ 15.309,22
7.3	95.878	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (BLOCO)	tkm	2.107,69	30,00	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 4.362,91	R\$ 210,77	R\$ 4.573,68
7.4	93.596	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (BLOCO)	tkm	702,56	10,00	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	R\$ 562,06	R\$ 28,10	R\$ 590,16
TOTAL DO ITEM 7												R\$ 53.223,41	R\$ 6.822,45	R\$ 60.045,86
8														
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL														
8.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m ²	14,60		24,03%	R\$ 2,13	R\$ 2,25	R\$ 0,39	R\$ 2,64	R\$ 32,85	R\$ 5,69	R\$ 38,54
8.2	102.508	SINAPI	SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS	m ²	14,60		24,03%	R\$ 50,13	R\$ 52,86	R\$ 9,32	R\$ 62,18	R\$ 771,75	R\$ 136,07	R\$ 907,82
8.3	CP 18	SINAPI	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00		24,03%	R\$ 562,42	R\$ 592,94	R\$ 104,63	R\$ 697,57	R\$ 1.185,88	R\$ 209,26	R\$ 1.395,14
8.4	CP 18	SINAPI	PLACA TIPO A30 C-ADVERTENCIA (VIA COMPARTILHADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 562,42	R\$ 592,94	R\$ 104,63	R\$ 697,57	R\$ 592,95	R\$ 104,63	R\$ 697,58
8.5	CP 16	SINAPI	PLACA TIPO R07-REGULAMENTAÇÃO (PROIBIDO ULTRAPASSAR)- SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 512,84	R\$ 540,67	R\$ 95,41	R\$ 636,08	R\$ 540,67	R\$ 95,41	R\$ 636,08
8.6	CP 16	SINAPI	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE 20 KM)- SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 512,84	R\$ 540,67	R\$ 95,41	R\$ 636,08	R\$ 540,67	R\$ 95,41	R\$ 636,08
8.7	CP 17	SINAPI	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 810,97	R\$ 854,98	R\$ 150,87	R\$ 1.005,85	R\$ 854,99	R\$ 150,87	R\$ 1.005,86
8.8	5.213.360	SICRO	TACHA BIDIRECIONAL	unid	22,00		24,03%	R\$ 32,56	R\$ 34,33	R\$ 6,05	R\$ 40,38	R\$ 755,26	R\$ 133,10	R\$ 888,36
TOTAL DO ITEM 8												R\$ 5.275,02	R\$ 930,44	R\$ 6.205,46
9														
PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES - BLOCO EM CONCRETO														
9.1	CP 25	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - FCK - 35Mpa	m ²	35,05		24,03%	R\$ 77,01	R\$ 84,06	R\$ 11,46	R\$ 95,52	R\$ 2.946,31	R\$ 401,67	R\$ 3.347,98
9.2	CP 29	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m ²	16,82		24,03%	R\$ 105,73	R\$ 115,41	R\$ 15,73	R\$ 131,14	R\$ 1.941,14	R\$ 264,64	R\$ 2.205,78
9.3	95.878	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (BLOCO)	tkm	298,79	30,00	24,03%	R\$ 1,75	R\$ 2,07	R\$ 0,10	R\$ 2,17	R\$ 618,50	R\$ 29,88	R\$ 648,38
9.4	93.596	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (BLOCO)	tkm	99,59	10,00	24,03%	R\$ 0,68	R\$ 0,80	R\$ 0,04	R\$ 0,84	R\$ 79,67	R\$ 3,98	R\$ 83,65
TOTAL DO ITEM 9												R\$ 5.585,62	R\$ 700,17	R\$ 6.285,79
10														
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS														
10.1	CP 02	SICRO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	47,00	24,03%	R\$ 9.049,94	R\$ 10.663,41	R\$ 561,23	R\$ 11.224,64	R\$ 10.663,41	R\$ 561,23	R\$ 11.224,64
10.2	CP 20	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m ²	756,34		24,03%	R\$ 1,34	R\$ 1,33	R\$ 0,33	R\$ 1,66	R\$ 1.005,93	R\$ 249,59	R\$ 1.255,52
TOTAL DO ITEM 10												R\$ 11.669,34	R\$ 810,82	R\$ 12.480,16
TOTAL DO ORÇAMENTO												R\$ 356.858,16	R\$ 47.783,29	R\$ 404.641,45

Encantado, julho de 2025