



EMPRESA: **CONPASUL Construção e Serviços Ltda.**  
em Recuperação Judicial  
CNPJ: 90.063.470/0001-97  
ENDEREÇO: Linha Santa Rita, S/N, Estrela – RS  
FONE: 51 3712 2033  
EMAIL: [licitacoes@conpasul.com.br](mailto:licitacoes@conpasul.com.br)

Ao

**Município de Taquari**

**Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica n.º 004/2024**

## PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta financeira, para contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de pavimentação asfáltica de trecho da estrada TK 36, neste município, conforme anexos ao edital, que constituem parte integrante do mesmo.

**Valor total:** **R\$ 1.841.832,83** (hum milhão, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme planilha orçamentária anexa, sendo:

**Material:** **R\$ 1.697.860,03** (hum milhão, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta reais e três centavos).

**Mão-de-obra:** **R\$ 143.972,80** (cento e quarenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).



1. **Prazo de validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes desta licitação.
2. **Dados Bancários:** Banco Bradesco, Agência: 3683-8, Conta Corrente: 1000-6.
3. **Responsável pela assinatura do contrato:** Sr. Olivar Basso – brasileiro – casado – engenheiro civil - CPF nº 147.653.650-34 – CI nº 601.943.695.2, SSP/RS - sócio administrador – endereço residencial Av. Planalto, n. 1165 - Apto 303 – Bairro São Bento – Bento Gonçalves – RS – CEP 95703-114.

Estrela, 18 de junho de 2024.

OLIVAR  
BASSO:147653650  
34

Assinado de forma digital por  
OLIVAR BASSO:14765365034  
Dados: 2024.06.18 10:21:54  
-03'00'

CLEVERTON  
LEANDRO  
MODESTI:629203400  
34

Assinado de forma digital  
por CLEVERTON LEANDRO  
MODESTI:62920340034  
Dados: 2024.06.18 10:43:19  
-03'00'

**CONPASUL Construção e Serviços Ltda.**  
Olivar Basso  
Sócio Administrador e Responsável Técnico  
CREA RS 008.910  
RG 601.943.695.2 - CPF 147.653.650-34

**Cleverton Leandro Modesti**  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  
CREA RS 088174

CONPASUL CONSTRUCAO  
E SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACA:9006347000  
0197

Assinado de forma digital por  
CONPASUL CONSTRUCAO E  
SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACA:90063470000197  
Dados: 2024.06.18 10:22:11  
-03'00'



EMPRESA: **CONPASUL Construção e Serviços Ltda.**  
em Recuperação Judicial  
CNPJ: 90.063.470/0001-97  
ENDEREÇO: Linha Santa Rita, S/N, Estrela – RS  
FONE: 51 3712 2033  
EMAIL: [licitacoes@conpasul.com.br](mailto:licitacoes@conpasul.com.br)

Ao

**Município de Taquari**

**Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica n.º 004/2024**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que nos responsabilizamos pela execução da obra e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, em relação ao objeto do **Edital de Concorrência Eletrônica n.º 004/2024**.

Estrela, 18 de junho de 2024.

**OLIVAR  
BASSO:14765365  
034**

Assinado de forma digital por  
OLIVAR BASSO:14765365034  
Dados: 2024.06.18 10:22:35  
-03'00'

**CONPASUL Construção e Serviços Ltda.**

Olivar Basso

Sócio Administrador e Responsável Técnico

CREA RS 008.910

RG 601.943.695.2 - CPF 147.653.650-34

**CLEVERTON  
LEANDRO  
MODESTI:629203  
40034**

Assinado de forma digital  
por CLEVERTON LEANDRO  
MODESTI:62920340034  
Dados: 2024.06.18  
10:44:07 -03'00'

**Cleverton Leandro Modesti**

Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA RS 088174

**CONPASUL CONSTRUCAO  
E SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACA:9006347000  
0197**

Assinado de forma digital por CONPASUL  
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACA:90063470000197  
Dados: 2024.06.18 10:22:54 -03'00'

[www.conpasul.com.br](http://www.conpasul.com.br)

Unidade de Britagem e Pavimentação | Estrela - RS  
Linha Santa Rita, s/n | (51) 3712-2444

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA TK 36  
ÁREA TOTAL: 1.000,00 X 7,00 + 258,72 m<sup>2</sup> (ALARGAMENTOS) = 7.258,72 m<sup>2</sup>  
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MUNICIPAL LINHA AMORAS (600M APÓS FIM PAVIMENTO EXISTENTE ATÉ A EST. 1+000,00)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$			VALOR TOTAL R\$
						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>												
<b>Sub-total SERVIÇOS INICIAIS</b>												
24,03%	69,88%	1.1	PLACA DE OBRA	m <sup>2</sup>	4,00	377,76	66,66	444,42	1.511,04	266,64	1.777,68	
24,03%	69,88%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m <sup>2</sup>	7.258,72	0,45	0,05	0,50	3.266,43	362,93	3.629,36	
24,03%	69,88%	1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	12.549,13	660,48	13.209,61	13.209,61	660,48	13.209,61	
24,03%	69,88%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	4,00	10.949,42	2.737,35	13.686,77	43.797,68	10.949,40	54.747,08	
									<b>61.124,28</b>	<b>12.239,45</b>	<b>73.363,73</b>	
<b>2 TERRAPLENAGEM</b>												
<b>Sub-total TERRAPLENAGEM</b>												
24,03%	69,88%	2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS	m <sup>2</sup>	3.000,00	0,50	0,04	0,54	1.500,00	120,00	1.620,00	
24,03%	69,88%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	3.750,00	3,80	0,19	3,99	14.250,00	712,50	14.962,50	
24,03%	69,88%	2.3	CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m <sup>3</sup>	1.738,61	13,16	1,46	14,62	22.880,10	2.538,37	25.418,47	
24,03%	69,88%	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m <sup>3</sup> xkm	8.693,05	3,80	0,19	3,99	33.033,59	1.651,67	34.685,26	
24,03%	69,88%	2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m <sup>3</sup>	2.173,26	1,88	0,09	1,97	4.085,73	195,59	4.281,32	
									<b>75.749,42</b>	<b>5.218,13</b>	<b>80.967,55</b>	
<b>3 DRENAGEM</b>												
<b>Sub-total DRENAGEM</b>												
24,03%	69,88%	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	195,12	18,59	2,06	20,65	3.627,28	401,94	4.029,22	
24,03%	69,88%	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	1.219,50	3,80	0,19	3,99	4.634,10	231,70	4.865,80	
24,03%	69,88%	3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m <sup>3</sup>	243,90	1,88	0,09	1,97	458,53	21,95	480,48	
24,03%	69,88%	3.4	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m <sup>3</sup>	13,73	91,80	10,20	102,00	1.260,42	140,04	1.400,46	
24,03%	69,88%	3.5	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m <sup>3</sup> xkm	411,90	3,01	0,15	3,16	1.239,82	61,78	1.301,60	
24,03%	69,88%	3.6	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18,80 KM	m <sup>3</sup> xkm	258,12	1,09	0,05	1,14	281,35	12,90	294,25	
24,03%	69,88%	3.7	CAMADA DE RACHÃO - BUEIROS TRANSVERSAIS	m <sup>3</sup>	14,30	100,46	11,16	111,62	1.436,58	159,58	1.596,16	
24,03%	69,88%	3.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE RACHÃO	m <sup>3</sup>	15,73	9,90	1,10	11,00	155,73	17,30	173,03	
24,03%	69,88%	3.9	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m <sup>3</sup> xkm	471,90	3,01	0,15	3,16	1.420,42	70,78	1.491,20	
24,03%	69,88%	3.10	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18,80 KM	m <sup>3</sup> xkm	295,72	1,09	0,05	1,14	322,34	14,78	337,12	
24,03%	69,88%	3.11	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m <sup>2</sup>	140,42	7,07	0,78	7,85	982,77	109,52	1.102,29	
24,03%	69,88%	3.12	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PAL - MF	m	52,00	202,42	35,71	238,13	10.525,84	1.856,76	12.382,60	
24,03%	69,88%	3.13	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PAL - MF	m	37,00	354,88	62,62	417,50	13.130,56	2.316,94	15.447,50	
24,03%	69,88%	3.15	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS) DMT 30 KM	m	13,00	667,48	117,79	785,27	8.677,24	1.531,27	10.208,51	
24,03%	69,88%	3.16	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS) DMT 20 KM	tkkm	1,014,25	2,03	0,10	2,13	2.058,93	101,42	2.160,35	
24,03%	69,88%	3.17	REATERRO VALAS BUEIROS	tkkm	676,17	0,73	0,03	0,76	493,60	20,28	513,88	
24,03%	69,88%	3.18	TESTADA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	m <sup>3</sup>	145,13	27,39	3,04	30,43	3.975,11	441,19	4.416,30	
24,03%	69,88%	3.19	TESTADA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	16,00	498,89	88,03	586,92	7.982,24	1.408,48	9.390,72	
24,03%	69,88%	3.20	BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	6,00	569,24	100,45	669,69	3.415,44	602,70	4.018,14	
24,03%	69,88%	3.21	BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÉS	unid	2,00	1.351,99	238,58	1.590,57	2.703,98	477,16	3.181,14	
24,03%	69,88%	3.22	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - VALA LATERAL	m <sup>3</sup>	1.040,41	18,59	2,06	20,65	19.341,22	2.143,24	21.484,46	
24,03%	69,88%	3.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 5 KM	m <sup>3</sup> xkm	6.502,56	3,80	0,19	3,99	24.709,73	1.235,48	25.945,21	
24,03%	69,88%	3.24	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m <sup>3</sup>	1.300,51	1,88	0,09	1,97	2.444,96	117,04	2.562,00	
									<b>120.982,51</b>	<b>14.499,27</b>	<b>135.481,78</b>	
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>												
24,03%	69,88%	4.1	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	m <sup>2</sup>	9.284,59	2,90	0,25	3,15	26.925,31	2.321,14	29.246,45	
24,03%	69,88%	4.2	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA DE ENCHIMENTO (E= 5CM)	m <sup>3</sup>	414,22	120,70	10,49	131,19	49.996,36	4.345,16	54.341,52	
24,03%	69,88%	4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m <sup>3</sup>	414,22	9,90	1,10	11,00	4.100,78	455,64	4.556,42	
24,03%	69,88%	4.4	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m <sup>3</sup> xkm	12.426,60	3,01	0,15	3,16	37.404,06	1.863,99	39.268,05	
24,03%	69,88%	4.5	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18,80 KM	m <sup>3</sup> xkm	7.787,33	1,09	0,05	1,14	8.488,19	389,36	8.877,55	
24,03%	69,88%	4.6	EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL) - (E=25 CM)	m <sup>3</sup>	2.071,14	32,80	3,64	36,44	67.933,40	7.538,94	75.472,34	
24,03%	69,88%	4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 11,8 KM	m <sup>3</sup> xkm	30.549,31	3,01	0,15	3,16	91.953,42	4.582,39	96.535,81	

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA TK 36  
 ÁREA TOTAL: 1.000,00 X 7,00 + 258,72 m² (ALARGAMENTOS) = 7.258,72 m²  
 LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MUNICIPAL LINHA AMORAS (600M APÓS FIM PAVIMENTO EXISTENTE ATÉ A EST. 1+000,00)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
24,03%	69,88%	4.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=20CM)	m³	1.574,84	148,29	12,89	161,18	233.533,03	20.299,68	253.832,71
24,03%	69,88%	4.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	2.309,81	9,90	1,10	11,00	2.867,12	2.540,79	25.407,91
24,03%	69,88%	4.10	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³*km	69.294,30	3,01	0,15	3,16	208.575,84	10.394,14	218.969,98
24,03%	69,88%	4.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18,80 KM	m³*km	43.424,42	1,18	0,06	1,24	51.240,82	2.605,46	53.846,28
24,03%	69,88%	4.12	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	7.874,24	10,01	0,87	10,88	78.821,15	6.850,58	85.671,73
24,03%	69,88%	4.13	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	m²	7.258,72	3,12	0,19	3,31	22.647,21	1.379,15	24.026,36
24,03%	69,88%	4.14	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	m³	290,34	1.500,83	130,50	1.631,33	435.750,98	37.889,37	473.640,35
24,03%	69,88%	4.15	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	741,76	6,91	0,76	7,67	5.125,56	563,73	5.689,29
24,03%	69,88%	4.16	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	tkcm	22.252,80	2,03	0,10	2,13	45.173,18	2.225,28	47.398,46
24,03%	69,88%	4.17	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18,80 KM	tkcm	13.945,08	0,73	0,03	0,76	10.179,91	418,35	10.598,26
<b>Sub-total PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>1.400.716,32</b>			<b>1.400.716,32</b>	<b>106.663,15</b>	<b>1.507.379,47</b>
<b>5 SINALIZAÇÃO</b>											
24,03%	69,88%	5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	310,93	2,07	0,36	2,43	643,62	111,93	755,55
24,03%	69,88%	5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO DESCONTÍNUA (L= 12 cm)	m	500,00	5,83	1,02	6,85	2.915,00	510,00	3.425,00
24,03%	69,88%	5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 15 cm)	m	2.091,12	5,83	1,02	6,85	12.191,23	2.132,94	14.324,17
24,03%	69,88%	5.4	PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.60X1,00m - I 23 - INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	unid	2,00	686,63	121,16	807,79	1.373,26	242,32	1.615,58
24,03%	69,88%	5.5	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 80CM	unid	2,00	627,37	110,71	738,08	1.254,74	221,42	1.476,16
24,03%	69,88%	5.6	TACHA BIDIRECIONAL	unid	259,00	32,28	5,69	37,97	8.360,52	1.473,71	9.834,23
<b>Sub-total SINALIZAÇÃO</b>						<b>26.738,37</b>			<b>26.738,37</b>	<b>4.692,32</b>	<b>31.430,69</b>
<b>6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
24,03%	69,88%	6.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	12.549,13	660,48	13.209,61	12.549,13	660,48	13.209,61
<b>Sub-total SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>12.549,13</b>			<b>12.549,13</b>	<b>660,48</b>	<b>13.209,61</b>
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 1.697.860,03</b>			<b>R\$ 1.697.860,03</b>	<b>R\$ 143.972,80</b>	<b>R\$ 1.841.832,83</b>

Estrela, 18 de junho de 2024.

**OLIVAR**  
**BASSO:147653650**  
 34

Assinado de forma digital por  
 OLIVAR BASSO:14765365034  
 Dados: 2024.06.18 10:24:35  
 -03'00'

**COMPASUL Construção e Serviços Ltda.**  
 Em Recuperação Judicial  
 Olivar Basso  
 Sócio Administrador

Assinado de forma digital  
 LEANDRO  
 MODESTI:629203  
 40034  
 03'00'  
**Cleverton Leandro Modesti**  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA RS 088174

Assinado de forma digital por  
 COMPASUL CONSTRUÇÃO E  
 SERVIÇOS LTDA EM  
 RECUPERAÇÃO  
 RECUPERACA:90063470000197  
 Dados: 2024.06.18 10:27:43  
 -03'00'

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA TK 36

ÁREA TOTAL: 1.000,00 X 7,00 + 258,72 m<sup>2</sup> (ALARGAMENTOS) = 7.258,72 m<sup>2</sup>

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MUNICIPAL LINHA AMORAS (600M APÓS FIM PAVIMENTO EXISTENTE ATÉ A EST. 1+000,00)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR TOTAL	PERÍODO / DIAS			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%	31,00%	20,00%	20,00%	29,00%
		R\$	R\$ 73.363,73	R\$ 22.742,76	R\$ 14.672,75	R\$ 14.672,75	R\$ 21.275,48
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00%	80,00%	20,00%		
		R\$	R\$ 80.967,55	R\$ 64.774,04	R\$ 16.193,51	R\$ -	R\$ -
3	DRENAGEM	%	100,00%	80,00%	20,00%		
		R\$	R\$ 135.481,78	R\$ 108.385,42	R\$ 27.096,36	R\$ -	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		R\$	R\$ 1.507.379,47	R\$ -	R\$ 602.951,79	R\$ 602.951,79	R\$ 301.475,89
5	SINALIZAÇÃO	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 31.430,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.430,69
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 13.209,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.209,61
<b>TOTAL MENSAL POR PARCELAS R\$</b>			<b>R\$ 1.841.832,83</b>	<b>R\$ 195.902,22</b>	<b>R\$ 660.914,40</b>	<b>R\$ 617.624,53</b>	<b>R\$ 367.391,68</b>
<b>% MENSAL</b>				<b>10,64%</b>	<b>35,88%</b>	<b>33,53%</b>	<b>19,95%</b>
<b>ACUMULADO DAS PARCELAS R\$</b>				<b>195.902,22</b>	<b>856.816,62</b>	<b>1.474.441,15</b>	<b>1.841.832,83</b>
<b>% ACUMULADO</b>				<b>10,64%</b>	<b>46,52%</b>	<b>80,05%</b>	<b>100,00%</b>

OLIVAR  
BASSO:1476536503  
4

Assinado de forma digital por  
OLIVAR BASSO:14765365034  
Dados: 2024.06.18 10:28:15  
-03'00'

**COMPASUL Construção e Serviços Ltda.**  
Em Recuperação Judicial  
Olivar Basso  
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por  
COMPASUL CONSTRUCAO E  
SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACAO JUDICIAL  
RECUPERACAO:9006347  
Dados: 2024.06.18 10:28:40  
-03'00'

CLEVERTON  
LEANDRO  
MODESTI:629203  
40034

Assinado de forma digital por  
CLEVERTON  
LEANDRO  
MODESTI:62920340034  
Dados: 2024.06.18  
10:44:57 -03'00'

**Cleverton Leandro Modesti**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA RS 0888174

Estrela, 18 de junho de 2024.

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS</b>		
	<b>(%) ADOTADO</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>AC:</b>	<b>4,67%</b>
<b>SEGURO E GARANTIA</b>	<b>S/G:</b>	<b>0,74%</b>
<b>RISCO</b>	<b>R:</b>	<b>0,97%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>DF:</b>	<b>1,21%</b>
<b>LUCRO</b>	<b>L:</b>	<b>8,69%</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>I:</b>	<b>5,65%</b>
	<b>Pis</b>	0,65%
	<b>Cofins</b>	3,00%
	<b>ISSQN</b>	2,00%
<b>TOTAL BDI</b>		<b>24,03%</b>

Estrela, 18 de junho de 2024.

OLIVAR  
BASSO:14765365034

Assinado de forma digital por  
OLIVAR BASSO:14765365034  
Dados: 2024.06.18 10:29:16  
-03'00'

**CONPASUL Construção e Serviços Ltda.**  
Em Recuperação Judicial  
Olivar Basso  
Sócio Administrador

CLEVERTON  
LEANDRO  
MODESTI:62920340  
034

Assinado de forma digital  
por CLEVERTON LEANDRO  
MODESTI:62920340034  
Dados: 2024.06.18  
10:45:27 -03'00'

**Cleverton Leandro Modesti**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA RS 088174

CONPASUL  
CONSTRUCAO E  
SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACA:900634  
70000197

Assinado de forma digital por  
CONPASUL CONSTRUCAO E  
SERVICOS LTDA EM  
RECUPERACA:9006347000019  
7  
Dados: 2024.06.18 10:30:06  
-03'00'

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>HORISTA</b>	<b>MENSALISTA</b>
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	não incide
B2	Feriatos	4,24%	não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	<b>17,71%</b>	<b>6,82%</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>112,77%</b>	<b>69,88%</b>

Estrela, 18 de junho de 2024.

OLIVAR  
BASSO:14765365  
034

Assinado de forma digital por  
OLIVAR BASSO:14765365034  
Dados: 2024.06.18 10:30:39  
-03'00'

**COMPASUL Construção e Serviços Ltda.**  
Em Recuperação Judicial  
Olivar Basso  
Sócio Administrador

CLEVERTON  
LEANDRO  
MODESTI:6292034  
0034

Assinado de forma digital  
por CLEVERTON LEANDRO  
MODESTI:62920340034  
Dados: 2024.06.18 10:45:51  
-03'00'

**Cleverton Leandro Modesti**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA RS 088174