

ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Rua Liberdade, 321 - Bairro Centro

Arroio do Meio-RS

CNPJ: 52.272.845/0001-30

Fone: (51) 997643342

24/06/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO II - RUA OTHELO ROSA - EM TAQUARI/RS
ENDEREÇO: RUA OTHELO ROSA, BAIRRO PRAIA, TAQUARI/RS
FONTE: SINAPI - RIO GRANDE DO SUL OUT/2024 NÃO DESONERADO
BDI 1: 20,46%
BDI 2: 13,24%

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA: 112,88% MENSALISTA: 69,79%

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO COM BDI			CUSTO TOTAL COM BDI			FONTE	CÓDIGO	DATA BASE	
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL				
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
20,46%	69,79%	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 514,59	R\$ 39,13	R\$ 553,71	R\$ 2.315,63	R\$ 176,07	R\$ 2.491,70	SINAPI	103689	01/10/2024	
20,46%	69,79%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	739,00	R\$ 0,56	R\$ 0,30	R\$ 0,86	R\$ 411,76	R\$ 223,78	R\$ 635,54	SINAPI	98525	01/10/2024	
						SUBTOTAL			R\$ 2.727,39	R\$ 399,85	R\$ 3.127,24				
		2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
20,46%	69,79%	2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJE GRÉS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	597,60	R\$ 4,37	R\$ 36,14	R\$ 40,51	R\$ 2.613,08	R\$ 21.595,70	R\$ 24.208,78	COMPOSIÇÃO	001	01/10/2024	
20,46%	69,79%	2.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	589,32	R\$ 7,33	R\$ 11,79	R\$ 19,12	R\$ 4.316,84	R\$ 6.950,96	R\$ 11.267,80	SINAPI	104796	01/10/2024	
20,46%	69,79%	2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,98	R\$ 77,34	R\$ 80,96	R\$ 158,30	R\$ 153,13	R\$ 160,30	R\$ 313,43	SINAPI	104790	01/10/2024	
20,46%	69,79%	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	531,58	R\$ 2,54	R\$ 0,24	R\$ 2,78	R\$ 1.349,85	R\$ 127,95	R\$ 1.477,80	SINAPI	95876	01/10/2024	
20,46%	69,79%	2.5	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	106,32	R\$ 10,37	R\$ 1,47	R\$ 11,84	R\$ 1.102,61	R\$ 156,23	R\$ 1.258,84	SINAPI	100983	01/10/2024	
						SUBTOTAL			R\$ 9.535,50	R\$ 28.991,15	R\$ 38.526,65				
		3	DRENAGEM E MATERIAL GRANULAR												
20,46%	69,79%	3.1	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	42,85	R\$ 67,03	R\$ 6,84	R\$ 73,87	R\$ 2.872,13	R\$ 293,20	R\$ 3.165,33	SINAPI	102666	01/10/2024	
20,46%	69,79%	3.2	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 65 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	240,60	R\$ 60,34	R\$ 8,20	R\$ 68,54	R\$ 14.517,05	R\$ 1.973,67	R\$ 16.490,72	COMPOSIÇÃO	008	02/10/2024	
20,46%	69,79%	3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	4,00	R\$ 6,00	R\$ 1,99	R\$ 7,99	R\$ 24,01	R\$ 7,95	R\$ 31,96	SINAPI	90091	03/10/2024	
20,46%	69,79%	3.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	25,00	R\$ 40,04	R\$ 20,65	R\$ 60,69	R\$ 1.001,06	R\$ 516,19	R\$ 1.517,25	SINAPI	89512	01/10/2024	
20,46%	69,79%	3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,80	R\$ 9,11	R\$ 18,67	R\$ 27,78	R\$ 34,61	R\$ 70,95	R\$ 105,56	SINAPI	104737	01/10/2024	
20,46%	69,79%	3.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	73,90	R\$ 144,91	R\$ 55,26	R\$ 200,17	R\$ 10.709,19	R\$ 4.083,38	R\$ 14.792,57	SINAPI	96624	01/10/2024	
20,46%	69,79%	3.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 369,39	R\$ 315,57	R\$ 684,96	R\$ 1.108,17	R\$ 946,71	R\$ 2.054,88	SINAPI	99253	01/10/2024	
20,46%	69,79%	3.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA BRANCA FINA)	M3	221,70	R\$ 139,45	R\$ 70,75	R\$ 210,20	R\$ 30.917,12	R\$ 15.684,22	R\$ 46.601,34	COMPOSIÇÃO	009	01/10/2024	
						SUBTOTAL			R\$ 61.183,33	R\$ 23.576,28	R\$ 84.759,61				
		4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
20,46%	69,79%	4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	11,04	R\$ 7,01	R\$ 4,40	R\$ 11,41	R\$ 77,42	R\$ 48,55	R\$ 125,97	SINAPI	90105	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	69,00	R\$ 14,27	R\$ 9,70	R\$ 23,97	R\$ 984,88	R\$ 669,05	R\$ 1.653,93	SINAPI	89403	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.3	LIJVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 5,81	R\$ 5,55	R\$ 11,36	R\$ 116,13	R\$ 111,07	R\$ 227,20	SINAPI	89431	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 9,45	R\$ 8,35	R\$ 17,80	R\$ 9,45	R\$ 8,35	R\$ 17,80	COMPOSIÇÃO	016	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 7,00	R\$ 8,33	R\$ 15,33	R\$ 7,00	R\$ 8,33	R\$ 15,33	SINAPI	89413	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 9,18	R\$ 8,31	R\$ 17,49	R\$ 27,54	R\$ 24,93	R\$ 52,47	SINAPI	89414	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,36	R\$ 11,13	R\$ 21,49	R\$ 10,36	R\$ 11,13	R\$ 21,49	SINAPI	89443	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.8	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 6,19	R\$ 4,78	R\$ 10,97	R\$ 6,19	R\$ 4,78	R\$ 10,97	SINAPI	103954	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	11,04	R\$ 9,11	R\$ 18,67	R\$ 27,78	R\$ 100,55	R\$ 206,14	R\$ 306,69	SINAPI	104737	01/10/2024	
20,46%	69,79%	4.10	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 24,85	R\$ 5,40	R\$ 30,25	R\$ 24,85	R\$ 5,40	R\$ 30,25	SINAPI	86916	01/10/2024	
						SUBTOTAL			R\$ 1.364,36	R\$ 1.097,74	R\$ 2.462,10				

		5	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE																		
20,46%	69,79%	5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	982,60	R\$	1,71	R\$	0,95	R\$	2,66	R\$	1.679,40	R\$	934,32	R\$	2.613,72	SINAPI	100576	01/10/2024	
20,46%	69,79%	5.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO DRENANTE TERRACOTA 20X20CM E=5CM	M2	385,00	R\$	113,50	R\$	21,33	R\$	134,83	R\$	43.696,22	R\$	8.213,33	R\$	51.909,55	COMPOSIÇÃO	002	01/10/2024	
20,46%	69,79%	5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA MODULAR TERRACOTA DIMENSÕES 28X10X10CM	M	257,32	R\$	45,38	R\$	16,67	R\$	62,05	R\$	11.676,68	R\$	4.290,03	R\$	15.966,71	COMPOSIÇÃO	004	01/10/2024	
20,46%	69,79%	5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	597,60	R\$	75,70	R\$	16,15	R\$	91,85	R\$	45.236,20	R\$	9.653,36	R\$	54.889,56	SINAPI	92396	01/10/2024	
20,46%	69,79%	5.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	332,00	R\$	44,43	R\$	10,42	R\$	54,85	R\$	14.750,54	R\$	3.459,66	R\$	18.210,20	SINAPI	94275	01/10/2024	
20,46%	69,79%	5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,98	R\$	696,32	R\$	281,38	R\$	977,70	R\$	1.378,71	R\$	557,14	R\$	1.935,85	SINAPI	94990	01/10/2024	
20,46%	69,79%	5.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	2,63	R\$	132,51	R\$	43,70	R\$	176,21	R\$	348,49	R\$	114,94	R\$	463,43	SINAPI	104658	01/10/2024	
20,46%	69,79%	5.8	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	12,80	R\$	91,61	R\$	58,19	R\$	149,80	R\$	1.172,57	R\$	744,67	R\$	1.917,44	SINAPI	105004	01/10/2024	
												SUBTOTAL	R\$	119.938,82	R\$	27.967,64	R\$	147.906,46			
		6	ALAMBRADOS E PERGOLADO METÁLICO																		
20,46%	69,79%	6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	13,55	R\$	42,87	R\$	24,44	R\$	67,31	R\$	580,89	R\$	331,16	R\$	912,05	SINAPI	96525	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	92,88	R\$	35,37	R\$	42,11	R\$	77,48	R\$	3.284,90	R\$	3.911,44	R\$	7.196,34	SINAPI	96536	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.3	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	382,05	R\$	12,80	R\$	3,05	R\$	15,85	R\$	4.891,33	R\$	1.164,16	R\$	6.055,49	SINAPI	104919	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.4	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	111,25	R\$	13,08	R\$	7,54	R\$	20,62	R\$	1.455,18	R\$	838,80	R\$	2.293,98	SINAPI	104916	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,97	R\$	838,56	R\$	25,15	R\$	863,71	R\$	5.844,75	R\$	175,31	R\$	6.020,06	COMPOSIÇÃO	005	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	5,42	R\$	9,11	R\$	18,67	R\$	27,78	R\$	49,36	R\$	101,21	R\$	150,57	SINAPI	104737	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	538,87	R\$	133,34	R\$	47,01	R\$	180,35	R\$	71.850,32	R\$	25.334,88	R\$	97.185,20	SINAPI	102362	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,52	R\$	27,27	R\$	82,70	R\$	109,97	R\$	41,45	R\$	125,70	R\$	167,15	SINAPI	93358	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,38	R\$	401,57	R\$	103,07	R\$	504,63	R\$	152,60	R\$	39,16	R\$	191,76	SINAPI	94962	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.10	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM TUBOS FIXADOS NO SOLO	M2	162,58	R\$	117,78	R\$	60,31	R\$	178,09	R\$	19.147,86	R\$	9.806,01	R\$	28.953,87	COMPOSIÇÃO	017	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.11	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA, FIO 14 BWG, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO	M2	6,00	R\$	495,13	R\$	193,40	R\$	688,53	R\$	2.970,78	R\$	1.160,40	R\$	4.131,18	COMPOSIÇÃO	006	01/10/2024	
20,46%	69,79%	6.12	RECOLOCAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, COM FURO MECANIZADO, COLOCAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, VERGALHÃO DE AÇO 12,5MM E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	UN	1,00	R\$	21,10	R\$	61,45	R\$	82,55	R\$	21,10	R\$	61,45	R\$	82,55	COMPOSIÇÃO	013	01/10/2024	
13,24%	69,79%	6.13	ESTRUTURA DE COBERTURA COM TUBOS METÁLICOS, COM TUBOS DE 10X10CM E TUBOS DE 8X8CM, COM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	6.228,20	R\$	-	R\$	6.228,20	R\$	6.228,20	R\$	-	R\$	6.228,20	COMPOSIÇÃO	011	01/10/2024	
												SUBTOTAL	R\$	116.518,71	R\$	43.049,69	R\$	159.568,40			
		7	MURO DE CONTENÇÃO																		
20,46%	69,79%	7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,31	R\$	42,87	R\$	24,44	R\$	67,31	R\$	99,03	R\$	56,46	R\$	155,49	SINAPI	96525	01/10/2024	
20,46%	69,79%	7.2	MURO PEDRA GRES, COM CONTRAFORTE - ARGAM. CI-AR 1:6	M2	27,16	R\$	161,65	R\$	62,66	R\$	224,31	R\$	4.390,31	R\$	1.701,95	R\$	6.092,26	COMPOSIÇÃO	015	01/10/2024	
20,46%	69,79%	7.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	17,59	R\$	72,94	R\$	24,90	R\$	97,84	R\$	1.283,02	R\$	437,99	R\$	1.721,01	SINAPI	94319	01/10/2024	
												SUBTOTAL	R\$	5.772,37	R\$	2.196,39	R\$	7.968,76			
		8	ACESSÓRIOS, PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS																		
20,46%	69,79%	8.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	9,00	R\$	1.292,57	R\$	32,49	R\$	1.325,06	R\$	11.633,13	R\$	292,41	R\$	11.925,54	SINAPI	103310	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.2	RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA	UN	2,00	R\$	71,20	R\$	29,99	R\$	101,19	R\$	142,40	R\$	59,98	R\$	202,38	COMPOSIÇÃO	018	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.3	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CAIXA NOVA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, COM DISJUNTOR E CABEAMENTO	UN	1,00	R\$	181,29	R\$	57,22	R\$	238,51	R\$	181,29	R\$	57,22	R\$	238,51	COMPOSIÇÃO	012	01/10/2024	
13,24%	69,79%	8.4	RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	1,00	R\$	19.990,99	R\$	-	R\$	19.990,99	R\$	19.990,99	R\$	-	R\$	19.990,99	COMPOSIÇÃO	019	01/10/2024	
13,24%	69,79%	8.5	RECUPERAÇÃO BRINQUEDOS DA PRACINHA	UN	1,00	R\$	9.285,68	R\$	-	R\$	9.285,68	R\$	9.285,68	R\$	-	R\$	9.285,68	COMPOSIÇÃO	020	01/10/2024	
13,24%	69,79%	8.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO NOVO	UN	1,00	R\$	2.604,52	R\$	-	R\$	2.604,52	R\$	2.604,52	R\$	-	R\$	2.604,52	COMPOSIÇÃO	021	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.7	KIT VÓLEI PRAIA - REDE OFI 2 FAIXAS EM POLIESTER COM CORDAS E ILHÓS DE LATÃO, FIO 2MM DE POLIETILENO, MALHA 10X10CM + FITA MARCAÇÃO EM POLIPROPILENO COM FIXADORES DE FERRO GALVANIZADO	UN	1,00	R\$	268,94	R\$	44,26	R\$	313,20	R\$	268,94	R\$	44,26	R\$	313,20	COMPOSIÇÃO	007	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM ESTRUTURAS CIMENTÍCIAS, DUAS DEMÃOS	M2	80,08	R\$	6,18	R\$	7,07	R\$	13,25	R\$	494,89	R\$	566,17	R\$	1.061,06	COMPOSIÇÃO	010	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.9	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	29,00	R\$	1,06	R\$	1,35	R\$	2,41	R\$	30,74	R\$	39,15	R\$	69,89	SINAPI	102193	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.10	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	29,00	R\$	25,87	R\$	6,65	R\$	32,52	R\$	750,23	R\$	192,85	R\$	943,08	SINAPI	102197	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.11	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29,00	R\$	10,74	R\$	9,74	R\$	20,48	R\$	311,46	R\$	282,46	R\$	593,92	SINAPI	102219	01/10/2024	
20,46%	69,79%	8.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, EM MURO INTERNO E CARAMACHÃO, DUAS DEMÃOS	M2	71,85	R\$	6,18	R\$	7,07	R\$	13,25	R\$	444,03	R\$	507,98	R\$	952,01	COMPOSIÇÃO	014	01/10/2024	
												SUBTOTAL	R\$	46.138,31	R\$	2.042,48	R\$	48.180,78			
												TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$	363.178,80	R\$	129.321,20	R\$	492.500,00			

