

TC CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no **CNPJ nº 45.416.669/0001-05**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cleofas Expedito Maier portador da Carteira de Identidade nº 7088240895 e do CPF nº 011.332.050-70, vem apresentar proposta comercial para a execução do objeto do Edital de Concorrência nº 01/2025, Processo nº 2025.03/0081, nos seguintes termos:

Lote	Objeto	Qtde.	Unid	Preço Unit.	Preço Total
1	Execução, sob o regime de Empreitada Global, do Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - PSPCI, no GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, numa área de 845,55 m2, situado na Rua situado na Rua Prof. Jaqueline Baugardt, no 88, Bairro Progresso, no Município de Tio Hugo-RS.	1	UN	R\$ 65.000,00	*R\$ 65.000,00

*(Sessenta e cinco mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias úteis

Demais condições de proposta:

- a) Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamentos;
- b) Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021;
- c) Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro.



Documento assinado digitalmente
CLEOFAS EXPEDITO MAIER
Data: 17/07/2025 11:27:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lajeado, 17 de julho de 2025

TC CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ nº 45.416.669/0001-05
Cleofas Expedito Maier





TC CONSTRUÇÕES

Informações de Contato:

TC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 45.416.669/0001-05

Endereço: Rua B, 181, bairro Moinhos, Lajeado/RS CEP: 95.901-130

E-mail: tcconstrucao2023@gmail.com

Fone/watts: (51) 99892-5611

Representante legal: Cleofas Expedito Maier RG nº 7088240895 e CPF nº 011.332.050-70

10

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PPCI / EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,58%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,30%
Lucro	L	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Lajeado, 17 de julho de 2025

Data

Responsável

9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote	Apelido Empreendimento
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	PPCI	EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PPCI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	SERVIÇOS	65.000,00	% Período:	07/25 50,00%	08/25 50,00%	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.1.	PPCI - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMB	65.000,00	% Período:	50,00%	50,00%												
Total: R\$ 93.241,35																	
Período:		%		50,00%	50,00%												
	Repassa:			-	-												
	Contrapartida:			32.500,00	32.500,00												
	Outros:			-	-												
Acumulado:	Investimento:			32.500,00	32.500,00												
	%			50,00%	100,00%											100,00%	
	Repassa:			-	-											-	
	Contrapartida:			32.500,00	65.000,00											93.241,35	
	Outros:			-	-											-	
	Investimento:			32.500,00	65.000,00											93.241,35	

Lajeado/RS, 17 de julho de 2025
Local

Responsável

Documento assinado digitalmente
CLEOFAS EXPEDITO MAIER
Data: 17/07/2025 11:27:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
TOTAL(A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

9

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PPCI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SERVIÇOS										
1.1.			PPCI - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							
1.1.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	M3	9,00	752,89	BDI 1	941,11	8.469,99	RA
1.1.2.	SINAPI-I	43981	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	7.362,18	BDI 1	9.202,72	9.202,72	RA
1.1.3.	Composição	COT01	CASA DE MÁQUINAS EM ALVENARIA, COM COBERTURA EM LAJE	UN	1,00	849,92	BDI 1	1.062,40	1.062,40	RA
1.1.4.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	50,00	22,25	BDI 1	27,81	1.390,50	RA
1.1.5.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	3,99	BDI 1	4,99	399,20	RA
1.1.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	2,98	BDI 1	3,73	746,00	RA
1.1.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	4,29	BDI 1	5,36	1.072,00	RA
1.1.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	6,81	BDI 1	8,26	826,00	RA
1.1.9.	SINAPI-I	737	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 14,8 HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIÂMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H	UN	2,00	5.200,00	BDI 1	6.500,00	13.000,00	RA
1.1.10.	SINAPI	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.680,00	BDI 1	2.100,00	2.100,00	RA
1.1.11.	SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	6,00	65,64	BDI 1	82,05	492,28	RA
1.1.12.	SINAPI-I	10405	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	2,00	123,58	BDI 1	154,48	308,96	RA
1.1.13.	SINAPI-I	12657	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-18), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00	324,81	BDI 1	406,01	406,01	RA
1.1.14.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	38,30	BDI 1	47,88	718,15	RA
1.1.15.	SINAPI	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	21,13	BDI 1	26,42	317,08	RA
1.1.16.	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	20,26	BDI 1	25,33	759,90	RA

0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	Apelido do Empreendimento PPCI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.1.17.	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	90,55	BDI 1	113,19	905,52	RA
1.1.18.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	198,01	BDI 1	247,51	742,53	RA
1.1.19.	SINAPI	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	56,00	116,33	BDI 1	145,41	8.142,96	RA
1.1.20.	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	27,45	BDI 1	34,32	480,54	RA
1.1.21.	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	78,64	BDI 1	98,30	98,30	RA
1.1.22.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5,00	358,38	BDI 1	447,98	2.239,80	RA
1.1.23.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	182,24	BDI 1	227,80	227,80	RA
1.1.24.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.459,99	BDI 1	1.824,99	3.649,98	RA
1.1.25.	SINAPI-I	21037	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2,00	1.196,86	BDI 1	1.496,08	2.992,16	RA
1.1.26.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	9,00	29,53	BDI 1	36,91	332,19	RA
1.1.27.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	10,00	27,96	BDI 1	34,95	349,50	RA
1.1.28.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	18,95	BDI 1	23,69	71,07	RA
1.1.29.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	1.398,58	BDI 1	1.748,23	3.496,46	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

9

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PPCI
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO
		BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									

← RECURSO

Lajeado/RS, 18 de julho de 2025
Local

Responsável

Documento assinado digitalmente
gov.br CLEOFAS EXPEDITO MAIER
Data: 18/07/2025 10:57:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>





DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE E DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TC CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no **CNPJ nº 45.416.669/0001-05**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cleofas Expedito Maier portador da Carteira de Identidade nº 7088240895 e do CPF nº 011.332.050-70, **DECLARA** que:

a) com base no que dispõe o Art. 59, §2º da lei 14.133/2021 e no que dispõe o Acórdão nº 465/2024 – Plenário TCU¹, que tem TOTAL condições de assumir e cumprir as especificações do objeto do certame licitatório indicado que tem por objeto a execução do Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - PSPCI, no GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL no Município de Tio Hugo, pelo valor ofertado de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme Planilha de Composição já remetida juntamnete com a proposta readequada.

b) Conforme demonstra junto ao Balanço do exercício de 2024 e os índices financeiros, verifica-se que a empresa possui saúde econômica e fiscal para cumprir suas obrigações e negociar preços com fornecedores, o que permite ofertar preço mais competitivo junto ao certame.

c) também apresenta-se o rol de contratos firmados e em execução com a administração pública e com a iniciativa privada:

Contratante	CNPJ	Nº do Contrato	Data de Assinatura	Data de Vigência	Valor Inicial	Valor a Executar	O b s
Município de Jaguarão/RS	88.414.552 /0001-97	42/2025	04/06/2025	03/02/2026	R\$ 555.889,99	R\$ 555.889,99	
Município de Vila Flores/RS	91.566.869 /0001-53	72/2025	25/06/2025	24/11/2025	R\$ 199.790,00	R\$ 199.790,00	

¹ "o critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexecuibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2º, da mesma lei"

9



Município de Novo Cabrais/RS	01.601.856 /0001-85	66/2025	27/05/2025	26/11/2025	R\$ 160.995,00	R\$ 80.497,50	
				Valor Total dos Contratos	R\$ 916.674,99	R\$ 836.177,49	

Patrimônio líquido atualizado pelo IGPM: R\$ 996.213,18

Cálculo 1: (Valor do Patrimônio Líquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

996.213,18 x 12 = 1,38

836.177,49

Cálculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

3.371.033,23 - 836.177,49 x 100 = 75%

3.371.033,23

*Apuração em relação à Receita Bruta do último exercício (balanço exigível de 2024)

Justificativa: A empresa atua exclusivamente junto à órgãos publicos na execução de obras.

Os Contratos firmados, pela natureza de execução em prazos que variam de 03 (três) meses á 08 (oito) meses, geralmente são iniciadas e concluídas no mesmo exercício fiscal.

A Receita Bruta discriminada na DRE do último exercício (balanço exigível) compreende receitas de obras iniciadas em 2023 e concluídas em 2024, além daquelas iniciadas e concluídas no exercício de 2024.

Da mesma forma, há registros de contratos iniciados em 2024 e concluídos no exercício em curso, assim como contratos iniciados e já concluídos no exercício de 2025.

19



Lajeado/RS, 18 de Julho de 2025

TC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ nº 45.416.669/0001-05

Cleofas Expedito Maier

19