



AO MUNICÍPIO DE TIO HUGO- RS
CONCORRENCIA Nº 001/2026
PROCESSO Nº 2026.003/0009

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 10.872.564/0001-78
ENDEREÇO: RUA ADIR MAZIERO, 815, VILA JACOB BIEZUS, CONCÓRDIA-SC.

Apresentamos nossa proposta para a contratação de empresa sob regime de empreitada global para a execução do sistema simplificado de abastecimento de água no Bairro São Cristóvão, Município de Tio Hugo RS, descrita no Edital de Concorrência nº 001/2026, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços anexo e descrição abaixo:

TOTAL PROPOSTO: R\$ 569.999,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.

Concórdia, SC, 05 de fevereiro de 2026.

JOCEMIR DOS

SANTOS:92650899034

Assinado de forma digital por

JOCEMIR DOS

SANTOS:92650899034

Dados: 2026.02.05 11:15:15 -03'00'

Jocemir dos Santos

Responsável

CPF: 926.508.990-34



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: "Referência 01-2025.xls")	01-25 (N DES.)	REDE PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TIO HUGO	25,33%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS									886.899,00
1.1.			PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		2,00	-	BDI 1	-	93.545,69
1.1.1.	SINAPI	103689	QUADRO DE COMANDO PARA POÇO ARTESIANO	Unidade	1,00	3.500,00	BDI 1	4.386,55	4.386,55
1.1.2.	Composição	COT03	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	M	100,00	350,00	BDI 1	438,88	43.866,00
1.1.3.	SINAPI-H	21011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, "2.71" KG/M (NBR 5580)	M	100,00	43,18	BDI 1	54,12	5.412,00
1.1.4.	SINAPI-H	40383	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDADAVEL, PRESSÃO 3.000 LBS, DN 1 1/4"	Unidade	6,00	91,20	BDI 1	114,30	685,80
1.1.5.	SINAPI-H	1819	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4"	Unidade	4,00	56,82	BDI 1	71,21	284,84
1.1.6.	SINAPI-H	3911	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Unidade	35,00	17,69	BDI 1	22,17	775,95
1.1.7.	SINAPI-H	9888	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	Unidade	5,00	52,56	BDI 1	65,87	329,35
1.1.8.	SINAPI-H	4180	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Unidade	3,00	16,07	BDI 1	20,14	60,42
1.1.9.	SINAPI-H	10233	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO	Unidade	1,00	126,21	BDI 1	158,18	158,18
1.1.10.	SINAPI-H	1167	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Unidade	1,00	112,57	BDI 1	141,08	141,08
1.1.11.	SINAPI-H	34621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	120,00	13,50	BDI 1	16,92	2.030,40
1.1.12.	SINAPI-H	3535	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	8,00	5,97	BDI 1	7,48	59,84
1.1.13.	SINAPI-H	3502	JOELHO, PVC SOLDADAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unidade	5,00	6,03	BDI 1	7,56	37,80
1.1.14.	SINAPI-H	38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100M	2,00	738,41	BDI 1	925,45	1.850,90
1.1.15.	SINAPI-H	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	Unidade	1,00	1.223,87	BDI 1	1.533,88	1.533,88
1.1.16.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Unidade	1,00	1.705,60	BDI 1	2.137,63	2.137,63
1.1.17.	SINAPI-H	750	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H	Unidade	1,00	12.166,41	BDI 1	15.248,16	15.248,16
1.1.18.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021	M3	1,30	609,58	BDI 1	763,99	993,19
1.1.19.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	10,75	174,99	BDI 1	219,31	2.357,58
1.1.20.	SINAPI-H	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, "10 X 10" CM, H= 3,00 M	Unidade	14,00	85,80	BDI 1	107,53	1.505,42
1.1.21.	SINAPI-H	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, "10 X 10" CM, H= "2,60" M + CURVA DE 0,40 M	Unidade	9,00	74,55	BDI 1	93,43	840,87

19



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI (VVD: Referência 01-2025.xls)	DATA BASE 01-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.22.	SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	32,25	26,18	BDI 1	32,81	1.058,12
1.1.23.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	50,00	21,22	BDI 1	26,60	1.330,00
1.1.24.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	9,00	572,86	BDI 1	717,97	6.461,73
1.2.			REDE PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO						38.994,20
1.2.1.	SINAPI	102324	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	660,80	16,85	BDI 1	21,12	13.956,10
1.2.2.	SINAPI	104735	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	657,55	11,97	BDI 1	15,00	9.863,25
1.2.3.	SINAPI-I	36378	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	413,00	25,52	BDI 1	31,98	13.207,74
1.2.4.	SINAPI	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	413,00	2,93	BDI 1	3,67	1.515,71
1.2.5.	SINAPI-I	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	Unidade	8,00	37,53	BDI 1	47,04	376,32
1.2.6.	SINAPI-I	1831	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	Unidade	2,00	29,95	BDI 1	37,54	75,08
1.3.			REDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						211.367,96
1.3.1.	SINAPI	102324	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.665,60	16,85	BDI 1	21,12	35.177,47

19



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	APelido DO EMPREENDIMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-2025.xls)	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.2.	SINAPI	104735	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.632,88	11,97	BDI 1	15,00	24.493,35
1.3.3.	SINAPI-I	36390	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	1.041,00	85,16	BDI 1	106,73	111.105,93
1.3.4.	SINAPI	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	1.041,00	4,11	BDI 1	5,15	5.361,15
1.3.5.	SINAPI-I	1828	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE ÁGUA	Unidade	3,00	167,41	BDI 1	209,81	629,43
1.3.6.	SINAPI-I	41892	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE ÁGUA	Unidade	7,00	116,89	BDI 1	146,50	1.025,50
1.3.7.	SINAPI-I	1207	CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	Unidade	5,00	32,87	BDI 1	41,20	206,00
1.3.8.	SINAPI	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Unidade	1,00	877,20	BDI 1	1.099,39	1.099,39
1.3.9.	SINAPI	99273	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	Unidade	1,00	1.548,96	BDI 1	1.941,31	1.941,31
1.3.10.	SINAPI-I	1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	Unidade	100,00	19,33	BDI 1	24,23	2.423,00
1.3.11.	SINAPI-I	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15661)	M	1.000,00	5,26	BDI 1	6,59	6.590,00
1.3.12.	SINAPI-I	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	Unidade	100,00	140,24	BDI 1	175,76	17.576,00
1.3.13.	SINAPI-I	10781	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2"	Unidade	200,00	14,21	BDI 1	17,81	3.562,00
1.3.14.	SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Unidade	5,00	28,32	BDI 1	35,48	177,45
1.4.			RESERVATÓRIO						228.081,13
1.4.1.	SINAPI	100900	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	36,00	291,70	BDI 1	365,59	13.161,24

19



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI (NID: Referência 01-2025.xls)	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	9,00	752,89	BDI 1	943,60	8.492,40
1.4.3.	Composição	COT01	RESERVATÓRIO METÁLICO 100 MIL LITROS (com canalizações e conexões)	M2	1,00	148.726,00	BDI 1	186.398,30	186.398,30
1.4.4.	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Unidade	1,00	77,87	BDI 1	97,59	97,59

19



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 01 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	APelido DO EMPREENDIMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-2025.xls)	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE PARA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO
		BDI 1 25,33%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.5.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Unidade	1,00	1.705,60	BDI 1	2.137,63	2.137,63
1.4.6.	SINAPI	100602	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	Unidade	1,00	1.003,00	BDI 1	1.257,06	1.257,06
1.4.7.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,30	609,58	BDI 1	763,99	993,19
1.4.8.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	10,75	174,99	BDI 1	219,31	2.357,58
1.4.9.	SINAPI-I	4102	MOURÃO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	Unidade	14,00	85,80	BDI 1	107,53	1.505,42
1.4.10.	SINAPI-I	36797	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,80* M + CURVA DE 0,40 M	Unidade	9,00	74,55	BDI 1	93,43	840,87
1.4.11.	SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	32,25	26,18	BDI 1	32,81	1.058,12
1.4.12.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	50,00	21,22	BDI 1	26,80	1.330,00
1.4.13.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	9,00	572,86	BDI 1	717,97	6.461,73

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TIO HUGO
Local
quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
Data

JOCEMIR DOS
SANTOS:92650899034
Responsável Técnico
Nome: JOCEMIR DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA 085692-5
ART/RRT: 0

Assinado de forma digital por JOCEMIR DOS
SANTOS:92650899034
Dados: 2026.02.05 11:04:26 -03'00'