



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI									112.803,06		
1. SERVIÇOS									-	112.803,06	
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	112.803,06	
1.1.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.152,00	22,60	BDI 1	28,25	60.794,00	RA	
1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	47,82	60,29	BDI 1	75,36	3.603,72	RA	
1.1.3.	SINAPI-I	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	186,30	152,91	BDI 1	191,14	35.609,38	RA	
1.1.4.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	234,12	10,94	BDI 1	13,68	3.202,76	RA	
1.1.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,50	889,82	BDI 1	1.112,28	2.780,70	RA	
1.1.6.	Cotação	COT01	KIT PARA MOVIMENTADOR DE PORTÃO COM CONTROLE REMOTO, INCLUINDO TRILO METALICO E INSTALAÇÕES ELETRICAS	UNIDADE	1,00	1.250,00	BDI 1	1.562,50	1.562,50	RA	
1.1.7.	Cotação	COT02	PORTÃO DE CORRER METALICO, COM MOVIMENTADOR ELETRONICO, INCLUINDO TRILOS E INSTALAÇÕES LÉTRICAS 3,50X1,80 METROS	UNIDADE	1,00	4.200,00	BDI 1	5.250,00	5.250,00	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TIO HUGO

Local

quinta-feira, 6 de junho de 2024

Responsável Técnico

Nome: JEAN BERARDI MANICA

CREA/CAU: RS133545-D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI									112.803,06

Data ART/RRT: 12567424

RECURSO
↓