

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.			ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.152,00	22,60	BDI 1	28,25	60.794,00
1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	47,82	60,29	BDI 1	75,36	3.603,72
1.1.3.	SINAPI-I	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIURETANO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	186,30	152,91	BDI 1	191,14	35.609,38
1.1.4.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	234,12	10,94	BDI 1	13,68	3.202,76
1.1.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA; FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,50	889,82	BDI 1	1.112,28	2.780,70
1.1.6.	Cotação	COT01	KIT PARA MOVIMENTADOR DE PORTÃO COM CONTROLE REMOTO, INCLUINDO TRILO METÁLICO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNIDADE	1,00	1.250,00	BDI 1	1.562,50	1.562,50
1.1.7.	Cotação	COT02	PORTÃO DE CORRER METÁLICO, COM MOVIMENTADOR ELÉTRONICO, INCLUINDO TRILOS E INSTALAÇÕES LETRICAS 3.50X1,80 METROS	UNIDADE	1,00	4.200,00	BDI 1	5.250,00	5.250,00
									112.803,06
									112.803,06

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário, Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JEAN BERARDI
MANICA:96270780004
Assinado de forma digital por JEAN BERARDI
Dados: 2024.06.06 10:25:22 -03'00'

TIO HUGO

Local

Responsável Técnico
Nome: JEAN BERARDI MANICA
CREA/CAU: RS133545-D

quinta-feira, 6 de junho de 2024



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

I

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
COBERTURA PARA PÁTIO CRECHE EMEI									
Data									
ART/IRRT: 12567424									
									112.803,06