


PROPOSTA


A Empresa **CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP**, inscrita sob CNPJ nº 23.463.282/0001-69, Ins. Estadual nº2010007500 e Ins. Municipal nº 3230 com sede na Rua Reinaldo Valente, 187 – Sala 02, Bairro Centro, Jacutinga – RS, aqui representada por Paulo Henrique Cima, inscrito no CPF nº 019.783.290-32, portador da cédula de identidade nº 6102023253 SSP/RS, apresenta proposta para **Tomada de Preço Nº 002/2017- PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO - RS**, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR GLOBAL (R\$)
TOTAL	Constitui objeto da presente licitação, a contratação de mão-de-obra e fornecimento de Materiais, para execução, sob o regime de Empreitada Global, a Pavimentação em Blocos de Concreto PAVI'S, num total de 1.636,96 m²	Material R\$: 80.484,52 Mão de Obra R\$: 48.015,71 Total Geral R\$: 128.500,23

- Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- Encargo social de 47,98% e BDI de 20%.
- Prazo de entrega da Obra 90 (noventa) dias - contados a partir da assinatura do contrato e ordem de início das obras.

Jacutinga, 10 de Setembro de 2017


PAULO HENRIQUE CIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR





CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Renaldo Valente 187, sala 02 - Jacutinga/RS
CEP: 99730000
CNPJ: 23.463.282/0001-69
TELEFONE: (54) 9.96853222 / (54) 9.97111488
E-MAIL: construtoracima@gmail.com

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto PAVIS
Local: Rua Scharlau, Bairro Boa Esperança
Largura: 8,00 metros

PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UN	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MDO E MATERIAL	TOTAL	ITEM
1		PAVIMENTAÇÃO			-	-	-	-		-	
1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.636,96	2,86	4.681,71		-	2,86	4.681,71	3,64
1.2	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA ESPESSURA 15,00 CM	m³	245,54	24,29	5.964,59	45,10	11.074,93	69,39	17.039,52	13,26
1.3	73764/005	BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA.	m²	1.636,96	19,20	31.423,77	35,66	58.366,69	54,85	89.790,46	69,88
1.4	73692	LASTRO DE AREIA MEDIA PARA REJUNTAMENTE ESP. 2.0 CM	m³	32,74	32,81	1.074,25	60,94	1.994,99	93,75	3.069,24	2,39
1.5	5957	COMPACTADOR DO PAVIMENTO COM PLACA VIBRATORIA (rendimento 300 m²/h)	chp	5,46	5,97	32,57	11,08	60,47	17,05	93,04	0,07
1.6	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXAL TUBOXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	418,00	11,58	4.838,82	21,50	8.987,44	33,08	13.826,26	10,76
TOTAL DO ORÇAMENTO					48.015,71	80.484,52			128.500,23	100,00	

O BDI ADOPTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%
Encargo social de 47,98%

Jacutinga, 10 de Setembro de 2017.

Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário

Volmir José Agnolotto
Engenheiro Civil - CREA/RS 125496

Ad
Theais



CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDERECO: Rua Benedito Valente 187, sala 02 - Jacutinga/RS
CEP: 99730000
CNPJ: 23.463.282/0001-69
TELEFONE: (54) 9.96852222 / (54) 9.97111488
E-MAIL: construtoracima@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto PAV-S
Local: Rua Scharlau, Bairro Boa Esperança
Largura: 8,00 metros

SERVIÇOS	VALOR R\$	1º. MES (R\$)	%	2º. MES (R\$)	%	3º. MES (R\$)	%	TOTAIS	%
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	4.681,71	4.681,71	3,64%					4.681,71	3,64%
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA ESPESURA 15,00 CM	17.039,52	5.111,86	3,98%	6.815,81		5.111,86		17.039,52	13,26%
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA	89.790,46	26.937,14	20,96%	35.916,18		26.937,14		89.790,46	69,88%
LASTRO DE AREIA MEDIA PARA REJUNTAMENTE ESP. 2,0 CM	3.069,24		0,00%		0,00%	3.069,24	2,39%	3.069,24	2,39%
COMPACTADOR DO PAVIMENTO COM PLACA VIBRATORIA (rendimento 300 m²/h)	93,04		0,00%		0,00%	93,04	0,07%	93,04	0,07%
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXAL TURAXCOMPRIIMENTO), REJUNTADO C/CARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	13.826,26	4.147,88	3,23%	5.530,50	4,30%	4.147,88	3,23%	13.826,26	10,76%
TOTAIS	128.500,24	40.878,58	31,81%	48.262,50	37,56%	39.359,15	30,63%	128.500,23	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS		40.878,58	31,81%	89.141,08	69,37%	128.500,23	100,00%		

Jacutinga, 10 de Setembro de 2017.

Sócio Proprietário

Paulo Henrique Cima

Engenheiro Civil / CREA/RS 125496

Volmir José Agnoletto

Adilson