

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 1 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Endereço: RUA REINALDO VALENTE

CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69

E-mail: construtoracima@gmail.com

Número: 187

Cidade: JACUTINGA

Insc. Estadual: 201.0007500

UF: RS

Fone: (54)99711-1488

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
1		1,00	M2	1. PRELIMINARES Valor de Referência: 5.784,83000		5.309,26000	5.309,26		
	1	2,88	M	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada *N.22*, de *2,0 x 1,125*M Valor de Referência: 191,45000		175,75000	506,16	27,63	84,16
	2	5,00	M2	Execução de Almojarifado em canteiro de obra em chapa de madeira em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016 Valor de Referência: 534,53000		490,70000	2.453,50	27,63	84,16
	3	240,00	M2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,5m, sem reaproveitamento. Valor de Referência: 10,67000		9,79000	2.349,60	27,63	84,16
2		1,00	M3	TRABALHOS EM TERRA Valor de Referência: 405,30000		372,12000	372,12		
	1	6,00	M3	Escavação manual de valas. AF_03/2016 Valor de Referência: 67,55000		62,02000	372,12	27,63	84,16

[23.463.282/0001-69]

**CIMA PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Rua Reinaldo Valente, 187 - Sala 02

Centro

CEP 99730-000

JACUTINGA - RS

Em, 11/06/18

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 2 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Endereço: RUA REINALDO VALENTE

CNPJ: 23.463.282/0001-69

E-mail: construtoracima@gmail.com

Número: 187

Cidade: JACUTINGA

Insc. Estadual: 201.0007500

UF: RS

Fone: (54)99711-1488

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
3		1,00	M3	FUNDAÇÕES Valor de Referência: 19.436,56000		17.842,93000	17.842,93		
	1	15,00	M2	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2X. Valor de Referência: 64,50000		59,22000	888,30	27,63	84,16
	2	6,00	LTN	Armação Aço CA-50 p/1,0m² de concreto Valor de Referência: 597,44000		548,45000	3.290,70	27,63	84,16
	3	6,00	M3	Concreto FCK - 25Mpa 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita) - preparo Mecânico com betoneira 400L.AF_07/2016 Valor de Referência: 424,04000		389,27000	2.335,62	27,63	84,16
	4	45,00	M2	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, E= 25mm. AF_12/2015 Valor de Referência: 70,58000		64,80000	2.916,00	27,63	84,16
	5	0,90	KG	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - Montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 13,30000		12,21000	10,99	27,63	84,16
	6	185,00	KCAL	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 12,44000		11,42000	2.112,70	27,63	84,16
	7	95,00	KG	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 10,04000		9,21000	874,95	27,63	84,16
	8	115,00	KG	Armação de viga de uma estrutura		13,58000	1.561,70	27,63	84,16

Em: 16 / 06 / 18

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 3 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS
 CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488
 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 5,0mm - Montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 14,79000					
	9	9,50	M3	Concreto FCK + 30MPA, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita) - Preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016 Valor de Referência: 441,69000		405,47000	3.851,97	27,63	84,16

Em. ____/____/____

Handwritten signature

Handwritten signature

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Handwritten signatures and initials

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 4 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS
 CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488
 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
4		1,00	M2	SUPERESTRUTURA Valor de Referência: 55.719,16000		51.150,63000	51.150,63		
	1	45,00	M2	Fabricação de formas para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E= 25mm, AF_12/2015 Valor de Referência: 84,49000		77,56000	3.490,20	27,63	84,16
	2	185,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem AF/12/2015 Valor de Referência: 10,04000		9,21000	1.703,85	27,63	84,16
	3	50,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5mm - Montagem AF_12/2015 Valor de Referência: 8,24000		7,57000	378,50	27,63	84,16
	4	45,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 5,00mm - Montagem AF_12/2015 Valor de Referência: 14,79000		13,58000	611,10	27,63	84,16
	5	3,50	M3	Concreto FCK + 30MPa, traça 1:2, 1:2,5 (cimento/ areia média/brita) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016 Valor de Referência: 441,69000		405,47000	1.419,14	27,63	84,16
	6	42,00	M2	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, E = 25mm, AF_12/2015 Valor de Referência: 70,58000		64,80000	2.721,60	27,63	84,16
	7	62,00	KG	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado		12,21000	757,02	27,63	84,16

Em, ____/____/____

[Assinatura]

[Assinatura]

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

[Assinatura]
[Assinatura]

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 5 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Endereço: RUA REINALDO VALENTE

Número: 187

Cidade: JACUTINGA

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69

Insc. Estadual: 201.0007500

Fone: (54)99711-1488

E-mail: construtoracima@gmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				utilizando Aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 13,30000					
	8	250,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 12,44000		11,42000	2.855,00	27,63	84,16
	9	110,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0,0mm - montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 10,04000		9,21000	1.013,10	27,63	84,16
	10	75,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 8,24000		7,57000	567,75	27,63	84,16
	11	80,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,00mm - montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 6,39000		5,87000	469,60	27,63	84,16
	12	140,00	KG	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF_12/2015 Valor de Referência: 14,79000		13,58000	1.901,20	27,63	84,16
	13	12,00	M3	Concreto FCK + 30 MPA, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/ brita1) - preparo mecânico com betoneira		405,17000	4.865,64	27,63	84,16

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 6 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				400L. AF_07/2016 Valor de Referência: 441,69000					
	14	30,00	KG	Impermeabilizante a base de cimento cristalizante em pó, monocomponente Valor de Referência: 6,69000		6,14000	184,20	27,63	84,16
	15	301,00	M2	Laje pré-moldada beta 20 p/3,5KN/m² vão 6,2m INCL vigotas tijolos armadu-RS negativa capçamento 3cm concreto 15MPA escoramento material e mão de obra. Valor de Referência: 102,10000		93,73000	28.212,73	27,63	84,16
5		1,00	M	PAREDES E DIVISÓRIAS Valor de Referência: 23.026,36000		21.134,76000	21.134,76		
	1	355,00	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14X19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vão e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 Valor de Referência: 56,48000		51,84000	18.403,20	27,63	84,16
	2	52,00	M	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão. AF_03/2016 Valor de Referência: 57,23000		52,53000	2.731,56	27,63	84,16

Em. ____/____/____

[Assinatura]

[Assinatura]

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

[Assinatura]
[Assinatura]

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 7 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Endereço: RUA REINALDO VALENTE
CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69
E-mail: construtoracima@gmail.com
Número: 187
Cidade: JACUTINGA
UF: RS
Insc. Estadual: 201.0007500
Validade da Proposta: 50 DIAS
Fone: (54)99711-1488

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
6		1,00	M3	COBERTURA Valor de Referência: 44.711,19000		41.042,59000	41.042,59		
	1	301,00	M2	Trama de madeira composta por ripas enibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_12/2015 Valor de Referência: 53,18000		48,82000	14.694,82	27,63	84,16
	2	301,00	M2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical, AF_06/2016. Valor de Referência: 54,91000		50,40000	15.170,40	27,63	84,16
	3	80,00	M	Rufo interno de chapa de aço galvanizada num.26, corte 50 cm. Valor de Referência: 29,04000		26,65000	2.132,00	27,63	84,16
	4	62,00	M	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_06/2016 Valor de Referência: 58,95000		54,12000	3.355,44	27,63	84,16
	5	10,40	M	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_12/2014 Valor de Referência: 57,13000		52,44000	545,38	27,63	84,16
	6	4,00	UN	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução Valor de Referência: 408,74000		375,22000	1.500,88	27,63	84,16
	7	60,00	M	Tubo PVC DN 100mm para drenagem - fornecimento e instalação Valor de Referência: 56,86000		52,20000	3.132,00	27,63	84,16
	8	8,25	M3	Escavação manual de valas. AF_03/2016 Valor de Referência: 67,55000		62,02000	511,67	27,63	84,16

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 8 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Endereço: RUA REINALDO VALENTE

Número: 187

Cidade: JACUTINGA

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69

Insc. Estadual: 201.0007500

Fone: (54)99711-1488

E-mail: construtoracima@gmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
7		1,00	M2	REVESTIMENTO Valor de Referência: 68.123,70000		62.538,25000	62.538,25		
	1	865,00	M2	Chapaço aplicado em alvenarias e tetos (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF_06/2014 Valor de Referência: 7,26000		6,66000	5.760,90	27,63	84,16
	2	865,00	M2	Emboço ou massa única de argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm, AF_06/2014. Valor de Referência: 45,99000		42,22000	36.520,30	27,63	84,16
	3	794,25	M2	Reboco com argamassa industrializada Valor de Referência: 21,52000		19,76000	15.694,38	27,63	84,16
	4	70,75	M2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. AF_06/2014 Valor de Referência: 70,25000		64,49000	4.562,67	27,63	84,16

Em, 1 / 1 /

[Assinatura]

[Assinatura]

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 9 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Endereço: RUA REINALDO VALENTE

CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69

E-mail: construtoracima@gmail.com

Número: 187

Insc. Estadual: 201.0007500

Cidade: JACUTINGA

UF: RS

Fone: (54)99711-1488

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
8		1,00	M2	PISOS E CONTRA-PISOS Valor de Referência: 39.039,49000		35.840,50000	35.840,50		
	1	11,00	M3	Camada horizontal drenante c/ pedr. britada 1 e 2 Valor de Referência: 116,70000		107,13000	1.178,43	27,63	84,16
	2	221,18	M2	Piso de concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira Valor de Referência: 53,17000		48,81000	10.795,80	27,63	84,16
	3	36,58	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AB 06/2014 Valor de Referência: 95,20000		87,39000	3.196,73	27,63	84,16
	4	184,60	M2	Revestimento em laminado melamínico texturizado, espessura 0,8mm, fixado com cola Valor de Referência: 95,02000		87,24000	16.104,50	27,63	84,16
	5	118,00	M	Rodape em madeira, altura 7cm, fixado em peças de madeira Valor de Referência: 15,03000		13,80000	1.628,40	27,63	84,16
	6	4,80	M	Soleira p/ peitoril e, granito cor cinza prata, polido, branco comum, 1. x 15*cm, e 2* cm, corte reto Valor de Referência: 84,91000		77,94000	374,11	27,63	84,16
	7	52,50	M2	Piso em concreto 20 Mpa, preparo mecânico, espessura 7 cm, incluso juntas de dilatação em madeira Valor de Referência: 53,17000		48,81000	2.562,53	27,63	84,16

Em. _____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 10 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS
 CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488
 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
9		1,00	M	ESQUADRIAS Valor de Referência: 26,087,40000		23.947,83000	23.947,83		
	1	26,25	M2	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros temperados, padronizada. AF_07/2016 Valor de Referência: 689,97000		633,39000	16.626,49	27,63	84,16
	2	6,00	UN	Kit de porta em madeira para pintura, semi-oca (leve ou média) padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos; dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_08/2015 Valor de Referência: 944,86000		867,37000	5.204,22	27,63	84,16
	3	23,50	M	Peitoril em granito cinza prata, largura 15 cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traço 41:4 (cimento e areia). Valor de Referência: 98,15000		90,09000	2.117,12	27,63	84,16

Em, ____/____/____

9

[Assinatura]

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 11 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Endereço: RUA REINALDO VALENTE

Número: 187

Cidade: JACUTINGA

UF: RS

CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69

Insc. Estadual: 201.0007500

Fone: (54)99711-1488

E-mail: construtoracima@gmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
10		1,00	M2	PINTURA Valor de Referência: 15.368,82000		14.095,18000	14.095,18		
	1	794,25	M2	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão, AF_06/2014 Valor de Referência: 2,48000		2,27000	1.802,95	27,63	84,16
	2	794,25	M2	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão, AF_06/2014 Valor de Referência: 2,30000		2,11000	1.675,87	27,63	84,16
	3	6,00	Gal.	Massa corrida PVA para paredes internas, gal 18L Valor de Referência: 95,28000		87,46000	524,76	27,63	84,16
	4	794,25	M2	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demão, AF_06/2014 m Valor de Referência: 9,92000		9,10000	7.227,67	27,63	84,16
	5	221,18	M2	Aplicação manual de pintura com tinta látex em teto, duas demão, AF_06/2014 Valor de Referência: 10,98000		10,07000	2.227,28	27,63	84,16
	6	40,32	M2	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos Valor de Referência: 17,19000		15,79000	636,65	27,63	84,16

Em: ____/____/____



Assinatura e Carimbo
do Fornecedor





RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 12 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS
 CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488
 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtd	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
11		1,00	UNME	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Valor de Referência: 11.668,23000		10.707,46000	10.707,46		
	1	50,00	M	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 Valor de Referência: 8,73000		8,02000	401,00	27,63	84,16
	2	150,00	M	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015 Valor de Referência: 4,19000		3,84000	576,00	27,63	84,16
	3	1,00	UN	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação. Valor de Referência: 499,68000		458,71000	458,71	27,63	84,16
	4	12,00	UN	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+ T20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 Valor de Referência: 22,94000		21,06000	252,72	27,63	84,16
	5	5,00	UN	Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2P+T 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 Valor de Referência: 46,20000		42,41000	212,05	27,63	84,16
	6	3,00	UN	Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2P+T 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015		48,00000	144,00	27,63	84,16

Em, ____/____/____

[Assinatura]

[Assinatura]
 Assinatura e Carimbo do Fornecedor

[Assinatura]

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 13 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS
 CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488
 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				Valor de Referência: 52,29000					
	7	6,00	UN	Disjuntor termo magnético polar padrão Nema (Americano) 35 A 50A 240V, fornecimento e instalação. Valor de Referência: 24,07000		22,09000	132,54	27,63	84,16
	8	300,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015. Valor de Referência: 3,36000		3,08000	924,00	27,63	84,16
	9	200,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015. Valor de Referência: 4,75000		4,35000	870,00	27,63	84,16
	10	100,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015. Valor de Referência: 5,64000		5,18000	518,00	27,63	84,16
	11	50,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015. Valor de Referência: 9,29000		8,53000	426,50	27,63	84,16
	12	25,00	UN	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40W, completa, fornecimento e instalação. Valor de Referência: 249,44000		228,98000	5.724,50	27,63	84,16
	13	4,00	LINME	Luminária Phillips tipo Spot. Valor de Referência: 18,37000		16,86000	67,44	27,63	84,16

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 14 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS
 CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488
 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
12		1,00	TXKM	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Valor de Referência: 13,944,88000		12,801,25000	12,801,25		
	1	60,00	M	tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 Valor de Referência: 17,72000		16,26000	975,60	27,63	84,16
	2	35,00	M	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 Valor de Referência: 24,48000		22,48000	786,80	27,63	84,16
	3	25,00	M	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 Valor de Referência: 11,95000		10,96000	274,00	27,63	84,16
	4	20,00	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 Valor de Referência: 16,11000		14,79000	295,80	27,63	84,16
	5	15,00	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014. Valor de Referência: 19,81000		18,19000	272,85	27,63	84,16
	6	40,00	M	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. AF_12/2014. Valor de Referência: 24,34000		22,35000	894,00	27,63	84,16
	7	3,00	UN	Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água		8,32000	24,96	27,63	84,16

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
Município de Tio Hugo
CNPJ: 04.207.638/0001-59
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 15 de 15

Fornecedor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Endereço: RUA REINALDO VALENTE Número: 187 Cidade: JACUTINGA UF: RS
 CPF/CNPJ: 23.463.282/0001-69 Insc. Estadual: 201.0007500 Fone: (54)99711-1488
 E-mail: construtoracima@gmail.com Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	% Encargos
				pluvial. AF_12/2014. Valor de Referência: 9,06000					
	8	3,00	UN	Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexões, rosqueável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. AF_12/2014 Valor de Referência: 59,02000		54,18000	162,54	27,63	84,16
	9	1,00	UN	Fossa séptica cilíndrica tipo "TM40FI", com tampo, para 50 contribuintes. Valor de Referência: 4.275,61000		3.925,01000	3.925,01	27,63	84,16
	10	1,00	UN	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm. Valor de Referência: 1.794,82000		1.647,65000	1.647,65	27,63	84,16
	11	6,00	UN	vaso sanitário infantil sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação Valor de Referência: 482,62000		443,04000	2.658,24	27,63	84,16
	12	3,00	UN	Lavatório louça cor branca com coluna *54x44* cm Valor de Referência: 203,06000		186,40000	559,20	27,63	84,16
	13	3,00	TXKM	Torneira cromada de mesa para lavatório, bica alta (ref. 1195) Valor de Referência: 117,87000		108,20000	324,60	27,63	84,16
13		1,00	M2	DIVERSOS Valor de Referência: 624,00000		573,60000	573,60		
	1	240,00	M2	Limpeza geral da obra Valor de Referência: 2,60000		2,39000	573,60	27,63	84,16
TOTAL							297.356,36		

Em, 22/06/18

Assinatura e Carimbo do Fornecedor



CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Normão Volante 187, cab 02 - Jacutinga/RS
CEP: 947 0000
CNPJ: 23.465.282/0001-69
TELEFONE: (54) 9.96853222 / (54) 9.97111488
E-MAIL: construtoracima@gmail.com

Proprietário / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		Município/UF TIO HUGO/RS
Nº do CT 01	Empreendimento / Apelido AMPLIAÇÃO CRECHE PRO INFÂNCIA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,80%
TAXA DE RISCO		R	1,21%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,39%
TAXA DE LUCRO		L	8,96%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		0,09%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			21,66%
BDI RESULTANTE			27,63%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 3,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,00%

Observações:

Jacutinga RS, 10 de Junho 2018

Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118

9