

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.003/0066**  
**PROPOSTA EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO/RS**

**RAZÃO SOCIAL:** ANA GABRIELE FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA

**CNPJ:** 37.670.069/0001-32 **TELEFONE:** 54-9-9146-2065

**ENDEREÇO:** RUA PROFESSOR GOULART, 10, PAVILHÃO 01, IPIRANGA

**BAIRRO:** IPIRANGA **CIDADE:** SOLEDADE/RS **CEP:** 99300-000

**E-MAIL:** [marcioescritorio@yahoo.com.br](mailto:marcioescritorio@yahoo.com.br)

**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO E PREÇOS:**  
IRUAN FERREIRA DA SILVA

**CPF DO RESPONSÁVEL:** 040.498.180-19 **RG DO RESPONSÁVEL:** 9134354225

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS CONFORME EDITAL

**PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA:** 12 MESES

**DADOS BANCÁRIOS:** COOP. CRED. SICOOB, AG: 3039, CONTA: 101411-0

**DESCRIÇÃO ORÇAMENTO**

- Contratação de mão de obra e fornecimento de Materiais, para execução, sob o regime de Empreitada Global, a Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados, retangular de 20x10, espessura de 8,0 e 10,0 cm, resistência de 35Mpa, num total de 9.782,07 m2 de 10,00 e 3.316,00 m2 de 8,00 cm. Ruas: Ottocar Schaeffer, Oclides Schaeffer, Bahia, Roraima, Argentina e Paraná, neste Município de Tio Hugo/RS. O tipo e qualidade dos materiais a serem empregados, assim como os detalhes da execução deverão obedecer rigorosamente ao Projeto arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e cronograma físico financeiro, os quais passam a fazer parte integrante deste Edital.

**VALOR DO MATERIAL:** R\$ 986.966,25

**VALOR DA MÃO DE OBRA:** R\$ 315.615,57

**VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO:** R\$ 1.302.581,82

Soledade/RS, 11 de outubro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**37.670.069/0001-32**  
ANA GABRIELE FERREIRA  
DA SILVA & CIA. LTDA.  
Rua Professor Goulart, 10 - Pavilh 01  
Bairro Ipiranga

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL**


Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto

Local: Rua Otocar Schaeffer

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MAO DE OBRA E MATERIAL	TOTAL	ITEM
1.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			-	-	-	-	-	-	
1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	380,00	22,56	8.572,80	33,84	12.859,20	56,40	21.432,00	5,07
1.2	92400	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	4.268,80	37,58	160.421,50	56,37	240.632,26	93,95	401.053,76	94,93
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						168.994,30		253.491,46		422.485,76	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%  
REFERÊNCIA SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO

Soledade, 11 de outubro 2023

  
 Responsável Técnico  
 Kauim Borges Rodrigues  
 CREA/RS 243765

  
**37.670.069/0001-32**  
 ANA GABRIELE FERREIRA  
 DA SILVA & CIA. LTDA.  
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01  
 Bairro Ipiranga  
 CEP 99300-000  
 SOLEDADE - RS

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL**


Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto

Local: Rua Oclides Schaeffer

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO TOTAL	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
<b>1.</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			-	-	-	-	-	-	
1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	478,00	22,56	10.783,68	33,84	16.175,52	56,40	26.959,20	7,80
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M²	3.393,27	37,58	127.519,09	56,37	191.278,63	93,95	318.797,72	92,20
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						138.302,77		207.454,15		345.756,92	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%  
REFERÊNCIA SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO

Soledade, 11 de outubro 2023

  
 Responsável Técnico  
 Kauim Borges Rodrigues  
 CREA/RS 243765

  
**37.670.069/0001-32**  
 ANA GABRIELE FERREIRA  
 DA SILVA & CIA. LTDA.  
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavilh 01  
 Bairro Ipiranga  
 CEP 99300-000  
 SOLEDADE - RS



**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL**


Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto

Local: Rua Parana

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO TOTAL	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			-	-	-	-	-	-	
1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	444,00	22,56	10.016,64	33,84	15.024,96	56,40	25.041,60	11,17
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M²	2.120,00	37,58	79.669,60	56,37	119.504,40	93,95	199.174,00	88,83
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						89.686,24		134.529,36		224.215,60	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%  
REFERÊNCIA SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO

Soledade, 11 de outubro 2023

  
 Responsável Técnico  
 Kauim Borges Rodrigues  
 CREA/RS 243765

  
**37.670.069/0001-32**  
 ANA GABRIELE FERREIRA  
 DA SILVA & CIA. LTDA.  
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01  
 Bairro Ipiranga  
 CEP 99300-000  
 SOLEDADE - RS

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL**


Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto


Local: Rua Bahia

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO TOTAL	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			-	-	-	-	-	-	
1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	204,00	22,56	4.602,24	33,84	6.903,36	56,40	11.505,60	12,92
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	970,00	31,99	31.030,30	47,97	46.530,90	79,96	77.561,20	87,08
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						35.632,54		53.434,26		89.066,80	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%  
REFERÊNCIA SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO

Soledade, 11 de outubro 2023

  
 Responsável Técnico  
 Kauim Borges Rodrigues  
 CREA/RS 243765

  
**37.670.069/0001-32**  
 ANA GABRIELE FERREIRA  
 DA SILVA & CIA. LTDA.  
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavilh 01  
 Bairro Ipiranga  
 CEP 99300-000  
 SOLEDADE - RS

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL**

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto

Local: Rua Roraima

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MAO DE OBRA E MATERIAL	TOTAL	ITEM
1.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			-	-	-	-	-	-	
1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	373,45	22,56	8.425,03	33,84	12.637,55	56,40	21.062,58	17,32
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	1.257,00	31,99	40.211,43	47,97	60.298,29	79,96	100.509,72	82,68
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						48.636,46		72.935,84		121.572,30	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%  
REFERÊNCIA SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO

Soledade, 11 de outubro 2023

*Kauim Borges Rodrigues*

Responsável Técnico  
Kauim Borges Rodrigues  
CREA/RS 243765

*Dona Ana G. Ferreira*  
37.670.069/0001-32  
ANA GABRIELE FERREIRA  
DA SILVA & CIA. LTDA.  
Rua Professor Goulart, 10 - Pavilh 01  
Bairro Ipiranga  
CEP 99300-000  
SOLEDADA - RS



**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL**


Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto


Local: Rua Argentina

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MAO DE OBRA E MATERIAL	TOTAL	ITEM
1.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			-	-	-	-	-	-	
1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	220,00	22,56	4.963,20	33,84	7.444,80	56,40	12.408,00	12,47
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	1.089,00	31,99	34.837,11	47,97	52.239,33	79,96	87.076,44	87,53
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						39.800,31		59.684,13		99.484,44	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%  
REFERÊNCIA SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO

Soledade, 11 de outubro 2023

  
 Responsável Técnico  
 Kauim Borges Rodrigues  
 CREA/RS 243765

  
**37.670.069/0001-32**  
 ANA GABRIELE FERREIRA  
 DA SILVA & CIA. LTDA.  
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01  
 Bairro Ipiranga  
 CEP 99300-000  
 SOLEDADE - RS


PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL


Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto

ITEM	CODIGO SINAPI	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		C. UNIT.	CUSTO TOTAL	%
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1.		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			-	-	-	-	-	-	
1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2099,45	22,56	47.363,59	33,84	71.045,39	56,40	118.408,98	9,09
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	3.316,00	31,99	106.078,84	47,97	159.068,52	79,96	265.147,36	20,36
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	9782,07	37,58	367.610,19	56,37	551.415,29	93,95	919.025,48	70,56
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>						521.052,62		781.529,20		1.302.581,82	100,00

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 24,23%  
REFERÊNCIA SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO

Soledade, 11 de outubro 2023

  
Responsável Técnico  
Kauim Borges Rodrigues  
CREA/RS 243765

  
37.670.069/0001-32  
ANA GABRIELE FERREIRA  
DA SILVA & CIA. LTDA.  
Rua Professor Goulart, 10 - Pavilh 01  
Bairro Ipiranga  
CEP 99300-000  
SOLEDADE - RS



**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

**obra: Pavimentação com Blocos de Concreto**

SERVIÇOS	FÍSICO	FINANCEIRO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
			FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO AVIÁRIO). AF_06/216	2.099,45	118.408,98	10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	3.316,00	265.147,36	10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	9.782,07	919.025,48	10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55
<b>TOTAIS</b>		<b>1.302.581,82</b>		<b>130.258,19</b>		<b>130.258,19</b>		<b>130.258,19</b>		<b>130.258,19</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>130.258,19</b>		<b>260.516,38</b>		<b>390.774,57</b>		<b>521.032,76</b>

*Kauin Borges Rodrigues*

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
KAUIN BORGES RODRIGUES  
CREA/RS 243765

*Denise C. Sato*  
37.670.069/0001-32  
ANA GABRIELE FERREIRA  
DA SILVA & CIA. LTDA.  
Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01  
Bairro Ipiranga  
CEP 99300-000  
SOLEDADE - RS

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS		TOTAIS	
FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$
10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90	5%	5.920,44	5%	5.920,44	5%	5.920,45	5%	5.920,45	100%	118.408,98
10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74	5%	13.257,36	5%	13.257,36	5%	13.257,36	5%	13.257,36	100%	265.147,36
10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55	5%	45.951,27	5%	45.951,27	5%	45.951,27	5%	45.951,27	100%	919.025,48
	<b>130.258,19</b>		<b>130.258,19</b>		<b>130.258,19</b>		<b>130.258,19</b>		<b>65.129,07</b>		<b>65.129,07</b>		<b>65.129,08</b>		<b>65.129,08</b>		<b>1.302.581,82</b>
	<b>651.290,95</b>		<b>781.549,14</b>		<b>911.807,33</b>		<b>1.042.065,52</b>		<b>1.107.194,59</b>		<b>1.172.323,66</b>		<b>1.237.452,74</b>		<b>1.302.581,82</b>		

*Kauin Borges Rodrigues*  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 KAUIN BORGES RODRIGUES  
 CREA/RS 243765

Soledade/RS, 11 de outubro de 2023.

*Doreon F. Silva*  
**37.670.069/0001-32**  
 ANA GABRIELE FERREIRA  
 DA SILVA & CIA. LTDA.  
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01  
 Bairro Ipiranga  
 CEP 99300-000  
 SOLEDADE - RS

**TOMADOR:** ANA GABRIELE FERREIRA DA SILVA & CIA  
**CNPJ:** 37.670.069/0001-32  
**MUNICÍPIO:** SOLEDADE/RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO**  
**TIO HUGO**

**Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas BDI:**

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%
2.3. Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias".			
PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS, E ISSQN	Conforme legislação específica		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:  
 AC: taxa de administração central;  
 S: taxa de seguros;  
 R: taxa de Riscos;  
 G: taxa de garantias;  
 DF: taxa de despesas financeiras;  
 L: taxa de lucro/remuneração;  
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS,ISS).

**OBSERVAÇÕES**

a) Os percentuais de impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na lei nº 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.

c) Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrânea (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças e pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e cicloviás; metrô e VLT.

PARÂMETRO	%	VERIFICAÇÃO	CÁLCULO DO BDI
Administração Central	4,01%	OK	24,23%
Seguros e Garantias	0,74%	OK	CONDIÇÃO
Riscos	0,59%	OK	OK
Despesas Financeiras	1,02%	OK	
Lucro	6,64%	OK	
Impostos: PIS e COFINS	5,65%		
Impostos: ISS (mun.)	3,00%	OK	

Soledade RS, 11 DE Outubro de 2023.

*Kauin Borges Rodrigues*  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 KAUIN BORGES RODRIGUES  
 CREA/RS 243765

*Ana Gabriele Ferreira da Silva*  
**37.670.069/0001-32**  
 ANA GABRIELE FERREIRA  
 DA SILVA & CIA. LTDA.  
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01  
 Bairro Ipiranga  
 CEP 99300-000  
 SOLEDADE - RS