

**PROPOSTA FINANCEIRA**

AO MUNICÍPIO DE TIO HUGO / RS  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023  
SETOR DE COMPRAS


ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 31.216.776/0001-77  
END: AV. VICENTE GUERRA, 1298, Centro

Item	Discriminação	Valor Total Material (R\$)	Valor Total Mão de Obra (R\$)	Valor Global Total (R\$)
1	contratação de mão-de-obra e fornecimento de Materiais, para execução, sob o regime de Empreitada Global, a Ampliação do Ginásio Municipal Gilmar Mühl, numa área de 202,95 m2, localizado na Rua OlmiroDrehmer, Bairro progresso, neste Município de Tio Hugo-RS. O tipo e a qualidade dos materiais a serem empregados, assim como os detalhes da execução deverão obedecer rigorosamente o Projeto arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e cronograma físico financeiro, os quais passam a fazer parte integrante deste Edital.	267.227,64	66.806,91	334.034,55
	<b>TOTAL GLOBAL OBRA (R\$)</b>			<b>334.034,55</b>

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.

Prazo de validade da proposta: 60 ( SESSENTA ) dias

Nova Alvorada, 04 de janeiro de 2024

  
ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 31.216.776/0001-77  
ENRIQUE LODI  
Proprietário / Resp. Técnico  
CREA RS 213.076

  
ZENATTI & LODI ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. 1 Vicente Guerra, 1298  
Centro, CEP 95985-000  
Nova Alvorada/RS

ENRIQUE LODI  
Engenheiro Civil  
CREA RS 213.076  
Responsável Técnico





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

RAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
IDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
ALEGRE	06-23 (N DES.)	AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL	TIO HUGO	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL									334.034,55	
SERVIÇOS									334.034,55	
PRELIMINARES									38.342,37	
	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	250,00	BDI 1	312,50	703,13	RA
	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	750,00	BDI 1	937,50	5.625,00	RA
	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,70	48,81	BDI 1	61,01	2.849,17	RA
	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,00	31,56	BDI 1	39,45	986,25	RA
	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	8,88	BDI 1	11,10	99,90	RA
	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	155,00	55,31	BDI 1	69,14	10.716,70	RA
	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,10	310,38	BDI 1	387,98	814,76	RA
	Composição	COT01	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PILAR EM CONCRETO PRE MOLDADO	UNID.	4,00	1.998,79	BDI 1	2.498,49	9.993,96	RA
	Composição	COT02	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE OITÃO COM TELHA METALICA	M²	75,00	69,90	BDI 1	87,38	6.553,50	RA
FUNDações									12.247,40	
	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	33,70	100,00	BDI 1	125,00	4.212,50	RA
	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,00	17,79	BDI 1	22,24	1.223,20	RA
	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	170,00	11,43	BDI 1	14,29	2.429,30	RA
	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,40	661,45	BDI 1	826,81	2.811,15	RA
	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	25,00	50,28	BDI 1	62,85	1.571,25	RA
PILARES									6.117,00	

RECURSO

←

<b>RAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>		
IDADE SINAPI	06-23 (N DES.)	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	AMPLIAÇÃO		
MUNICÍPIO / UF	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>
TIO HUGO	06-23 (N DES.)	AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL</b>										
	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,40	85,00	BDI 1	106,25	2.380,00	RA
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,00	14,45	BDI 1	18,06	559,86	RA
	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	152,00	9,69	BDI 1	12,11	1.840,72	RA
	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,92	556,84	BDI 1	696,05	1.336,42	RA
			<b>VIGAS INTERMEDIARIAS E DE RESPALDO</b>						<b>12.219,82</b>	
	SINAPI	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,00	85,00	BDI 1	106,25	4.781,25	RA
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,00	14,45	BDI 1	18,06	2.076,90	RA
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	185,00	11,81	BDI 1	14,76	2.730,60	RA
	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	3,78	556,84	BDI 1	696,05	2.631,07	RA
			<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>						<b>28.111,95</b>	
	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	295,00	74,66	BDI 1	93,33	27.532,35	RA
	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	77,28	BDI 1	96,60	579,60	RA
			<b>COBERTURA</b>						<b>45.699,42</b>	
	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	2.767,37	BDI 1	3.459,21	6.918,42	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>RAÇÃO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>		
DADE SINAPI ALEGRE	06-23 (N DES.)	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	AMPLIAÇÃO		
		<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>
		AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL	TIO HUGO	25,00%	0,00%
				<b>BDI 3</b>	
				0,00%	

m	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL</b>										
	SINAPI-I	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	400,18	BDI 1	500,23	500,23	RA
	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	62,84	BDI 1	78,55	471,30	RA
	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	73,23	BDI 1	91,54	183,08	RA
	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	8,00	15,63	BDI 1	19,54	156,32	RA
	SINAPI-I	12129	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	UN	3,00	13,90	BDI 1	17,38	52,14	RA
	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	4,07	BDI 1	5,09	5.090,00	RA
	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50,00	9,44	BDI 1	11,80	590,00	RA
	SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00	295,44	BDI 1	369,30	9.601,80	RA
	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	379,73	BDI 1	474,66	1.898,64	RA
			<b>DIVERSOS</b>						<b>102.318,75</b>	
	Cotação	02	ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE PPCI	ML	1,00	2.000,00	BDI 1	2.500,00	2.500,00	RA
	Cotação	03	ARQUIBANCADA FORMADA POR TRELICHA METALICA COM PERFIL "U" 100X40X2,65 , SOLDADA, LOCAL PARA ASSENTO COM MADEIRA DE EUCALIPTO COM 5 CM DE ESPESSURA	M²	185,00	345,00	BDI 1	431,25	79.781,25	RA
	Cotação	04	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	ML	11,00	280,00	BDI 1	350,00	3.850,00	RA
	Cotação	05	FORRÓ ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS COM O USO DE MADERITE PLASTIFICADO COM ESPESSURA DE 15 MM	M²	185,00	70,00	BDI 1	87,50	16.187,50	RA

RECURSO

↓



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	Apelido EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL
------------------	----------------	--	-------------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	SERVIÇOS	334.034,55	% Período:	16,98%	3,86%	8,42%	25,95%	27,57%	17,43%						
1.1.	PRELIMINARES	38.342,37	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	12.247,40	% Período:	100,00%											
1.3.	PILARES	6.117,00	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGAS INTERMEDIARIAS E DE RESPALDO	12.219,82	% Período:		100,00%										
1.5.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	28.111,95	% Período:			100,00%									
1.6.	COBERTURA	45.699,42	% Período:				100,00%								
1.7.	PISOS E CONTRA PISO	40.976,36	% Período:				100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	26.168,38	% Período:						100,00%						
1.9.	PINTURA	282,09	% Período:						100,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.551,01	% Período:						100,00%						
1.11.	DIVERSOS	102.318,75	% Período:					90,00%	10,00%						

<b>Total: R\$ 334.034,55</b>				%:	16,98%	3,86%	8,42%	25,95%	27,57%	17,43%					
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	56.706,77	12.219,82	28.111,95	86.676,78	92.086,88	58.233,35								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	56.706,77	12.219,82	28.111,95	86.676,78	92.086,88	58.233,35								
	%:	18,98%	20,83%	29,05%	55,00%	82,57%	100,00%								
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Contrapartida:	56.706,77	68.926,59	97.038,54	183.714,32	275.801,20	334.034,55								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	56.706,77	68.926,59	97.038,54	183.714,32	275.801,20	334.034,55								

TIO HUGO  
Local  
quinta-feira, 4 de janeiro de 2024  
Data

*[Assinatura]*  
**31.216.776/0001-77**  
**ZENATTI & LODI ENGENHARIA**  
**E CONSTRUÇÕES LTDA**  
Av. 1 Vicente Guerra, 1298  
Centro, CEP 95985-000  
Nova Alvorada/RS

*[Assinatura]*  
Responsável Técnico  
Nome: ENRIQUE LODI  
CREA/CAU: CREA 213076  
ART/RRT:  
**ENRIQUE LODI**  
Engenheiro civil  
CREA RS 213.076  
Responsável Técnico

*[Assinatura]*



### Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO
------------------	----------------	--

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
AMPLIAÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

### BDI 1

**TIPO DE OBRA**  
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	8,14%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:


TIO HUGO  
Local

quinta-feira, 4 de janeiro de 2024  
Data

  
Responsável Técnico

Nome: ENRIQUE LODI  
CREA/CAU: CREA 213076  
ART/RRT: 0

ENRIQUE LODI  
Engenheiro civil  
CREA RS 213.076  
Responsável Técnico


  
31.216.776/0001-77  
ZENATTI & LODI ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. 1 Vicente Guerra, 1298  
Centro, CEP 95985-000  
Nova Alvorada/RS

## Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL						VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO			
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %		
<b>GRUPO A</b>							
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%		
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%		
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%		
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%		
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>		
<b>GRUPO B</b>							
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide		
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide		
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%		
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%		
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%		
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%		
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%		
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%		
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%		
B	<b>Total</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>		
<b>GRUPO C</b>							
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%		
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%		
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%		
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%		
C	<b>Total</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>		
<b>GRUPO D</b>							
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%		
D	<b>Total</b>	<b>8,28%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,71%</b>	<b>6,82%</b>		
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,34%</b>	<b>46,32%</b>	<b>112,77%</b>	<b>69,88%</b>		

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

  
**ENRIQUE LODI**  
 Engenheiro civil  
 12.976

  
 31.216.776/0001-77  
**ZENATTI & LODI ENGENHARIA**  
 CONSTRUÇÃO LTDA

19