

CONVITE Nº 11/2017
ANEXO I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER EIRELI - ME
Endereço: Rua Salvador Número: 170 Cidade: Tio Hugo UF: RS
CNPJ: 23.512.712/0001-95 Insc. Estadual: 4960005016 Fone: (54) 33781210
E-mail: escritoriocontatecernestina@hotmail.com
Validade da Proposta: 60 DIAS

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1	M		SERVIÇOS INICIAIS		-			577,43
1.1	A		PRELIMINARES		-			577,43
1.1.1	C	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	150,00	189,45	473,63
1.1.2	C	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	32,85	2,50	3,16	103,72
2	M		FUNDAÇÕES		-		-	6.467,30
2.1	A		TRABALHOS EM TERRA		-		-	740,12
2.1.1	C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,32	52,93	66,85	355,65
2.1.2	C	55.835,00	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	6,50	46,83	59,15	384,45
2.2	A		FUNDAÇÕES		-		-	5.727,19
2.2.1	C	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	5,32	250,00	315,75	1.679,79
2.2.2	C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	26,88	20,00	25,26	678,99
2.2.3	C	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,00	6,00	7,58	378,90
2.2.4	C	92.778,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,00	8,00	10,10	1.263,00
2.2.5	C	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,00	5,00	6,32	536,78
2.2.6	C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,69	329,30	415,91	1.118,79

Em, 14/07/2017


VALDECIR ALAOR NEULS MEYER
SÓCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials 'ad'

Handwritten signature and initials

CONVITE Nº 11/2017
ANEXO I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER EIRELI - ME

Endereço: Rua Salvador Número: 170 Cidade: Tio Hugo UF: RS

CNPJ: 23.512.712/0001-95 Insc. Estadual: 4960005016 Fone: (54) 33781210

E-mail: escritoriocontatecernestina@hotmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

2.2.7	C	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	7,00	8,02	10,13	70,90
3	M		SUPERESTRUTURA		-		-	2.151,66
3.1	A		VIGA DE CINTAMENTO		-		-	2.151,66
3.1.1	C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	4,00	20,00	25,26	101,04
3.1.2	C	92.778,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00	8,00	10,10	808,32
3.1.3	C	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	5,00	6,32	410,48
3.1.4	C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,00	329,30	415,91	831,81
4	M		ALVENARIAS		-		-	7.219,58
4.1	A		PAREDES E DIVISÓRIAS		-		-	7.219,58
4.1.1	C	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	2,70	560,11	707,42	1.910,03
4.1.2	C	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	95,00	44,25	55,89	5.309,34
5	M		COBERTURA		-		-	4.690,21
5.1	A		ESTRUTURA, TELHAMENTO E FORROS		-		-	4.690,21
5.1.1	C	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	49,00	20,00	25,26	1.237,74
5.1.2	C	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	49,00	22,00	27,79	1.361,51

Em, 14/07/2017


VALDECIR ALAOR NEULS MEYER
SÓCIO ADMINISTRADOR

19

CONVITE Nº 11/2017
ANEXO I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER EIRELI - ME

Endereço: Rua Salvador Número: 170 Cidade: Tio Hugo UF: RS


CNPJ: 23.512.712/0001-95 Insc. Estadual: 4960005016 Fone: (54) 33781210

E-mail: escritoriocontatecernestina@hotmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

5.1.3	C	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	3,50	31,68	40,01	140,04
5.1.4	C	COMP 01	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM	M²	44,04	20,00	25,26	1.112,45
5.1.5	C	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	29,30	22,65	28,61	838,18
6	M		CONTRA PISOS E PISOS		-		-	3.209,99
6.1	A		CONTRA PISOS E PISOS		-		-	3.209,99
6.1.1	C	83683	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	1,95	91,44	115,49	225,20
6.1.2	C	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1,95	68,62	86,67	169,00
6.1.3	C	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	27,89	79,94	100,96	2.815,89
7	M		REVESTIMENTOS		-		-	9.791,15
7.1	A		REVESTIMENTOS INTERNOS		-		-	9.791,15
7.1.1	C	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	85,00	6,03	7,62	647,35
7.1.2	C	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	85,00	28,95	36,56	3.107,93
7.1.3	C	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI- GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	85,00	56,22	71,01	6.035,50
8	M		ABERTURAS		-		-	8.349,45
8.1	A		ESQUADRIAS		-		-	7.950,83
8.1.1	C	73933/2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	3,78	342,05	432,01	1.632,99

Em, 14/07/2017


VALDECIR ALAOR NEULS MEYER
SÓCIO ADMINISTRADOR

ad

atavis
p

CONVITE Nº 11/2017
ANEXO I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER EIRELI - ME

Endereço: Rua Salvador Número: 170 Cidade: Tio Hugo UF: RS


CNPJ: 23.512.712/0001-95 Insc. Estadual: 4960005016 Fone: (54) 33781210

E-mail: escritoriocontatecernestina@hotmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

8.1.2	C	91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	585,15	739,04	2.217,13
8.1.3	C	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	660,72	834,49	1.668,98
8.1.4	C	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,60	534,82	675,48	2.431,72
8.2	A		VIDROS		-		-	398,63
8.2.1	C	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	3,60	87,67	110,73	398,62
9	M		PINTURAS		-		-	1.447,64
9.1	A		PINTURA EM ALVENARIAS EXTERNAS		-		-	331,43
9.1.1	C	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,88	9,76	12,33	331,35
9.2	A		PINTURA PARA MADEIRA		-		-	546,18
9.2.1	C	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	22,05	19,61	24,77	546,12
9.3	A		PINTURA PARA FERRO		-		-	570,03
9.3.1	C	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	14,76	30,58	38,62	570,07
10	M		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-		-	2.159,46
10.1	A		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-		-	2.159,46
10.1.1	C	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	4,45	5,62	84,31
10.1.2	C	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	5,00	6,32	157,88

Em, 14/07/2017


VALDECIR ALAOR NEULS MEYER
SÓCIO ADMINISTRADOR

60 dias
Ad

CONVITE Nº 11/2017
ANEXO I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER EIRELI - ME

Endereço: Rua Salvador Número: 170 Cidade: Tio Hugo UF: RS

CNPJ: 23.512.712/0001-95 Insc. Estadual: 4960005016 Fone: (54) 33781210

E-mail: escritoriocontatecernestina@hotmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

10.1.3	C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	2,63	3,32	99,65
10.1.4	C	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,54	5,73	172,02
10.1.5	C	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	34,12	43,09	172,37
10.1.6	C	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	113,92	143,88	287,76
10.1.7	C	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	49,21	62,15	62,15
10.1.8	C	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	18,86	23,82	47,64
10.1.9	C	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	851,74	1.075,75	1.075,75
11	M		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-		-	10.802,53
11.1	A		ESGOTO		-		-	7.594,24
11.1.1	C	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	35,67	45,05	810,92
11.1.2	C	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	12,62	15,94	286,90
11.1.3	C	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	8,14	10,28	20,56
11.1.4	C	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	140,08	176,92	884,61
11.1.5	C	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	201,86	254,95	1.274,75

Em, 14/07/2017

VALDECIR ALAOR NEULS MEYER
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONVITE Nº 11/2017
ANEXO I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER EIRELI - ME

Endereço: Rua Salvador Número: 170 Cidade: Tio Hugo UF: RS

CNPJ: 23.512.712/0001-95 Insc. Estadual: 4960005016


Fone: (54) 33781210

E-mail: escritoriocontatecernestina@hotmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

11.1.6	C	74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.131,88	1.429,56	1.429,56
11.1.7	C	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	1.308,84	1.653,06	1.653,06
11.1.8	I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	5,00	22,00	27,79	138,93
11.1.9	C	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	433,47	547,47	1.094,95
11.2	A		ÁGUA FRIA		-		-	3.208,29
11.2.1	C	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00	13,88	17,53	560,97
11.2.2	C	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	92,76	117,16	234,31
11.2.3	I	11871	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	218,50	275,97	275,97
11.2.4	C	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	423,01	534,26	2.137,05
12	M		DIVERSOS		-		-	2.528,51
12.1	A		DIVERSOS		-		-	2.528,51
12.1.1	C	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	7,30	76,90	97,12	709,01
12.1.2	C	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	6,00	107,81	136,16	816,98

Em, 14/07/2017


VALDECIR ALAOR NEULS MEYER
SÓCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials 'AEB' and a circular stamp.

Handwritten signature 'Hraais' and a circular stamp.

CONVITE Nº 11/2017
ANEXO I- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor: VALDECIR ALAOR NEULS MEYER EIRELI - ME

Endereço: Rua Salvador Número: 170 Cidade: Tio Hugo UF: RS

CNPJ: 23.512.712/0001-95 Insc. Estadual: 4960005016 Fone: (54) 33781210

E-mail: escritoriocontatecernestina@hotmail.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

12.1.3	I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	171,63	216,77	433,54
12.1.4	I	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	191,72	242,14	484,28
12.1.5	C	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	32,85	2,04	2,58	84,64

TOTAL: 59.394,92

Em, 14/07/2017


VALDECIR ALAOR NEULS MEYER
SÓCIO ADMINISTRADOR