



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO
OBRA EMEI ARLINDO KERBER
Cidade: TIO HUGO – RS
Responsável: Eng. Jean Berardi

Com um imenso prazer apresentamos nossa proposta comercial para execução dos sistemas preventivos, referente a:

- 1- **Objeto:** Proposta para execução de instalações de sistemas preventivos contra incêndio. Conforme o PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
- 2- **Local:** Tio Hugo – RS
- 3- **Serviços a serem executados:**

A cargo da CONTRATADA:

- a) Execução de sistema hidráulico de combate a incêndio:
 - Skid de bombas;
 - Cavalete instrumental;
 - Quadro de comando normatizado;
 - Casa de proteção p/ skid de bombas;
 - Base em alvenaria p/ reserva técnica;
 - Reserva técnica 12.000 lts (fibra)
 - Sistema de hidrantes tipo I com 100 metros de tubulação em aço carbono, adaptadores/ conexões em aço carbono, 03 mangotinhos 30 metros com esguicho, 04 registros globo angular, 03 chaves storz, 04 adaptadores storz, 03 caixas de proteção p/ mangueiras e insumos. Mais registro de passeio completo;
 - Alimentação elétrica p/ o skid de bombas;
 - Mão de obra de instalação/ insumos.
- b) Execução do sistema de sinalização de emergência normatizada em pvc fotoluminescente:
 - Placa em pvc fotoluminescente 15x15 indicativo acionador alarme;
 - Placa em pvc fotoluminescente 15x15 indicativo central alarme;



- Placa em pvc fotoluminescente 15x15 indicativo hidrante;
- Placa em pvc fotoluminescente 27x20 indicativo extintor de incêndio;
- Placa em pvc fotoluminescente 24x12 indicativo saída e rota de fuga;
- Mão de obra de instalação/ insumos.

c) Execução do sistema de iluminação de emergência:

- Luminária de emergência 100 lumens;
- Luminária de emergência 1200 lumens;
- Pontos de tomada de energia p/ luminárias de emergência;
- Mão de obra de instalação/ insumos.

d) Execução do alarme de incêndio tipo sem fio:

- Central alarme sem fio;
- Acionadores manuais sem fio;
- Sinalizadores áudios visuais sem fio;
- Baterias 9 V;
- Mão de obra de instalação/ insumos.

e) Execução do sistema de extintores de incêndio:

- Extintor de incêndio pqs 4 kg abc;
- Mão de obra de instalação/ insumos.

f) Execução do sistema de saída de emergência:

- Barra antipânico dupla tipo push;
- Maçaneta c/ chave p/ barra antipânico;
- Mão de obra de instalação/ insumos.

g) Ferramental completo, e colaboradores treinados/ capacitados para a execução da obra.

h) Documentação para vistoria com ART- anotação de responsabilidade técnica de execução de PPCI.

A cargo da CONTRATANTE:

- a) Fornecer local para guardar materiais e equipamentos durante a execução;
- b) Fornecer o PPCI aprovado;
- c) Acompanhamento técnico durante a execução da obra;
- d) Pagamento de taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros.



4- Valores e condições de pagamento:

Os valores globais desta proposta conforme o item acima descrito, e para o escopo do projeto, ou seja, conforme os desenhos originais e exclusões acima relacionadas, são os seguintes:

Valor total: R\$118.200,00 que serão pagos da seguinte forma:

4.1 – R\$50.000,00 na assinatura do contrato (entrada);

4.2 – R\$50.000,00 30 dias após assinatura do contrato;

4.3 – R\$18.200,00 na entrega do alvará do Corpo de Bombeiros.

5 – Prazo de execução da obra:

O prazo de execução será de 40 dias, a contar da assinatura do contrato e/ou autorização por escrito com abertura de ordem de serviço.

Nossa proposta é válida por 10 (dez) dias, após esse prazo estará sujeita a alteração de valores.

Sendo só o que tínhamos para o momento e no aguardo de seu pronunciamento.

Alex Sandro da Costa
Gestor comercial
Atenciosamente.

Passo Fundo, 07 de outubro de 2024

DESDE 1988

Matriz: Rufino dos Santos, 112, São Cristóvão, Passo Fundo, RS, CEP: 99060-320; Fone: 54 - 3315 2200
Loja: Av. Presidente Vargas, 3414, São Cristóvão, Passo Fundo, RS, CEP: 9064-000
E-mail: administrativo@jmcestincendio.com.br