

Á

Razão Social: Prefeitura Municipal de Tio Hugo
Nome Fantasia: Escola de Educação Infantil Arlindo Kerber
CNPJ: 04.207.638/0001-59
Endereço: Rua Cuiabá, 357, Progresso – Tio Hugo - RS

PROPOSTA COMERCIAL: APPCI – ALVARÁ DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO – Lei 14.376 de 2013

Prezado,

A proposta contempla adequação de PPCI – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e todos os Laudos, de acordo com PrPCI – Projeto de Prevenção Contra Incêndio fornecido pelo responsável técnico do projeto.

O PPCI é um plano de prevenção e combate contra incêndio, que visa proporcionar maior, segurança às pessoas. O objetivo é proteger a vida dos ocupantes de edificações, através de ações que evitam a propagação do fogo e reduzem os danos materiais. Além disso, é um plano obrigatório a todas as edificações existentes, mesmo aquelas que se encontram na situação de construção ou reforma. Após aprovação do projeto junto ao CBM/RS, devem ser feitas as implantações para adequação de infraestrutura de emergência, conforme L.C 14.376.

Nossa Consultoria possui total competência e domínio do processo, com conhecimento técnico e experiência para concepção destes serviços. Todos os serviços e estudos são realizados em conformidade com a legislação atualizada.

Os serviços compreendem os estudos de engenharia e verificação dos sistemas de segurança contra incêndio existente na edificação, para atendimento a todas as normas vigentes.

Itens a serem fornecidos:

- ✓ **Placas de Sinalização Fotoluminescente:**
 - Será realizado o fornecimento e a instalação das placas fotoluminescentes entre elas:
 - Sinalização de saída de emergência;
 - Sinalização de equipamentos de incêndio;
 - Sinalização de alerta;
 - Sinalização de proibição.
- ✓ **Unidades Extintoras:**
 - Será realizado o fornecimento e a instalação dos extintores conforme especificado em projeto aprovado pelo CBR, entre eles estão os modelos:
 - Extintor PQS 4kg ABC (2A:20BC);
 - Extintor PQS 4kg BC (20BC);
- ✓ **Iluminação de Emergência:**
 - Será realizado o fornecimento e a instalação de luminárias entre elas os modelos 30 Led's e 1200 Lumens em circuito independente;
 - Luminárias 30 Led's;
 - Luminárias 1200 Lumens;
 - Cabo 2 vias 1,5mm;
 - Ponto de alimentação (tomada).
- ✓ **Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio:**
 - Será realizado uma revisão dos equipamentos que compõem o Sistema, sendo constatado qualquer danificado será realizado a correção dele.
- ✓ **Sistema Hidráulico (Hidrantes e Mangotinhos):**
 - Será realizado o fornecimento e a instalação de 3 pontos de hidrante simples com mangotinho;
 - Ponto de mangotinho – 3 unidades;
 - Mangotinho semirrígido 30 metros – 3 unidades;
 - Ponto de tomada de água 1.1/2" – 3 unidades;
 - Abrigo para mangotinho – 3 unidades;
 - Adaptador 2.1/2" para 1.1/2" – 3 unidades;
 - 96 metros de tubulação 2.1/2";
 - 6 metros de tubulação 1";

- Skid de bombas completo;
 - Pressostato – 2 unidades;
 - Manômetro – 1 unidade;
 - Bomba principal 7,5cv;
 - Bomba jockey 1cv;
 - Caixas d'água;
 - Piso de concreto para caixas d'água;
 - Quadro de comando para automatização das bombas;
 - Disjuntor 63 amperes;
 - Caixa para disjuntor trifásico;
 - 50 metros de cabo 4 via – alimentação do quadro elétrico;
 - 50 metros infraestrutura – alimentação do quadro elétrico;
 - 10 metros de cabo diversos tamanho – alimentação do quadro para as bombas;
 - Mão de Obra Especializada;
 - Tinta automotiva cor vermelha;
 - Tíner para preparo da tinta;
 - Barbante;
 - Material de consumo (Buchas, Parafusos, eletrodos, fita isolante, etc.)
- Foi considerado realizar a casa de bombas nova com material, caso o sistema existente esteja operante e dentro das normas será realizado o desconto no valor final.
- ✓ **Barra Antipânico:**
- Será realizado o fornecimento de material específico bem como a mão de obra técnica para a realizar a instalação das barras antipânico:
 - Barra antipânico dupla – 6 unidades;
 - Barra antipânico simples – 1 unidade.
 - Para a realização deste serviço deverá ser realizada a instalação das portas conforme prevê projeto aprovado, uma vez que foi solicitado pelo CBM a ampliação das unidades de passagens das portas em relação a população calculada pelo PPCI.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **R\$ 141.454,30;**
 - Todos os valores supracitados são executados por profissionais técnicos especializados.

PRAZO EXECUÇÃO

Após aceite e mobilização da equipe, será dado início de imediato, a duração da execução dos serviços se dará as condições de acesso de equipamentos e materiais a edificação. Tempo estimado de 30 dias uteis para a entrega dos serviços de acordo com as normas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Leandro Berezanskyj
- CREA/RS 109495

FORMA DE PAGAMENTO

Sugestão:

Entrada de 30% mediante assinatura do contrato – **R\$ 42.436,29** e saldo em (segue sugestões de parcelamento):

- 3 Parcelas fixas de **R\$ 33.006,00;**
- 4 Parcelas fixas de **R\$ 24.754,50;**
- 5 Parcelas fixas de **R\$ 19.803,60;**

Esta Proposta tem validade de 21 dias a contar do acusamento do recebimento via e-mail.

*Estamos à vossa disposição para quaisquer outras informações que se fizer necessário.
Atenciosamente,*

Dir. Comercial Dáron Flores
Téc. em Edificações
CRT/RS 03169432079
darion@rebechiprojetos.com.br
(51) 9 9759-9803

Aceite Cliente:

Data: ____/____/____

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura