



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO
OBRA GINÁSIO MUNICIPAL DE TIO HUGO
Cidade: TIO HUGO – RS
Responsável: BETI

Com um imenso prazer apresentamos nossa proposta comercial para execução dos sistemas preventivos, referente a:

- 1- **Objeto:** Proposta para execução de instalações de sistemas preventivos contra incêndio. Conforme o PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.
- 2- **Local:** Tio Hugo – RS
- 3- **Serviços a serem executados:**

A cargo da CONTRATADA:

- a) Execução de sistema hidráulico de combate a incêndio COMPLEMENTO:
 - Sistema de hidrantes tipo I com 50 metros de tubulação em aço carbono, adaptadores/ conexões em aço carbono, 02 mangotinhos 30 metros com esguicho, 02 registros globo angular, 02 chaves storz, 02 adaptadores storz, 02 caixas de proteção p/ mangueiras e insumos. Mais registro de passeio completo;
 - Sinalizador áudio visual;
 - Alimentação elétrica p/ o áudio visual das bombas;
 - Pintura da tubulação existente;
 - Mão de obra de instalação/ insumos.
- b) Execução do sistema de sinalização de emergência normatizada em pvc fotoluminescente 35 COMPLEMENTO:
 - Placa em pvc fotoluminescente 15x15 indicativo central alarme;
 - Placa em pvc fotoluminescente 15x15 indicativo hidrante;
 - Placa em pvc fotoluminescente 27x20 indicativo extintor de incêndio;
 - Placa em pvc fotoluminescente 24x12 indicativo saída e rota de fuga;
 - Mão de obra de instalação/ insumos.



- c) Execução do sistema de iluminação de emergência COMPLEMENTO:
 - Luminária de emergência 100 lumens;
 - Luminária de emergência 1200 lumens;
 - Balizamento de rota de fuga luminoso;
 - Pontos de tomada de energia p/ luminárias de emergência;
 - Mão de obra de instalação/ insumos.
- d) Execução do sistema de extintores de incêndio COMPLEMENTO:
 - Extintor de incêndio pqs 4 kg abc;
 - Extintor de incêndio co2 co2 6 kg;
 - Mão de obra de instalação/ insumos.
- e) Execução do sistema de sistema de alarme de incêndio COMPLEMENTO:
 - Acionador manual convencional;
 - Sinalizadores áudios visuais;
 - Cabos blindados antichama;
 - Tubulações e conexões vermelho antichama;
 - Mão de obra de instalação/ insumos.
- f) Execução do sistema de saída de emergência COMPLEMENTO:
 - Barra antipânico dupla tipo push;
 - Mão de obra de instalação/ insumos.
- g) Ferramental completo, e colaboradores treinados/ capacitados para a execução da obra.
- h) Documentação para vistoria com ART- anotação de responsabilidade técnica de execução de PPCI.

A cargo da CONTRATANTE:

- a) Fornecer local para guardar materiais e equipamentos durante a execução;
 - b) Fornecer o PPCI aprovado;
 - c) Acompanhamento técnico durante a execução da obra;
 - d) Pagamento de taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros.
-

DESDE 1988



4- Valores e condições de pagamento:

Os valores globais desta proposta conforme o item acima descrito, e para o escopo do projeto, ou seja, conforme os desenhos originais e exclusões acima relacionadas, são os seguintes:

Valor total: R\$48.500,00 que serão pagos da seguinte forma: Por medição.

5 – Prazo de execução da obra:

O prazo de execução será de 20 dias, a contar da assinatura do contrato e/ou autorização por escrito com abertura de ordem de serviço.

Nossa proposta é válida por 10 (dez) dias, após esse prazo estará sujeita a alteração de valores.

Sendo só o que tínhamos para o momento e no aguardo de seu pronunciamento.

Alex Sandro da Costa
Gestor comercial
Atenciosamente.

Passo Fundo, 04 de abril de 2025

EXTINCÊNDIO

DESDE 1988

Matriz: Rufino dos Santos, 112, São Cristóvão, Passo Fundo, RS, CEP: 99060-320; Fone: 54 - 3315 2200

Loja: Av. Presidente Vargas, 3414, São Cristóvão, Passo Fundo, RS, CEP: 9064-000

E-mail: administrativo@jmcextincendio.com.br