

VJP Construções Ltda  
 CNPJ 31824953/0001-06  
 End: Linha Machado, Interior - Tio Hugo- RS  
 CEP: 99345-000

Ao: Municipio de Tio Hugo- RS  
 CNPJ- 04207638/0001-59  
 Rua Venezuela Nº 85 Brº Progresso- Tio Hugo - RS  
 REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL NA CONSTRUÇÃO DE 2 CASAS UNIFAMILIAR NA ZONA RURAL DE TIO HUGO

| Orçamento referente a mão de obra e material |                                                                                                                                   |      |     |               |                            |               |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| ITEM                                         | Descrição dos serviços                                                                                                            | PÇ   | QUA | M. de obra    | Material                   | M.O/MA 1 CASA | M.O/MA 2 CASAS        |
|                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                         |      |     | VALOR         | VALOR                      | VALOR         | VALOR                 |
| 1.0                                          | Preliminares, Marcação da obra, perfuração de solo para mini estacas 2,50x0,20                                                    | unid | 15  | R\$ 1.000,00  | R\$ 650,00                 | R\$ 1.650,00  | R\$ 3.300,00          |
| 1.1                                          | Vigas de baldrame, ancoradas nas micros estacas, com ferro 6,3mm e ferro 4,2mm 15x30                                              | ml   | 32  | R\$ 1.500,00  | R\$ 2.500,00               | R\$ 4.000,00  | R\$ 8.000,00          |
| 1.2                                          | Levantamento de paredes com tijolos ceramicos 11,5x19x29, aparente parte externa (avista) com reboco desempenado na parte interna | m2   | 125 | R\$ 13.300,00 | R\$ 7.500,00               | R\$ 20.800,00 | R\$ 41.600,00         |
| 1.3                                          | Vigas superior de amarração ferro 6,3mm e ferro 4,2mm 15x30                                                                       | ml   | 32  | R\$ 1.500,00  | R\$ 1.500,00               | R\$ 3.000,00  | R\$ 6.000,00          |
| 1.4                                          | Tesouras com madeiras não aparelhado, de boa qualidade, eucalipto                                                                 | pç   | 8   | R\$ 1.560,00  | R\$ 2.300,00               | R\$ 3.860,00  | R\$ 7.720,00          |
| 1.5                                          | Telha de fibro cimento 6,00 mm                                                                                                    | pç   | 36  | R\$ 1.700,00  | R\$ 4.500,00               | R\$ 6.200,00  | R\$ 12.400,00         |
| 0                                            | Parafusos telheiro                                                                                                                | pç   | 150 |               | R\$ 223,50                 | R\$ 223,50    | R\$ 447,00            |
| 1.7                                          | Pregos 19x39                                                                                                                      | kg   | 5   |               | R\$ 89,50                  | R\$ 89,50     | R\$ 179,00            |
| 1.8                                          | pregos 18x30 cab simples                                                                                                          | kg   | 8   |               | R\$ 142,20                 | R\$ 142,20    | R\$ 284,40            |
| 1.9                                          | Areia media                                                                                                                       | m3   | 16  |               | R\$ 3.536,00               | R\$ 3.536,00  | R\$ 7.072,00          |
| 1.10                                         | Brita 1                                                                                                                           | m3   | 10  |               | R\$ 1.000,00               | R\$ 1.000,00  | R\$ 2.000,00          |
| 1.11                                         | cimento votoram                                                                                                                   | sc   | 55  |               | R\$ 3.080,00               | R\$ 3.080,00  | R\$ 6.160,00          |
| 1.12                                         | Colocação de ceramica, sobra argamassa                                                                                            | mt   | 70  | R\$ 2.000,00  | R\$ 2.800,00               | R\$ 4.800,00  | R\$ 9.600,00          |
| 1.13                                         | Instalação hidraulica, tubos e conexões conformeprojetos e memorial descritivo.                                                   |      |     | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.600,00               | R\$ 2.800,00  | R\$ 5.600,00          |
| 1.14                                         | Instalação eletrica, com todos os acessórios, fios, suportes, tomadas, cx embutidas, lampadas, chuveiros, interruptores, etc      |      |     | R\$ 1.800,00  | R\$ 3.000,00               | R\$ 4.800,00  | R\$ 9.600,00          |
| 1.15                                         | pregos 17X27 Cabeça dupla                                                                                                         | unid | 8   |               | R\$ 145,00                 | R\$ 145,00    | R\$ 290,00            |
| 1.16                                         | pinturas interna e externas, paredes em geral e aberturas, aplicação de selador e tintas, conforme memorial descritivo            | m2   | 280 | R\$ 3.560,00  | R\$ 3.336,80               | R\$ 6.896,80  | R\$ 13.793,60         |
| 1.17                                         | Forro pvc 8mm                                                                                                                     | m2   | 64  | R\$ 2.100,00  | R\$ 2.560,00               | R\$ 4.660,00  | R\$ 9.320,00          |
|                                              | <b>VALOR</b>                                                                                                                      |      |     | R\$ 31.220,00 | R\$ 40.463,00              | R\$ 71.683,00 | R\$ 143.366,00        |
|                                              |                                                                                                                                   |      |     |               | <b>VALOR TOTAL 2 CASAS</b> |               | <b>R\$ 143.366,00</b> |

VJP CONSTRUÇÕES LTDA

Tio Hugo 01/07/2026

MUNICIPIO DE TIO HUGO