

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
<b>Empreendimento:</b>	Manutenção de ruas em pedra basalto, paver e manutenção de meio-fios				
<b>Proprietário:</b>	Município de Tio Hugo				
<b>Endereço:</b>	Bairro Rabello, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Centro, Bairro Sippel, Bairro São Cristóvão, Bairro Gourg e Bairro Progresso.				
<b>Data Base do orçamento:</b>	Julho de 2025				
Item	Descrição	Unidade	Custo unitário	Quantidade	Custo total
1.0	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas	MI	23,00	100,00	2.300,00
2.0	Execução de via em piso intertravado com bloco 16 faces cor natural de 22x11cm, espessura 8cm	m²	47,00	350,00	16.450,00
3.0	Assentamento de pedra basalto irregular nova, sobre lastro de pó e brita, assentamento e rejuntamento	m²	47,00	350,00	16450,00
<b>TOTAL:</b>				<b>800,00</b>	<b>35.200,00</b>

Tio Hugo, julho de 2025.

*Camila Lúcia Ongaratto Dapper*

Camila Lúcia Ongaratto Dapper  
Arq e Urbanista CAU A 136565-7