

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAL

BENEFICIÁRIO: 124 - TERESINHA DE JESUS FERNANDES

PROGRAMA: MELHORIAS HABITACIONAIS

LOCAL: MUNICÍPIO DE TIO HUGO

VALORES COM REFERÊNCIA SINAPI 01/07/2025

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10511	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) POSTO NA OBRA	SC	15,00	47,50	712,50
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SC	10,00	19,10	191,00
0,000	AREIÃO	m³	1,00	220,05	220,05
369	AREIA AMARELA POSTA NA OBRA	m³	2,00	210,10	420,20
4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO	m³	0,50	99,90	49,95
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)	m³	2,00	96,00	192,00
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	unid	100,00	1,10	110,00
7267	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	unid	800,00	1,36	1.088,00
533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM²	m²	18,00	30,99	557,82
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR	m²	4,00	30,90	123,60
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS (SACO 20 KG)	SC	15,00	16,55	248,25
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	kg	5,00	7,11	35,55
0,000	ESPAÇADOR PARA PEÇAS CERÂMICAS 5MM	unid	10,00	3,60	36,00
	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 70 X 210 CM, (INCLUI MARCO, ALIZARES E	unid	1,00	360,10	360,10
	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 50 X 50 CM (SEM VIDROS)	unid	1,00	141,70	141,70
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00	75,15	75,15
10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	unid	1,00	352,99	352,99
10426	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	unid	1,00	281,99	281,99
	MADEIRA PARA PAREDE DE EUCALIPTO 13,50 CM X 2,70 M MACHAMBRADA	m²	15,00	71,60	1.074,00
6194	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 X 540 CM (1 X 6 ") PINUS	unid	6,00	34,10	204,60
6188	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 X 540 CM (1 X 12 ") PINUS	unid	3,00	75,10	225,30
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM DA PINUS	m	15,00	6,90	103,50
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	5,00	17,99	89,95
4505	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS	m	13,00	2,80	36,40
7186	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	unid	6,00	60,90	365,40
					7.296,00

TIO HUGO, AGOSTO DE 2025

JEAN BERARDI MANICA
ENGº CIVIL CREA RS 133.545