



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015
Fone/Fax: (55) 3552.1005 ou 3552.1045
CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00
e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA E A EMPRESA VAI NA FÊ CONSTRUÇÕES LTDA

Que celebram entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA, RS**, Órgão de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 91.997.072/0001-00, com sede na Avenida Nove de Maio, 1015, na cidade de Vista Gaúcha, RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal **CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI**, brasileiro, casado, residente neste Município, doravante denominado de **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **VAI NA FÊ CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 49.600.085/0001-38, estabelecida na Rua Santos Dumont, 525, Centro, na cidade de Palmitinho, RS, aqui representada por sua sócia proprietária **EDINARA ZANATTA**, brasileira, empresária, residente no Município de Palmitinho, RS, doravante denominada de **CONTRATADA**, de comum acordo, amparado no Artigo 65, na Lei Federal nº 8666/1993, em especial ao inciso II, combinado com o teor do Contrato nº 003/2024, para a execução do objeto do Processo Licitatório nº 149/2023, Modalidade Tomada de Preço, sob nº 10/2023 (**Construção do Centro Municipal de Convivência**), na melhor forma de direito, pelo presente instrumento FIRMAM o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES:

Diante da apresentação do Memorando Interno nº 025/2024 da Secretaria Municipal da Assistência Social a qual informa a necessidade do respectivo Aditivo para a ampliação da sala de jogos, de acordo com a planilha apresentada pela Engenheira responsável pelo projeto, a **CONTRATANTE** resolve, forte no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8666/1993 fazer o acréscimo e adição de parte de alguns itens do projeto original.

Ante o exposto, são acrescidas e adicionadas ao Contrato Original as seguintes quantidades:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1.2.4	0,26	M3	Blocos de fundação	3.041,06	790,68
1.2.5	0,83	M3	Viga baldrame 20x40cms	3.355,24	2.784,85
1.2.7	12,50	M3	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³/potência: 111 HP), largura até 1,5m, profundidade de 3,0 a 6,0m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. AF 08/2023	13,67	170,88
1.2.8	13,75	M2	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 3 demãos. AF 09/2023	32,02	440,28
1.3.1	0,13	M3	Pilar de amarração em concreto armado - FCK 25Mpa (15x30cms)	3.110,71	404,39
1.3.3	1,09	M3	Viga amarração superior em concreto armado - FCK 25Mpa (0,15x0,30m)	3.741,19	4.077,90
1.3.5	25,00	M2	Laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = (8 + 3). AF 11/2020 PA	171,90	4.297,50
1.4.1	41,26	M2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cms (espessura 14cms) e argamassa de assentamento com preparo manual. AF 12/2021	79,64	3.285,95
1.4.2	4,80	M	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão. AF 03/2016	87,16	418,37



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

Fone/Fax: (55) 3552.1005 ou 3552.1045

CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

1.4.3	1,20	M	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão. AF 03/2016	71,67	86,00
1.5.1	83,00	M2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF 10/2022	7,87	653,21
1.5.2	83,00	M2	Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm, acesso por andaime. AF 08/2022	37,32	3.097,56
1.5.3	83,00	M2	Massa única (reboco), para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF 06/2014	24,24	2.011,92
1.6.1	1,25	M3	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de * 5 cms*. AF 08/2017	129,06	161,33
1.6.2	24,00	M2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas, espessura 5cms. AF 07/2021	51,74	1.241,76
1.6.3	24,00	M2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cms aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF 02/2023 PE	151,68	3.640,32
1.6.5	1,10	M	Soleira em granito, largura 15cms, espessura 2,0cms. AF 09/2020	105,37	115,91
1.7.1	24,00	M2	Forno em placas de gesso, para ambientes residenciais. AF 08/2023 PS	53,31	1.279,44
1.7.2	24,00	M2	Trama de aço composta por estrutura tubular (30x30) pra fixação do gesso	69,44	1.666,56
1.8.1	25,00	M2	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 07/2019	66,39	1.659,75
1.8.3	25,00	M2	Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019	66,93	1.673,25
1.9.1	107,00	M2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes. AF 06/2014	3,29	352,03
1.9.2	107,00	M2	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede, duas demãos. AF 11/2016	18,28	1.955,96
1.10.3	2,31	M2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF 12/2019	962,26	2.222,82
1.12.1	2,00	UN	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor paralelo, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso caixa elétrica, módulo de tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (sem luminária e lâmpada). AF 11/2022	382,80	765,60



Estado de Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015
Fone/Fax: (55) 3552.1005 ou 3552.1045
CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00
e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

1.12.2	2,00	UN	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). AF 11/2022	178,57	357,14
1.12.3	3,00	UN	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF 11/2022	152,89	458,67
Total a ser acrescido					40.070,03
1.11.24	2,00	UN	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. AF 06/2021	592,71	1.185,42
Total a ser adicionado					41.255,45

Deste modo, com a supressão e a adição dos itens supra, o valor do presente Contrato que era de R\$ 1.176.399,10 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos) passa a ser de R\$ 1.217.654,55 (Um Milhão, Duzentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÕES:

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, não alteradas pelo presente termo.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em expressão de fé e verdade, em 02 (duas) vias de igual teor, forma e conteúdo, para um só efeito, obrigando-se, doravante, estes que aqui comparecem e todos os seus sucessores legais, a cumpri-los mutuamente.

Vista Gaúcha, RS, em 13 de Agosto de 2024.

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
CONTRATANTE

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1º)

2º)