



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Vista Gaúcha	Vista Gaúcha/RS	RSC163 - AVENIDA NOVE DE MAIO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-24	Não	Porto Alegre / RS	REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	20,45%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL									
1.			REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL					-	47.842,11
1.1.			REVESTIMENTOS					-	20.379,51
1.1.1.			TORRES					-	5.180,84
1.1.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	195,02	3,75	BDI 1	4,52	881,49
1.1.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	195,02	13,83	BDI 1	16,66	3.249,03
1.1.1.3.	SINAPI	88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024	M2	25,87	33,71	BDI 1	40,60	1.050,32
1.1.2.			FAIXA METÁLICA					-	5.522,75
1.1.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	62,73	10,05	BDI 1	12,11	759,66
1.1.2.2.	SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	62,73	11,80	BDI 1	14,21	891,39
1.1.2.3.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	62,73	51,24	BDI 1	61,72	3.871,70
1.1.3.			MOLDURAS					-	9.675,92
1.1.3.1.	COTAÇÃO	01	PAINEL RIPADO EM EPS ACABAMENTO LISO ESPESSURA 4CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	18,48	253,00	BDI 1	304,74	5.631,60
1.1.3.2.	COTAÇÃO	02	MOLDURA EM EPS COM ALTURA MÍNIMA DE 33 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,40	149,90	BDI 1	180,55	4.044,32
1.2.			LETREIRO					-	27.462,60
1.2.0.1.	COTAÇÃO	04	VINTE E DUAS LETRAS EM PVC EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 2CM, REVESTIDO EM UMA FACE COM ACM ESPELHADO PRATA, CADA LETRA COM ALTURA DE 1,0 METRO E COMPRIMENTO TOTAL DE 23 METROS	UN	1,00	17.000,00	BDI 1	20.476,50	20.476,50
1.2.0.2.	COTAÇÃO	05	BRASÃO EM ACM COM IMPRESSÃO UV, COM VERNIZ AUTOMOTIVO NAS DIMENSÕES 1,5M DE LARGURA E 2,2M DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.800,00	BDI 1	6.986,10	6.986,10

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vista Gaúcha/RS

Local

20 de fevereiro de 2025

Data

Nome: Caroline Maiza Dapper

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU RS223726

ART/RRT: 13648130