

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Processo Administrativo Nº 31/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEX NIEHUES
Data de Publicação: 13/03/2026 16:21:12

MOVIMENTOS DO PROCESSO

LOTE 1 - DESERTO

Construção de abrigo de passageiros no entroncamento de Linha Progresso com a Linha Bonita, próximo as propriedades de Maristela Piccinini e Adão da Silva

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: M3	Marca:	Modelo:
Descrição: Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF 01/2024			
Quantidade: 0,38	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 12	Unidade: M2	Marca:	Modelo:
Descrição: Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019			
Quantidade: 14,7	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: M3	Marca:	Modelo:
Descrição: Pedra britada nº 1 (9,5 a 19 mm), posto pedreira/fornecedor, sem frete			
Quantidade: 0,23	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: M3	Marca:	Modelo:
Descrição: Concreto FCK = 25 MPa, traço 1:2, 3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF 05/2021			
Quantidade: 0,4	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: M3	Marca:	Modelo:
Descrição: Concreto ciclópico FCK=15 MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF 05/2021			
Quantidade: 1,26	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: M2	Marca:	Modelo:
Descrição: Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cms (espessura 14 cms), FBK = 14 MPa, utilizando colher de pedreiro. AF 10/2022			
Quantidade: 21,4	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 10	Unidade: M3	Marca:	Modelo:
Descrição: Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. AF 08/2019			
Quantidade: 0,38	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 11	Unidade: M2	Marca:	Modelo:
Descrição: Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 07/2019			
Quantidade: 14,7	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: M2	Marca:	Modelo:
Descrição: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF 01/2024			
Quantidade: 5,27	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: M	Marca:	Modelo:
Descrição: Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e=6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF 07/2019			
Quantidade: 3,56	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: M3	Marca:	Modelo:
Descrição: Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. AF 09/2024			
Quantidade: 2,06	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

Item: 4	Unidade: KG	Marca:	Modelo:	
Descrição: Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF 01/2024				
Quantidade: 16,65		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 5	Unidade: KG	Marca:	Modelo:	
Descrição: Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF 06/2022				
Quantidade: 7,87		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE

13/03/2026 16:21:12	PUBLICADO
16/03/2026 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
31/03/2026 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
31/03/2026 09:08:47	DESERTO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEX NIEHUES

Membro de Apoio NEIVA STIEHL RENZ

Membro de Apoio ETON MARCHI