



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov/ 0	PROponente / Tomador Município de Vista Gaúcha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação Asfáltica da Estrada de Acesso a Bom Plano			
	LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE -	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 16,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE BOM PLANO									
1.1.1.			PISTA DE ROLAMENTO						83.612,33
1.1.1.1.			PINTURA DE LIGAÇÃO						78.984,64
1.1.1.1.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.080,00	0,48	BDI 1		
1.1.1.2.	Composição	01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	486,00	4,12	BDI 2		626,40
1.1.2.			CAMADA DE ROLAMENTO						2.323,08
1.1.2.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	54,00	365,62	BDI 1		71.699,96
1.1.2.2.	Composição	02	EMULSAO ASFALTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	9.857,70	4,20	BDI 2		23.691,96
1.1.3.			CAPA SELANTE						48.007,00
1.1.3.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	1.080,00	1,32	BDI 1		4.336,20
1.1.3.2.	Composição	02	EMULSAO ASFALTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	540,00	4,20	BDI 2		1.706,40
1.2.			ACOSTAMENTO						2.629,80
1.2.0.1.	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	180,00	6,57	BDI 1		4.627,69
1.2.0.2.	Composição	01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	671,40	4,12	BDI 2		1.418,40
									3.209,29
									RA

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 27 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/RR: 14135520